



## CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 8835 5400 -8835 5402

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Viagem.



Processo: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.14.1-TP**

Data e Hora de Abertura: 05/06/2018 às 09:00 horas

Razão Social: **CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA**

CNPJ: **01.795.971/0001/38**

Endereço: Rua Padre Antonio Correia de Sá, 70, Vila Azul – Boa Viagem CEP: 63.870-000

Fone: 088\* 3427-1111 Fax: - E-mail: conjasf@hotmail.com

Banco: 001 Agência N.º: 0898-2 Conta Corrente n.º: 11.874-5

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS II NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS II NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	R\$ 119.028,71
<b>VALOR GLOBAL</b>		<b>R\$ 119.028,71</b>

**VALOR GLOBAL:** R\$ 119.028,71 (Cento e dezenove mil, vinte e oito reais e setenta e um centavos).

**PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS:** 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 90 (NOVENTA) DIAS, contados da assinatura da ordem de serviço.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS.

### Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

**Conjasf**

CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.



**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 8835 5400 -8835 5402

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

▪ Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;



Boa Viagem – CE, 05 de Junho de 2018.

CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda

CNPJ: 01.795.971/0001-38

Ana Maria Facundo Alves

Sócia - Administradora

CPF nº. 381.286.323-53



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM


OBRA: REFORMA DO CRAS II

LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE

TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1


**ORÇAMENTO BÁSICO**


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.718,70</b>
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	90,00	5,13	461,70
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	125,70	1.257,00
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>42,71</b>
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,63	26,20	42,71
<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					<b>739,09</b>
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,63	278,58	454,09
3.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,62	459,69	285,01
<b>4.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>1.352,55</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	33,20	36,79	1.221,43
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	2,02	64,91	131,12
<b>5.0</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>13.220,61</b>
5.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	55,52	165,18	9.170,79
5.2	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	5,60	216,58	1.212,85
5.3	C4396	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1.80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	1,68	368,21	618,59
5.4	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	509,22	509,22
5.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	4,90	5,47	26,80
5.6	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	4,90	27,77	136,07
5.7	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	491,10	491,10
5.8	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	1,00	496,58	496,58
5.9	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	28,00	19,95	558,60
<b>6.0</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>3.126,33</b>
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	63,26	27,04	1.710,55
6.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	13,28	106,61	1.415,78
<b>7.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>7.971,71</b>
7.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	119,72	35,27	4.222,52
7.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	147,20	4,12	606,46
7.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	147,20	21,35	3.142,72
<b>8.0</b>	<b>PISOS</b>					<b>15.591,52</b>
8.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	91,16	159,10	14.503,56
8.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	13,08	64,10	838,43
8.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,66	378,08	249,53
<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>501,71</b>
9.1	C0957	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2")	UN	5,00	24,23	121,15
9.2	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	10,20	37,31	380,56
<b>10.0</b>	<b>INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE</b>					<b>2.553,21</b>
10.1	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	100,00	3,56	356,00
10.2	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	24,00	82,39	1.977,36
10.3	C1767	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00	15,28	152,80
10.4	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	3,00	18,75	56,25
10.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	10,80	10,80



<b>11.0</b>	<b>PINTURA</b>					<b>30.764,89</b>
11.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	172,90	13,43	2.322,05
11.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	41,52	23,43	972,81
11.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	371,52	2,94	1.092,27
11.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	300,08	13,72	4.117,10
11.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.597,02	12,27	19.595,44
11.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	167,18	13,71	2.292,04
11.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	25,97	14,37	373,19
<b>12.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>10.098,52</b>
12.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	241,13	41,88	10.098,52
<b>13.0</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>					<b>4.115,15</b>
13.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	5,00	823,03	4.115,15
<b>14.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>4.194,20</b>
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	670,00	6,26	4.194,20
					<b>VALOR SIMPLES:</b>	<b>95.990,90</b>
					<b>BDI = 24,00%</b>	<b>23.037,81</b>
					<b>VALOR GERAL</b>	<b>119.028,71</b>
<b>O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 119.028,71 (CENTO E DEZENOVE MIL VINTE E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).</b>						

Boa Viagem - CE, 05 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA  
  
 Ana Maria Facundo Alves  
 Sócia-Administradora

  
 Fernando Furtado de Melo Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE 13739-D




**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**  
**OBRA: REFORMA DO CRAS II**  
**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**  
**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**


**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.718,70	100,00%	1.718,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	42,71	100,00%	42,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	739,09	70,00%	517,37	30,00%	221,73	0,00%	0,00
4.0	PAREDES E PAINÉIS	1.352,55	10,00%	135,25	90,00%	1.217,29	0,00%	0,00
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13.220,61	20,00%	2.644,12	80,00%	10.576,49	0,00%	0,00
6.0	COBERTURA	3.126,33	0,00%	0,00	20,00%	625,27	80,00%	2.501,06
	REVESTIMENTOS	7.971,71	30,00%	2.391,51	30,00%	2.391,51	40,00%	3.188,68
8.0	PISOS	15.591,52	0,00%	0,00	10,00%	1.559,15	90,00%	14.032,37
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	501,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	501,71
	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE							
10.0	CONTROLE	2.553,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.553,21
11.0	PINTURA	30.764,89	0,00%	0,00	25,00%	7.691,22	75,00%	23.073,67
12.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.098,52	0,00%	0,00	20,00%	2.019,70	80,00%	8.078,82
13.0	URBANIZAÇÃO	4.115,15	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.115,15
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS	4.194,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.194,20
<b>TOTAL PERCENTUAL SIMPLES</b>								
<b>TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO</b>		95.990,90	7,76%	7.449,66	27,40%	26.302,37	64,84%	62.238,87
			7,76%	7.449,66	35,16%	33.752,03	100,00%	95.990,90

<b>TOTAL SIMPLES:</b>	<b>95.990,90</b>
<b>BDI = 24,00%:</b>	<b>23.037,81</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>119.028,71</b>

Boa Viagem - CE, 05 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA  
  
**Ana Maria Facundo Alves**  
 Sócia-Administradora

  
**Fernando Furtado de Melo Filho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 13739-D



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,50	4,78	2,39	
12391	PEDREIRO	H	0,05	7,05	0,35	
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>2,74</b>	
Total Simples					2,74	
Encargos					2,39	
BDI					0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>5,13</b>	
C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	2,00	4,78	9,56	
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>9,56</b>	
MATERIAIS						
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	14,49	65,21	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	11,76	11,76	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	28,90	29,48	
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	9,21	1,38	
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>107,82</b>	
Total Simples					117,38	
Encargos					8,32	
BDI					0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>125,70</b>	
C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M						Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	2,93	4,78	14,01	
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>14,01</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

					Total Simples	14,01
					Encargos	12,19
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26,20</b>
<b>C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA</b>						
						<b>Unid: M3</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	9,00	4,78	43,02	
I2391	PEDREIRO	H	6,00	7,05	42,30	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>85,32</b>
MATERIAIS						
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,10	44,45	48,90	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,50	0,49	53,66	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,36	45,07	16,44	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>118,99</b>
					Total Simples	204,31
					Encargos	74,27
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>278,58</b>
<b>0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO</b>						
						<b>Unid: M3</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	10,00	4,78	47,80	
I2391	PEDREIRO	H	3,00	7,05	21,15	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>68,95</b>
MATERIAIS						
I1605	PEDRISCO	M3	0,26	61,92	16,28	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,62	48,99	30,29	
I0280	BRITA	M3	0,62	54,87	33,75	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,50	0,49	180,57	
I0163	AÇO CA-50	KG	18,00	3,88	69,84	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>330,73</b>
					Total Simples	399,68
					Encargos	60,01



CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM****OBRA:** REFORMA DO CRAS II**LOCAL:** RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**TABELA:** SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>459,69</b>
<b>C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)</b>						
					<b>Unid: M2</b>	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE	H	1,12	4,78	5,35	
12391	PEDREIRO	H	1,00	7,05	7,05	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>12,40</b>
<b>MATERIAIS</b>						
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00	0,41	10,25	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18	0,49	1,07	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02	45,07	0,68	
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18	0,73	1,59	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>13,59</b>
					Total Simples	25,99
					Encargos	10,80
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36,79</b>
<b>0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm</b>						
					<b>Unid: M2</b>	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
<b>MAO DE OBRA</b>						
12543	SERVENTE	H	1,84	4,78	8,80	
12391	PEDREIRO	H	1,50	7,05	10,58	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>19,37</b>
<b>MATERIAIS</b>						
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,00	0,41	19,27	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,19	0,49	3,03	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,04	45,07	1,86	
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,19	0,73	4,52	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>28,68</b>
					Total Simples	48,05
					Encargos	16,86
					BDI	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

					TOTAL GERAL	64,91
<b>C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO</b>						
						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	3,00	4,78	14,34	
I2391	PEDREIRO	H	3,00	7,05	21,15	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>35,49</b>
MATERIAIS						
I1222	GRADE DE FERRO	M2	1,00	96,63	96,63	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,84	0,49	1,39	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,01	45,07	0,36	
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,57	0,73	0,42	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>98,80</b>
					Total Simples	134,29
					Encargos	30,89
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>165,18</b>
<b>C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)</b>						
						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I0498	CARPINTEIRO	H	2,55	7,05	17,98	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,55	5,49	14,00	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>31,98</b>
MATERIAIS						
I1276	JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,00	156,77	156,77	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>156,77</b>
					Total Simples	188,75
					Encargos	27,83
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>216,58</b>
<b>C4396 - PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1.80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)</b>						
						Unid: UN



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EMPREITADA</b>					
18248	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 0,60 x 1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	368,21	368,21
<b>TOTAL EMPREITADA</b>					<b>368,21</b>
Total Simples					368,21
Encargos					0,00
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>368,21</b>
<b>C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA</b>					
					<b>Unid: UN</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>SERVIÇOS</b>					
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0.80 x 2.10 m). C/ FERRAGENS	UN	1,00	188,96	188,96
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	223,72	223,72
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00	20,60	41,20
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>453,88</b>
Total Simples					453,88
Encargos					55,34
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>509,22</b>
<b>C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA</b>					
					<b>Unid: M</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,10	7,05	0,71
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,10	5,49	0,55
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>1,25</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I1724	PREGO	KG	0,02	9,21	0,18
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	1,00	2,94	2,94
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,12</b>
Total Simples					4,38
Encargos					1,09
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>5,47</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA					
					<b>Unid: M</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,30	7,05	2,12
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,30	5,49	1,65
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>3,76</b>
MATERIAIS					
I1724	PREGO	KG	0,04	9,21	0,37
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ	0,20	96,07	19,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	1,00	0,64	0,64
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,00	0,26	0,52
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>20,74</b>
Total Simples					24,50
Encargos					3,27
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>27,77</b>
C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA					
					<b>Unid: UN</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m). C/ FERRAGENS	UN	1,00	170,84	170,84
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	223,72	223,72
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00	20,60	41,20
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>435,76</b>
Total Simples					435,76
Encargos					55,34
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>491,10</b>
C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA					
					<b>Unid: UN</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m). C/ FERRAGENS	UN	1,00	176,32	176,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	223,72	223,72
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00	20,60	41,20
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>441,24</b>
Total Simples					441,24
Encargos					55,34
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>496,58</b>
<b>C1364 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE</b>					
					<b>Unid: UN</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,35	5,49	1,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>1,92</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I1162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	1,00	15,45	15,45
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,00	0,15	0,90
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>16,35</b>
Total Simples					18,27
Encargos					1,68
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>19,95</b>
<b>C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA</b>					
					<b>Unid: M2</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	1,10	4,78	5,26
I2391	PEDREIRO	H	1,10	7,05	7,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>13,01</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,00	0,45	2,70
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>2,70</b>
Total Simples					15,71
Encargos					11,33
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>27,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I0498	CARPINTEIRO	H	1,00	7,05	7,05	
I2543	SERVENTE	H	1,10	4,78	5,26	
I2391	PEDREIRO	H	1,10	7,05	7,76	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,00	5,49	5,49	
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>25,55</b>	
MATERIAIS						
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00	0,45	14,85	
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50	1,32	4,62	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50	2,78	9,73	
I1724	PREGO	KG	0,12	9,21	1,11	
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	M	1,33	21,44	28,52	
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>58,82</b>	
Total Simples					84,37	
Encargos					22,24	
BDI					0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>106,61</b>	
C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,00	35,27	35,27	
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>35,27</b>	
Total Simples					35,27	
Encargos					0,00	
BDI					0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>35,27</b>	
C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

12543	SERVENTE	H	0,15	4,78	0,72
12391	PEDREIRO	H	0,10	7,05	0,71
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>1,42</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	0,49	1,19
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	45,07	0,27
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>1,47</b>
Total Simples					2,89
Encargos					1,23
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4,12</b>
<b>C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4</b>					
					<b>Unid: M2</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,60	4,78	2,87
12391	PEDREIRO	H	0,60	7,05	4,23
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>7,10</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,03	281,43	7,04
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>7,04</b>
Total Simples					14,13
Encargos					7,22
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>21,35</b>
<b>C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO</b>					
					<b>Unid: M2</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	M3	0,12	8,13	0,98
C1213	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,52	13,09	6,81
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,52	4,43	2,30
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,07	278,02	19,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**


**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,12	12,67	1,52
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRACO 1:4. ESP.= 1.5cm	M2	1,00	16,06	16,06
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIOLO COMUM. C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,18	367,60	66,17
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,52	7,98	4,15
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>117,45</b>
Total Simples					117,45
Encargos					41,65
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>159,10</b>
<b>C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO</b>					
					<b>Unid: M2</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	0,6	4,78	2,87
I1328	LADRILHISTA	H	0,6	7,05	4,23
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>7,10</b>
<b>MATERIAIS</b>					
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1	31,95	35,15
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8	1,96	15,68
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>50,83</b>
Total Simples					57,92
Encargos					6,18
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>64,10</b>
<b>C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO</b>					
					<b>Unid: M3</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
I2543	SERVENTE	H	6,00	4,78	28,68
I2391	PEDREIRO	H	2,00	7,05	14,10
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>42,78</b>
<b>SERVIÇOS</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,00	268,71	268,71
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>268,71</b>
Total Simples					311,49
Encargos					66,59
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>378,08</b>
<b>C0957 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2")</b>					
					Unid: UN
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01	26,75	0,19
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02	37,48	0,71
10888	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 60MM	UN	1,00	16,76	16,76
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>17,66</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12320	ENCANADOR	H	0,28	7,05	1,97
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,28	5,49	1,54
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>3,51</b>
Total Simples					21,17
Encargos					3,06
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>24,23</b>
<b>C2629 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")</b>					
					Unid: M
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MATERIAIS</b>					
12204	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2")	M	1,40	14,85	20,79
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00	26,75	0,02
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00	37,48	0,08
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>20,89</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12320	ENCANADOR	H	0,70	7,05	4,94
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,70	5,49	3,84
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>8,78</b>
Total Simples					29,67





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**


**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

					Encargos	7,64
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37,31</b>
<b>C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2</b>						
						<b>Unid: M</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
<b>MAO DE OBRA</b>						
12312	ELETRICISTA	H	0,11	7,05	0,78	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11	5,49	0,60	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>1,38</b>
<b>MATERIAIS</b>						
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,02	0,96	0,98	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>0,98</b>
					Total Simples	2,36
					Encargos	1,20
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3,56</b>
<b>C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W</b>						
						<b>Unid: UN</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
<b>MAO DE OBRA</b>						
12312	ELETRICISTA	H	1,10	7,05	7,76	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10	5,49	6,04	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>13,79</b>
<b>MATERIAIS</b>						
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,00	56,60	56,60	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>56,60</b>
					Total Simples	70,39
					Encargos	12,00
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82,39</b>
<b>C1767 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO)</b>						
						<b>Unid: UN</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA:** REFORMA DO CRAS II

**LOCAL:** RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE

**TABELA:** SEIFRA CE - DESONERADA 024.1

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,30	7,05	2,12
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>2,12</b>
MATERIAIS					
11465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	UN	1,00	11,32	11,32
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>11,32</b>
Total Simples					13,44
Encargos					1,84
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>15,28</b>
<b>C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V</b>					
					<b>Unid: UN</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,29	7,05	2,04
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29	5,49	1,59
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>3,64</b>
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,00	11,95	11,95
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>11,95</b>
Total Simples					15,59
Encargos					3,16
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>18,75</b>
<b>C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V</b>					
					<b>Unid: UN</b>
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,21	7,05	1,48
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,21	5,49	1,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>2,63</b>
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	5,88	5,88
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>5,88</b>
Total Simples					8,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

					Encargos	2,29
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10,80</b>
<b>C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
					<b>Unid: M2</b>	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
<b>MATERIAIS</b>						
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	15,85	2,06	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	11,76	1,88	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40	0,54	0,22	
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	10,25	0,41	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>4,57</b>
<b>MAO DE OBRA</b>						
12395	PINTOR	H	0,40	7,05	2,82	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,49	1,92	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>4,74</b>
					Total Simples	9,31
					Encargos	4,12
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13,43</b>
<b>C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO</b>						
					<b>Unid: M2</b>	
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
<b>MATERIAIS</b>						
12293	ZARCÃO	L	0,12	15,18	1,82	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	11,76	1,88	
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30	2,18	0,65	
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,03	10,25	0,31	
					<b>TOTAL MATERIAIS</b>	<b>4,66</b>
<b>MAO DE OBRA</b>						
12395	PINTOR	H	0,80	7,05	5,64	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80	5,49	4,39	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>10,03</b>
					Total Simples	14,70
					Encargos	8,73
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23,43</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
12496	SUPERCAL	KG	0,30	1,04	0,31	
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>0,31</b>	
MAO DE OBRA						
12395	PINTOR	H	0,20	7,05	1,41	
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>1,41</b>	
Total Simples					1,72	
Encargos					1,22	
BDI					0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2,94</b>	
C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17	13,18	2,24	
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12	16,30	1,96	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,54	0,14	
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	10,25	0,51	
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>4,84</b>	
MAO DE OBRA						
12395	PINTOR	H	0,40	7,05	2,82	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,49	1,92	
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>4,74</b>	
Total Simples					9,59	
Encargos					4,13	
BDI					0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>13,72</b>	
C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MATERIAIS						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	9,84	1,18
12096	TINTA LATEX	L	0,17	12,32	2,09
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	0,54	0,14
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,41</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12395	PINTOR	H	0,40	7,05	2,82
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	5,49	1,92
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>4,74</b>
Total Simples					8,15
Encargos					4,12
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>12,27</b>
<b>C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"</b>					
					<b>Unid: M2</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,40	4,78	1,91
12395	PINTOR	H	0,50	7,05	3,53
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>5,44</b>
<b>MATERIAIS</b>					
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,25	13,18	3,30
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,08	3,06	0,24
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,54</b>
Total Simples					8,98
Encargos					4,73
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>13,71</b>
<b>C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>					
					<b>Unid: M2</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12395	PINTOR	H	0,40	7,05	2,82
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30	5,49	1,65
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>4,47</b>
<b>MATERIAIS</b>					
12250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,27	18,38	4,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA:** REFORMA DO CRAS II

**LOCAL:** RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE

**TABELA:** SEIFRA CE - DESONERADA 024.1

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,00	0,54	0,54
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,05	10,25	0,51
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>6,02</b>
Total Simples					10,48
Encargos					3,89
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>14,37</b>
<b>C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)</b>					
					<b>Unid: M2</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,40	4,78	1,91
10445	CALCETEIRO	H	0,15	7,05	1,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>2,97</b>
<b>MATERIAIS</b>					
12527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,00	0,70	22,40
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	45,07	6,76
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>29,16</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	61,74	0,62
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>0,62</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02	281,43	5,63
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>5,63</b>
Total Simples					38,38
Encargos					3,50
BDI					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>41,88</b>
<b>C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m</b>					
					<b>Unid: UN</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,00	823,03	823,03
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>823,03</b>
Total Simples					823,03



# CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Encargos	0,00
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>823,03</b>
<b>C1628 - LIMPEZA GERAL</b>						
						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,70	4,78	3,35	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>	<b>3,35</b>
					Total Simples	3,35
					Encargos	2,91
					BDI	0,00
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6,26</b>

Boa Viagem - CE, 05 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA

Ana Maria Facundo Alves  
Sócia-Administradora

Fernando Furtado de Melo Filho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 13739-D



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			PERCENTUAIS
ITEM	CÓDIGO	VALORES ADOTADOS	%
1	AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,40
2	S+G	SEGURO+GARANTIAS CONTRATUAIS	0,32
3	R	RISCOS	0,50
4	DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
5	L	LUCRO	7,11
<b>IMPOSTOS</b>			<b>10,65</b>
6		PIS	0,65
		COFINS	3,00
		ISSQN	5,00
		CPRB	2,00
$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1$ <p style="text-align: center;">(1-1)</p>			<b>24,00</b>
<b>B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS DE SERVIÇOS) ADOTADO:</b>			<b>24,00</b>

Boa Viagem - CE, 05 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA

Ana Maria Facundo Alves  
Sócia-Administradora

Fernando Furtado da Melo Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 13739-D





A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

**OBRA: REFORMA DO CRAS II**

**LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA DE FREITAS, Nº 100 - BAIRRO RECREIO - BOA VIAGEM-CE**

**TABELA: SEIFRA CE - DESONERADA 024.1**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00%
B2	FERIADOS	0,00%
B3	AUXÍLIO DOENÇA	0,69%
B4	13º SALÁRIO	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,29%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL GRUPO B</b>	<b>17,04%</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,50%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	3,03%
C4	DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	3,74%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	<b>11,76%</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINDIDÊNCIA DE A SOBRE B	6,44%
D2	REIDIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO + REIDIDENCIA FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40%
<b>D</b>	<b>TOTAL GRUPO D</b>	<b>6,84%</b>
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MÊS</b>		<b>72,44%</b>

Boa Viagem - CE, 05 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Ana Maria Facundo Alves  
Sócia-Administradora

Fernando Furtado de Melo Filho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 13739-D



## CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com




### FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

À  
Prefeitura Municipal de Boa Viagem – CE  
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Boa Viagem - CE

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.14.1-TP

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **Ana Maria Facundo Alves**  
NACIONALIDADE: Brasileira  
ESTADO CIVIL: Casada  
PROFISSÃO: Empresária  
RG: 2008113761-8 SSP-CE  
CPF: 381.286.323-53  
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul  
CEP: 63.870-000  
CIDADE: Boa Viagem  
UF: Ceará  
TELEFONE: (88) 3427-1111 – (88) 9690-8787  
EMAIL: conjasf@hotmail.com ou conjasflicitacoes@hotmail.com

  
\_\_\_\_\_  
CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda  
CNPJ: 01.795.971/0001-38  
Ana Maria Facundo Alves  
Sócia - Administradora  
CPF nº. 381.286.323-53

Boa Viagem – CE, 04 de Junho de 2018

