




SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400
E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.09.06.1-TP

DATA E HORA DE ABERTURA: 26/09/2017 AS 09:00 HORAS
RAZÃO SOCIAL: SECON SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
CNPJ: 17.631.977/0001-00
ENDEREÇO: RUA CARMELINA SAMPAIO, Nº 381 - BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM-CEARÁ
CEP: 63870-000
FONE: (88) 997423400
BANCO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AGENCIA Nº: 0153 CONTA CORRENTE Nº: 21739-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DO BAIRRO TIBIQUARI NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DAS RUAS DO BAIRRO TIBIQUARI NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO.	R\$
VALOR GLOBAL R\$		484.005,08

VALOR GLOBAL: R\$ 484.005,08 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CINCO REAIS E OITO CENTAVOS).

PRazo DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias. Contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I Termo de Referência deste edital.
- Independente da declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Boa Viagem, CE - 26 de Setembro de 2017



17.631.977/0001-00
SECON SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP
RUA CARMELINA SAMPAIO, 381, TIBIQUARI
FONE: 06.504.217-4 CEP: 63.870-000
BOA VIAGEM CEARÁ



20 OFÍCIO NOTARIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS - BOA VIAGEM - CEARÁ
Bel. MANUEL VIEIRA DA COSTA - Titular
Pra. Moys. José Cândido, 99 (Centro) - Boa Viagem - Ceará - Cep. 63870-000 - Telefex (88) 3427-7480. - e-mail: cartoriovieiradv@hotmail.com
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de SECON SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP - HEYME RODRIGUES DE ALMEIDA.
Boa Viagem (Ceará), 26 de setembro de 2017
Em testemunho da verdade
Manuel Vieira da Costa - 2º Tabelião Público
Lucilene Lopes Rodrigues - Escrevente Substituta



SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400
E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE
ÁREA PAV.: 9.745,39 m²
DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2017

ORÇAMENTO - RESUMO

ITEM	FONTE	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				3.761,14
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,00	313,43	3.761,14
2			MOVIMENTO DE TERRA				7.778,31
2.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M²	9.745,39	0,33	3.251,89
2.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M³	692,46	6,54	4.526,41
3			REVESTIMENTO EM PEDRA				245.726,98
3.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	9.745,39	0,46	4.445,85
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	9.745,39	24,76	241.281,14
4			GUIAS				116.046,42
4.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	2.669,39	28,09	74.972,15
4.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M²	1.505,00	27,29	41.074,26
5			LIMPEZA FINAL				16.291,17
5.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	9.745,39	1,67	16.291,17
						TOTAL S/ BDI	389.604,02
						BDI = 24,23%	94.401,05
						TOTAL C/ BDI	484.005,08

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 484.005,08 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)

SECON
Serviços & Construções

Francisco Rodrigues de Almeida
CPF: 064.098.443-43
SECON SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI
ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista
Marcilio de Sa Batista
Engenheiro Civil
CREA.15202D - PE

F



SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE

ÁREA PAV.: 9.745,39 m²

DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2017

ORÇAMENTO

ITEM	FONTE	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				3.761,14
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	12,00	313,43	3.761,14
2			RUA ANTONIO DE ASSIS UCHÔA - BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE				113.605,03
2.1			MOVIMENTO DE TERRA				2.424,67
2.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M²	2.919,84	0,33	974,31
2.1.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M³	221,88	6,54	1.450,37
2.2			REVESTIMENTO EM PEDRA				73.622,79
2.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	2.919,84	0,46	1.332,03
2.2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	2.919,84	24,76	72.290,76
2.3			GUIAS				32.676,54
2.3.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	785,40	28,09	22.058,66
2.3.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M²	389,05	27,29	10.617,87
2.4			LIMPEZA FINAL				4.881,03
TAL S/ E	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.919,84	1,67	4.881,03
3			RUA LUIS UCHÔA VIANA - BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE				27.802,52
3.1			MOVIMENTO DE TERRA				645,51
3.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M²	703,34	0,33	234,69
3.1.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M³	62,85	6,54	410,81
3.2			REVESTIMENTO EM PEDRA				17.734,51
3.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	703,34	0,46	320,86
3.2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	703,34	24,76	17.413,64
3.3			GUIAS				8.246,74
3.3.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	200,00	28,09	5.617,18
3.3.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M²	96,35	27,29	2.629,56
3.4			LIMPEZA FINAL				1.175,76
3.4.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	703,34	1,67	1.175,76
4			RUA JOSE UCHÔA SOBRINHO - BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE				27.650,31
4.1			MOVIMENTO DE TERRA				493,47
4.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M²	703,34	0,33	234,69
4.1.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M³	39,59	6,54	258,77
4.2			REVESTIMENTO EM PEDRA				17.734,51
4.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	703,34	0,46	320,86
4.2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	703,34	24,76	17.413,64
4.3			GUIAS				8.246,58
4.3.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	200,00	28,09	5.617,07
4.3.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M²	96,35	27,29	2.629,51
4.4			LIMPEZA FINAL				1.175,76
4.4.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	703,34	1,67	1.175,76

Nome: *Marcilio de Sa Batista*
 CPF: 054.086.445-43
 CONSTRUCÃO EIRELI PE
 PADOR

Marcilio de Sa Batista

F

Marcilio de Sa Batista

Marcilio de Sa Batista
 Engenheiro Civil
 CREA:15202D - PE

Marcilio de Sa Batista



SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400
E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br

561

5			RUA MARIA DO CARMO UCHÔA MARQUES - BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE						27.748,86
5.1			MOVIMENTO DE TERRA						591,47
5.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M²	703,35	0,33			234,70
5.1.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M³	54,58	6,54			356,77
5.2			REVESTIMENTO EM PEDRA						17.734,76
5.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	703,35	0,46			320,87
5.2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	703,35	24,76			17.413,89
5.3			GUIAS						8.246,85
5.3.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	200,00	28,09			5.617,18
5.3.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M²	96,35	27,29			2.629,67
5.4			LIMPEZA FINAL						1.175,78
4.4.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	703,35	1,67			1.175,78
6			RUA ERNESTO PEREIRA DE SOUSA - BAIRRO TIBIQUARI-BOA VIAGEM-CE (3º TRECHO)						61.996,31
6.1			MOVIMENTO DE TERRA						1.084,51
6.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.491,53	0,33			497,70
6.1.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M³	89,77	6,54			586,81
6.2			REVESTIMENTO EM PEDRA						37.608,48
6.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	1.491,53	0,46			680,44
6.2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	1.491,53	24,76			36.928,05
6.3			GUIAS						20.809,96
6.3.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	370,31	28,09			10.400,54
6.3.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M²	381,41	27,29			10.409,42
6.4			LIMPEZA FINAL						2.493,36
6.4.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.491,53	1,67			2.493,36
7			RUA CAMELINA SAMPAIO - BAIRRO TIBIQUARI-BOA VIAGEM-CE						24.635,89
7.1			MOVIMENTO DE TERRA						467,37
7.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M²	641,38	0,33			214,02
7.1.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M³	38,76	6,54			253,35
7.2			REVESTIMENTO EM PEDRA						16.172,20
7.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	641,38	0,46			292,60
7.2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	641,38	24,76			15.879,61
7.3			GUIAS						6.924,14
7.3.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	165,92	28,09			4.660,01
7.3.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M²	82,96	27,29			2.264,13
7.4			LIMPEZA FINAL						1.072,18
7.4.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	641,38	1,67			1.072,18
8			RUA FRANCISCO FERREIRA VIANA - BAIRRO TIBIQUARI-BOA VIAGEM-CE						36.363,88
8.1			MOVIMENTO DE TERRA						585,61
8.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M²	890,53	0,33			297,16
8.1.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M³	44,13	6,54			288,46
8.2			REVESTIMENTO EM PEDRA						22.454,45
8.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	890,53	0,46			406,26
8.2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	890,53	24,76			22.048,19
8.3			GUIAS						11.835,14



SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400
E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br

562
[Handwritten signature]

8.3.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	283,60	28,09	7.965,16
8.3.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M ²	141,80	27,29	3.869,98
8.4			LIMPEZA FINAL				1.488,68
8.4.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	890,53	1,67	1.488,68
9			RUA ERNESTO PEREIRA DE SOUSA - BAIRRO TIBIQUARI-BOA VIAGEM-CE (2º TRECHO)				29.435,09
9.1			MOVIMENTO DE TERRA				627,36
9.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M ²	759,98	0,33	253,59
9.1.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M ³	57,18	6,54	373,76
9.2			REVESTIMENTO EM PEDRA				19.162,67
9.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M ²	759,98	0,46	346,70
9.2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	759,98	24,76	18.815,96
9.3			GUIAS				8.374,63
9.3.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	208,10	28,09	5.844,68
9.3.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M ²	92,70	27,29	2.529,95
9.4			LIMPEZA FINAL				1.270,44
9.4.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	759,98	1,67	1.270,44
10			RUA MARIA DE ASSIS UCHÔA - BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE				36.604,98
10.1			MOVIMENTO DE TERRA				858,34
10.1.1	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE	M ²	932,10	0,33	311,03
10.1.2	SICRO	2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1º C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M ³	83,73	6,54	547,31
10.2			REVESTIMENTO EM PEDRA				23.502,62
10.2.1	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M ²	932,10	0,46	425,22
10.2.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	932,10	24,76	23.077,40
10.3			GUIAS				10.685,84
10.3.1	SINAPI	74223/002	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	256,06	28,09	7.191,67
10.3.2	SINAPI	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (SARJETA)	M ²	128,03	27,29	3.494,17
10.4			LIMPEZA FINAL				1.558,17
10.4.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	932,10	1,67	1.558,17
						TOTAL S/ BDI	389.604,02
						BDI = 24,23%	94.401,05
						TOTAL C/ BDI	484.005,08

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 484.005,08(QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS)


[Handwritten signature]
Proprietário
CPF: 04.088.445-84
SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI
ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
Marcilio de Sa Batista
Engenheiro Civil
CREA:15202D - PE



SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400
E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
OBRA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE
ÁREA PAV 9 745,39 m²
DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS														
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS				
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	3.761,14	100,00%	3.761,14													
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.778,31	25,00%	1.944,58	25,00%	1.944,58	50,00%	3.889,15									
3	REVESTIMENTO EM PEDRA	245.726,98			20,00%	49.145,40	20,00%	49.145,40	20,00%	49.145,40	20,00%	49.145,40	20,00%	49.145,40	20,00%	49.145,40	
4	GUIAS	116.046,42			20,00%	23.209,28	20,00%	23.209,28	20,00%	23.209,28	20,00%	23.209,28	20,00%	23.209,28	20,00%	23.209,28	
5	LIMPEZA FINAL	16.291,17													100,00%	16.291,17	
TOTAL PERCENTUAL SIMPLES %		%	1,46%		19,07%		19,57%		18,57%		18,57%		18,57%		22,75%		
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO %		%	1,46%		20,53%		40,10%		58,68%		77,25%		100,00%				
TOTAL VALOR SIMPLES S/ BDI R\$		R\$	5.705,72		74.299,26		76.243,83		72.354,68		72.354,68		88.645,85				
TOTAL VALOR ACUMULADO S/ BDI R\$		R\$	5.705,72		80.004,98		156.248,81		228.603,49		300.958,17		389.604,02				
TOTAL S/ BDI		R\$	7.088,22		92.301,97		94.717,72		89.886,22		89.886,22		110.124,74				
TOTAL VALOR ACUMULADO C/ BDI R\$		R\$	7.088,22		99.390,18		194.107,90		283.994,12		373.880,34		484.005,08				



[Signature]
Marcilio de Sa Batista
Engenheiro Civil
CREA:15202D - PE

[Signature]
Marcilio de Sa Batista
Engenheiro Civil
CREA:15202D - PE

F



SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE
ÁREA PAV.: 9.745,39 m²
DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2017

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	HORISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS - GRUPO - A ✓	16,80%
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
B	ENCARGOS TRABALHISTAS - GRUPO - B ✓	47,96%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERIADO	3,72%
B3	AUXILIO ENFERMIODADE	0,92%
B4	13º SALARIO	11,01%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVA	1,67%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%
C	ENCARGOS SOCIAIS - GRUPO - C ✓	15,35%
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,12%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%
D	ENCARGOS SOCIAIS - GRUPO - D ✓	8,70%
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE B	8,06%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,64%
	TOTAL ENCARGOS	88,81% ✓

SECON SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI
ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista
Engenheiro Civil
CREA:15202D - PE



SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF: 06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400
E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE
ÁREA PAV.: 9.745,39 m²
DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2017

COMPOSIÇÃO BDI - ACÓRDÃO TCU 2622/2013 (CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS)

ITEM		DESCRIÇÃO	GERAL			
			1º QUARTIL	2º QUARTIL	MÉDIA	ADOTADO
1	AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,67%	4,01%	4,01%
2	DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,21%	1,11%	1,11%
3	SRG	SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS	0,82%	1,71%	0,96%	0,96%
3.1		SEGURO + GARANTIA	0,32%	0,74%	0,40%	0,40%
3.2		RISCOS	0,50%	0,97%	0,56%	0,56%
4	L	LUCRO	6,64%	8,69%	7,30%	6,93%
5	T	TRIBUTOS	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%
5.1		ISS, PIS, COFINS e CPRB (conforme legislação Específica)	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%
TOTAL DO BDI			19,60%	24,23%	20,97%	24,23%



[Signature]
Marcilio de Sa Batista
ADMINISTRADOR

[Signature]

Marcilio de Sa Batista
Engenheiro Civil
CREA: 15202D - PE

[Signature]

[Signature]

[Signature]




SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI

BOA VIAGEM - CEARÁ

CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400

E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE

ÁREA PAV.: 9.745,39 m²

DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2017

COMPOSIÇÃO - SEINFRA

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	0,60	5,42	3,25	
10445	CALCETEIRO	H	0,30	7,99	2,40	
TOTAL MAO DE OBRA					5,65	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05	23,14	1,16	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	69,95	0,70	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,86	
MATERIAIS						
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	50,36	7,55	
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	51,06	7,66	
TOTAL MATERIAIS					15,21	
Total Simples					22,72	
Encargos					2,04	
BDI						
TOTAL GERAL					24,76	

SECON
Serviços & Construções


Acquit...
 SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 ADMINISTRADOR

Marcilio de Sa Batista
 Engenheiro Civil
 CREA:15202D - PE



SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400
E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE

ÁREA PAV.: 9.745,39 m²

DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2017

COMPOSIÇÃO - SINAPI

CANT	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
COMPOSICAO	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,01	228,97	2,30
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,26	16,26
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	12,74	25,48
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	5,18	5,19
INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4	7,38	29,53
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	233,24	233,24
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	12,99	1,43
					TOTAL	313,43
SERT	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
COMPOSICAO	7012	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	CHP	0,001	77,70	0,08
COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	18,87	0,05
COMPOSICAO	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	23,40	0,06
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	12,74	0,10
COMPOSICAO	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	14,92	0,03
INSUMO	6204	TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NAO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO)	M	0,002886	5,26	0,02
INSUMO	7247	TEODOLITO COM PRECISAO DE +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	H	0,0025	2,33	0,01
INSUMO	7252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	H	0,0025	1,48	0,0037
INSUMO	7287	TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	GL	0,000004	53,77	0,0002
					TOTAL	0,33
MOVT	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
COMPOSICAO	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,003	155,40	0,46
					TOTAL	0,46
DROP	74223/2	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,26	4,07
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	12,74	3,19
COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	0,0033	132,09	0,44
INSUMO	4059	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA	M	1	20,39	20,39
					TOTAL	28,09
PISO	73923/1	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M2		P.UNIT.	P.TOTAL
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	16,26	13,82
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	12,74	10,83
COMPOSICAO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	0,02	132,09	2,64
					TOTAL	27,29
SEDI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	COEF.	P.UNIT.	P.TOTAL
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,132	12,74	1,67
					TOTAL	1,67

[Handwritten signature]
SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI
CONSTRUTORA

[Handwritten signature]

Marcilio de Sa Batista
Engenheiro Civil
CREA:15202D - PE



SECON - SERVIÇO E CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ
CNPJ: 17.631.977/0001-00 CGF:06.504217-4 FONE: (88) 9742-3400
E-MAIL: secon_construtora@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: BAIRRO TIBIQUARI - BOA VIAGEM - CE
ÁREA PAV.: 9.745,39 m²
DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2017

COMPOSIÇÃO - SICRO

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários		Construção Rodoviária		SICRO2		
Custo Unitário de Referência		Mês: Setembro / 2015		Ceará		
2 S 01 100 11 - Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg		Produção da Equipe : 214,00		RCTR0320 (Valores em R\$)		
A - Equipamento	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
Eu03 - Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW)	1	0,91	0,09	302,73	17,89	277,09
E006 - Motoniveladora - (103 kW)	1	0,14	0,86	127,99	17,89	33,30
E010 - Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW)	1	1		167,73	17,89	167,73
E432 - Caminhão Basculante - 40 t (294 kW)	4	0,92	0,08	158,45	14,14	584,23
Custo Horário de Equipamento						1.062,36
B - Mão-de-Obra	Quantidade			Salário-Hora		Custo Horário
T501 - Encarregado de turma	1			20,05		20,05
T701 - Servente	3			7,22		21,66
Custo Horário da Mão-de-Obr						41,71
Adc.M.O. - Ferramentas: (15,51%)						6,47
Custo Horário de Execução						1.104,07
Custo Unitário de Execução						5,16
Custo Unitário Direto Total						5,16
Lucro e Despesas Indiretas (26,70%)						1,38
Preço Unitário Total						6,54

Observações: Especificações de serviço: DNER-ES-280 E DNER-ES-281.

SECON
Serviços & Construções

Procurador Administrativo
CNPJ: 17.631.977/0001-00
RUA CARMELINA SAMPAIO Nº 381, TIBIQUARI
BOA VIAGEM - CEARÁ
ADMINISTRADOR

Marcello de Sa Batista
Engenheiro Civil
CREA:15202D - PE