



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.29.1- TP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) – PORTE 01 NAS LOCALIDADES DE ÁGUAS BELAS, VÁRZEA DA IMPUEIRAS E VARZANTINHA NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO

PROPOSTAS DE PREÇOS

Boa Viagem – CE, 15 de Setembro de 2017



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



PROPOSTA DE PREÇO

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1- TP

Data e Hora de Abertura: 15 DE SETEMBRO AS 09:00 HORAS

Razão Social: Primor Construções Ltda

CNPJ:05.973.617/0001-07

Banco: Banco Bradesco

Agência: 687

Conta Corrente: 6200-6

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) – PORTE 01 NAS LOCALIDADES DE ÁGUAS BELAS, VÁRZEA DA IMPUEIRAS E VARZANTINHA NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) - PORTE 01 NAS LOCALIDADES DE ÁGUAS BELAS, VÁRZEA DA IMPUEIRAS E VARZANTINHA NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO.	R\$1.381.760,70
VALOR GLOBAL R\$		

VALOR GLOBAL: R\$ (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta reais e setenta centavos)

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura da ordem de serviço

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:

• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I

- Termo de Referência deste edital.



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



• Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Boa Viagem- CE, 15 de Setembro de 2017




Primor Construções Ltda

Adelmo Alves de Freitas

Sócio Administrador

CPF: 456.906.343-87


PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Sousa
CREA-CE 039772D







Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

ÁREA = 288,22 M²

TERRENO = 29,90 X 30,75M

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

BDI = 23,25%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			MOBILIZAÇÃO - CARTEIRO DE OBRA - DEMOLIÇÕES				R\$ 13.526,40
1.1	sinapi	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAUDE - 1.50X3.00M	M2	4,50	R\$ 225,61	R\$ 1.015,24
1.2	sinapi	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL, DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	267,25	R\$ 7,60	R\$ 2.030,26
1.3	sinapi	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÚES. INCL PINTURA no alinhamento frontal	M2	66,00	R\$ 31,20	R\$ 2.059,24
1.4	sinapi	73672	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0.05CM ATÉ 0,15M	M2	829,73	R\$ 0,32	R\$ 267,48
1.5	sinapi	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 795,98	R\$ 795,98
1.6	sinapi	73784/001	LIGACÃO DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 530,34	R\$ 530,34
1.7	sinapi	73658	LIGACÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN	1,00	R\$ 265,39	R\$ 265,39
1.8	sinapi	73803/001	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00	R\$ 142,05	R\$ 1.420,51
1.9	sinapi	74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00	R\$ 128,55	R\$ 5.141,96
2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 1.773,47
2.1	sinapi	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83	R\$ 19,99	R\$ 1.235,99
2.2	sinapi	72920	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22	R\$ 9,33	R\$ 375,44
2.3	sinapi	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82	R\$ 1,02	R\$ 32,41
2.4	sinapi	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	31,82	R\$ 4,07	R\$ 129,63
3			COBERTURA				R\$ 49.823,82
3.1	sinapi	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94	R\$ 65,31	R\$ 18.738,68
3.2	sinapi	73938/003	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA. EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94	R\$ 22,39	R\$ 6.424,07
3.3	seinfra	C4370	COBERTURA EM POLICARBONATO. INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M2	29,83	R\$ 583,62	R\$ 17.409,30
3.4	sinapi	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA]	M	26,83	R\$ 10,07	R\$ 270,14
3.5	sinapi	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	59,88	R\$ 33,76	R\$ 2.021,67
3.6	sinapi	72107	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	298,10	R\$ 16,64	R\$ 4.959,96
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 69.607,34
			FUNDAÇÃO				
4.1	sinapi	74156/003	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMACAO	M	208	R\$ 21,84	R\$ 4.543,36



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

ÁREA = 288,22 M²

TERRENO = 29,90 X 30,75M

BDI = 23,25%

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.2	sinapi	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	104,00	R\$ 5,55	R\$ 577,24
4.3	sinapi	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	1,38	R\$ 56,48	R\$ 77,94
4.4	sinapi	74007/001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES	M2	218,32	R\$ 18,09	R\$ 3.948,41
4.5	sinapi	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48	R\$ 5,97	R\$ 5.392,80
4.6	sinapi	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	369,03	R\$ 5,97	R\$ 2.202,71
4.7	sinapi	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO /	M3	20,23	R\$ 321,46	R\$ 6.503,12
			ESTRUTURA				
4.8	sinapi	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM. 05 UTILIZAÇÕES. (FABR1CACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	317,39	R\$ 21,54	R\$ 6.835,75
4.9	sinapi	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.454,95	R\$ 5,97	R\$ 8.684,47
4.10	sinapi	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	594,28	R\$ 5,97	R\$ 3.547,21
4.11	sinapi	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,78	R\$ 337,14	R\$ 6.331,49
4.12	sinapi	74141/001	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	303,42	R\$ 63,42	R\$ 19.242,19
4.13	sinapi	74200/001	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK»20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	152,20	R\$ 11,31	R\$ 1.720,65
5			ALVENARIA - VEDAÇÃO				R\$ 20.878,16
5.1	sinapi	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	790,91	R\$ 23,48	R\$ 18.567,05
			MUROS				
5.2	coaip	10	MURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). JUNTAS 12MM. INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38	R\$ 119,25	R\$ 2.311,11
6			IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 979,97

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

ÁREA = 288,22 M²

TERRENO = 29,90 X 30,75M

BDI = 23,25%

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6.1	sinapi	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49	R\$ 4,58	R\$ 891,63
6.2	sina pi	83737	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60	R\$ 41,37	R\$ 66,20
6.3	sinapi	83748	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM - Lajes	M2	1,60	R\$ 13,83	R\$ 22,14
7			REVESTIMENTOS - PISOS PAREDES E TETOS				R\$ 112.631,49
			PISO				
7.1	uinapi	73919/004	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	234,35	R\$ 27,35	R\$ 6.410,28
7.2	sinapi	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR). ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	256,24	R\$ 9,53	R\$ 2.441,54
7.3	sinapi	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO. E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs)	M2	219,72	R\$ 25,36	R\$ 5.572,83
7.4	comp	102	PAVIMENTAÇÃO EM PA VER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)	M2	63,6	R\$ 39,25	R\$ 2.496,39
7.5	seinfra	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTAMENTO (AGREGADO ADOURIDO)	M2	411,91	R\$ 36,56	R\$ 15.058,20
7.6	sinapi	74223/001	GUIA DE CONCRETO	M	29,90	R\$ 24,87	R\$ 743,58
7.7	sinApi	74012/001	SARJETA EM CONCRETO. PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO. ESPESSURA = 8CM. LARGURA - 40CM	M2	11,96	R\$ 22,54	R\$ 269,56
7.8	comp	2	PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35	R\$ 36,07	R\$ 8.453,24
7.9	comp	6	RODAPÉ CERÂMICO H-10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	201,25	R\$ 7,56	R\$ 1.520,59
7.10	comp	167	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45	R\$ 26,26	R\$ 720,74
			PAREDE				
7.11	sinapi	5075	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	678,77	R\$ 5,24	R\$ 3.556,99
7.12	sinapi	5974	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	899,04	R\$ 4,14	R\$ 3.717,66
7.13	sinapi	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM	M2	1.577,81	R\$ 14,74	R\$ 23.255,67
7.14	comp	152	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18	R\$ 39,69	R\$ 8.699,03
7.15	sinapi	74134/002	EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86	R\$ 7,85	R\$ 5.334,10



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

ÁREA = 288,22 M²

TERRENO = 29,90 X 30,75M

BDI = 23,25%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.16	sinapi	73954/002	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86	R\$ 6,63	R\$ 4.504,67
7.17	comp	171	PEITORIL DE GRANITO JANELAS	M	33,75	R\$ 27,40	R\$ 924,71
7.18	sinapi	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA	M2	690,13	R\$ 12,20	R\$ 8.417,90
			TETO				
7.19	sinapi	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECÂNICO	M2	285,93	R\$ 5,24	R\$ 1.498,38
7.20	sinapi	73927/008	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO. TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 1.5CM	M2	285,93	R\$ 13,30	R\$ 3.804,07
7.21	sinapi	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40	R\$ 6,11	R\$ 1.573,71
7.22	sinapi	73954/002	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	257,40	R\$ 6,63	R\$ 1.705,50
7.23	sinapi	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA	M2	35,21	R\$ 12,20	R\$ 429,48
7.24	sinapi	73792/001	FORRO DE GESSO	M2	6,68	R\$ 41,24	R\$ 275,47
			MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMRNTO DE ÁGUA				
7.25	sinapi	5975	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	38,76	R\$ 5,24	R\$ 203,12
7.26	sinapi	73927/009	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE. TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM	M2	38,76	R\$ 14,74	R\$ 571,30
7.27	sinapi	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA	M2	38,76	R\$ 12,20	R\$ 472,78
8			ESQUADRIAS				R\$ 31.229,50
			MADEIRA				
8.1	sinapi	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA IA. ALIZAR IA E DOBRADIÇA COM ANEL	UN	6,00	R\$ 238,84	R\$ 1.433,04
8.2	sinapi	73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA TARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA E DOBRADIÇA COM ANEL	UN	12,00	R\$ 258,77	R\$ 3.105,26
8.3	comp	250	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA E DOBRADIÇA COM ANEL	UN	1,00	R\$ 286,06	R\$ 286,07
8.4	sinapi	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00	R\$ 44,23	R\$ 840,28
8.5	comp	251	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA USA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLEIA	UN	1,00	R\$ 314,57	R\$ 314,58
8.6	comp	252	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA1A, ALIZAR 1A. TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	R\$ 337,19	R\$ 337,20
8.7	comp	253	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA. TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	R\$ 399,72	R\$ 399,72



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

ÁREA = 288,22 M²
TERRENO = 29,90 X 30,75M
BDI = 23,25%

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8.8	sinapi	74065/002	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85	R\$ 10,61	R\$ 1.302,96
			ALUMÍNIO				R\$ -
8.9	sinapi	73809/001	JANELA DE ALUMÍNIO PROJETANTE	M2	28,36	R\$ 300,21	R\$ 8.513,96
8.10	comp	249	JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO	M2	1,60	R\$ 370,28	R\$ 592,46
8.11	sinapi	74071/001	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO	M2	12,43	R\$ 394,20	R\$ 4.899,88
8.12	comp	248	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	R\$ 699,20	R\$ 699,21
			VIDRO				
8.13	comp	263	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	17,43	R\$ 308,93	R\$ 5.384,72
8.14	sinapi	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 3MM	M2	29,24	R\$ 79,15	R\$ 2.314,35
8.15	comp	165	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84	R\$ 283,73	R\$ 805,81
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 28.697,54
			PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO				
9.1	comp	17	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00	R\$ 927,04	R\$ 927,05
			PONTO ELÉTRICO				
9.2	comp	23	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH IN G 5 DE ENGATE RÁPIDO. ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS COMPLETA	UN	37,00	R\$ 74,54	R\$ 2.757,80
9.3	comp	74	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UN	8,00	R\$ 69,40	R\$ 555,19
9.4	comp	24	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRÔNICA 16W - COMPLETA	UN	18,00	R\$ 42,43	R\$ 763,76
9.5	comp	25	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	3,00	R\$ 310,10	R\$ 930,31
9.6	comp	39	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	UN	2,00	R\$ 225,90	R\$ 451,81
9.7	comp	38	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	2,00	R\$ 28,45	R\$ 56,91
9.8	comp	255	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	68	R\$ 91,51	R\$ 6.222,83

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

ÁREA = 288,22 M²

TERRENO = 29,90 X 30,75M

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

BDI = 23,25%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.9	comp	44	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UN	2,00	R\$ 4,46	R\$ 8,93
9.10	comp	52	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	57,00	R\$ 8,75	R\$ 498,50
9.11	comp	51	TOMADA 20A/127V EM CX. 1CTX10" DE PISO ALTA	UN	2	R\$ 22,05	R\$ 44,10
9.12	comp	256	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	61,00	R\$ 91,51	R\$ 5.582,25
9.13	sinapi	72331	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	15,00	R\$ 6,81	R\$ 102,09
9.14	sinapi	72332	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	9,00	R\$ 13,92	R\$ 125,28
9.15	comp	46	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	2,00	R\$ 18,20	R\$ 36,41
9.16	comp	28	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	UN	1	R\$ 24,74	R\$ 24,75
9.17	sinapi	72334+72335	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"	UN	2,00	R\$ 12,39	R\$ 24,78
9.18	comp	30	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UN	9,00	R\$ 15,06	R\$ 135,54
9.19	comp	257	PONTO DF. ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	29	R\$ 91,51	R\$ 2.653,86
			QPDG				
9.20	sinapi	74131/004	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	R\$ 223,39	R\$ 223,40
9.21	sinapi	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	1,00	R\$ 178,88	R\$ 178,89
9.22	sinapi	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	2,00	R\$ 69,90	R\$ 139,80
9.23	comp	159	PARA RAIOS TIPO VCL 175V 45KA	UN	1,00	R\$ 29,70	R\$ 29,71
			QUADROS				R\$ -
9.24	sinapi	74131/004	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	2,00	R\$ 223,39	R\$ 446,79
9.25	comp	20	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)	UN	2,00	R\$ 117,26	R\$ 234,52
9.26	comp	21	PARA RAIOS TIPO VCL 40KA	UN	3,00	R\$ 29,70	R\$ 89,11
9.27	sinapi	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	2,00	R\$ 69,90	R\$ 139,80
9.28	sinapi	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UN	10,00	R\$ 7,06	R\$ 70,64
9.29	sinapi	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UN	10,00	R\$ 10,79	R\$ 107,92



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Alts - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

ÁREA = 288,22 M²

TERRENO = 29,90 X 30,75M

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

BDI = 23,25%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.30	sinapi	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	5,00	R\$ 41,51	R\$ 207,58
			EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA				R\$ -
9.31	comp	163	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	11,00	R\$ 80,64	R\$ 887,08
9.32	comp	258	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	PT	11,00	R\$ 65,00	R\$ 715,01
9.33	comp	175	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	11,00	R\$ 57,21	R\$ 629,31
9.34	comp	259	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	PT	7,00	R\$ 78,35	R\$ 548,49
9.35	comp	56	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UN	1,00	R\$ 329,99	R\$ 329,99
9.36	comp	162	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	UN	1,00	R\$ 715,13	R\$ 715,13
9.37	comp	176	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/ 100/ 1000 GERENCIÁVEL	UN	1,00	R\$ 429,08	R\$ 429,08
9.38	comp	43	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	2,00	R\$ 18,14	R\$ 36,29
9.39	comp	260	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	PT	2,00	R\$ 95,35	R\$ 190,70
9.40	sinapi	83370	CAIXA TELEFÔNICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	UN	1,00	R\$ 104,13	R\$ 104,14
9.41	sinapi	73749/001+14112	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO RI C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA	UN	3,00	R\$ 114,00	R\$ 342,01
10			INSTALAÇÕES HIDÁULICAS				R\$ 37.639,94
			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS				
10.1	sinapi	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	UN	1,00	R\$ 137,13	R\$ 137,13
10.2	sinapi	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLÁSTICO PADRAO POPULAR	UN	1,00	R\$ 17,28	R\$ 17,28
10.3	comp	155	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	UN	4,00	R\$ 179,68	R\$ 718,72
10.4	comp	85	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS	UN	5,00	R\$ 14,87	R\$ 74,37
10.5	sinapi	74057/002	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UN	13,00	R\$ 109,78	R\$ 1.427,10
10.6	comp	170	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF. PROJETO	UN	1,00	R\$ 538,85	R\$ 538,86
10.7	sinapi	73947/012	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	14,00	R\$ 11,04	R\$ 154,56
10.8	comp	84	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	14,00	R\$ 16,89	R\$ 236,52
10.9	sinapi	74146/001	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"	UN	1,00	R\$ 230,35	R\$ 230,36
10.10	comp	82	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UN	1,00	R\$ 1.460,42	R\$ 1.460,42

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772f



Primor Construções Ltda

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

ÁREA = 288,22 M²

TERRENO = 29,90 X 30,75M

LOCALIDADE: ÀGUAS BELAS

BDI = 23,25%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.11	comp	169	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	M	13,20	R\$ 381,67	R\$ 5.038,00
10.12	comp	88	BANCADA EM INOX	M	2,70	R\$ 218,17	R\$ 589,06
10.13	comp	112	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	18,20	R\$ 202,78	R\$ 3.690,65
10.14	comp	95	EXPURGO EM INOX	UN	1,00	R\$ 690,47	R\$ 690,47
10.15	comp	54	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2"X30CM	UN	13,00	R\$ 68,57	R\$ 891,41
10.16	sinapi	73949/006	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	4,00	R\$ 28,74	R\$ 114,97
10.17	comp	55	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UN	10,00	R\$ 112,00	R\$ 1.120,03
10.18	sinapi	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00	R\$ 33,25	R\$ 66,50
10.19	oomp	267	CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UN	1,00	R\$ 297,27	R\$ 297,28
			REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
10.20	comp	79	RESERVATÓRIO DÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO. CAPACIDADE 3.000L	UN	1,00	R\$ 519,46	R\$ 519,46
10.21	sinapi	73795/003	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4")	UN	1,00	R\$ 41,73	R\$ 41,73
10.22	sinapi	74058/002	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 46,41	R\$ 46,42
10.23	sinapi	72618	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	R\$ 7,48	R\$ 7,49
10.24	comp	230	FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VFI	UN	1,00	R\$ 1.189,45	R\$ 1.189,46
10.25	comp	231	FREIO DÁGUA Ø100	UN	1,00	R\$ 29,47	R\$ 29,48
10.26	oomp	232	SIFÃO LADRÃO Ø100	UN	1,00	R\$ 24,23	R\$ 24,23
10.27	comp	233	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REAUMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UN	1,00	R\$ 80,62	R\$ 80,62
10.28	comp	234	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCÃO Ø 1"	UN	1,00	R\$ 54,87	R\$ 54,88
10.29	sinapi	74092/001	BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO	UN	1,00	R\$ 46,10	R\$ 46,11
10.30	comp	235	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTÊNCIA 0,5HP - 19mca 2 000 l/b	UN	1,00	R\$ 280,04	R\$ 280,05
10.31	sina pi	74183/001	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 60,10	R\$ 60,11
10.32	sina pi	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 32,75	R\$ 32,75
10.33	sina pi	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 42,88	R\$ 42,88
			METAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS				
10.34	sinapi	85118	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 65,72	R\$ 131,45
10.35	sinapi	40729	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	6,00	R\$ 183,76	R\$ 1.102,56
10.36	sinapi	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	R\$ 66,42	R\$ 1.062,70
10.37	comp	78	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L	UN	2,00	R\$ 624,34	R\$ 1.248,69
10.38	sinapi	74058/002	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$ 46,41	R\$ 46,42

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

ÁREA = 288,22 M²

TERRENO = 29,90 X 30,75M

BDI = 23,25%

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.39	sinapi	72618	LUVA DE AÇÚ GALVANIZADO 3/4"	UN	1	R\$ 7,48	R\$ 7,49
10.40	sinapi	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 32,75	R\$ 65,50
10.41	sinapi	40777	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	9,00	R\$ 23,46	R\$ 211,16
			PONTOS DE HIRAUICA				
10.42	sinapi	73959/001	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	34,00	R\$ 88,17	R\$ 2.997,70
10.43	comp	261	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"	UN	6	R\$ 160,65	R\$ 963,91
10.44	comp	262	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	34,00	R\$ 88,59	R\$ 3.012,22
10.45	sinapi	73958/001	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	6,00	R\$ 125,66	R\$ 753,95
			REDE EXTERNA				
10.46	sinapi	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E-2.0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	18,00	R\$ 81,37	R\$ 1.464,68
10.47	sinapi	74165/003	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM. INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,40	R\$ 23,98	R\$ 728,99
10.48	sinapi	74165/004	TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	152,50	R\$ 25,53	R\$ 3.893,16
11			REDE AR COMPRIMIDO				R\$ 2.528,09
11.1	comp	119	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00	R\$ 49,02	R\$ 1.470,49
11.2	sinapi	73870/001	VALVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"	UN	1,00	R\$ 38,40	R\$ 38,40
11.3	comp	121	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UN	10,00	R\$ 92,27	R\$ 922,71
11.4	comp	123	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR	UN	2,00	R\$ 48,24	R\$ 96,49
12			COMUNICAÇÃO VISUAL				R\$ 3.264,78
12.1	comp	243	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00	R\$ 1.262,00	R\$ 1.262,00
12.2	comp	240	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESTVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41 CM	UN	2,00	R\$ 42,63	R\$ 85,26
12.3	comp	241	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UN	3,00	R\$ 33,09	R\$ 99,29
12.4	comp	242	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN	1,00	R\$ 1.113,36	R\$ 1.113,36

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

ÁREA = 288,22 M²

TERRENO = 29,90 X 30,75M

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

BDI = 23,25%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	TABELA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12.5	comp	244	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UN	20,00	R\$ 29,45	R\$ 588,98
12.6	comp	245	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e resíduos	UN	4,00	R\$ 28,97	R\$ 115,89
13			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				R\$ 1.120,84
13.1	comp	89	BANCO DE CONCRETO CURVO	UN	1,00	R\$ 457,78	R\$ 457,78
13.2	comp	90	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UN	1,00	R\$ 171,77	R\$ 171,78
13.3	sinapi	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25	R\$ 0,91	R\$ 280,60
13.4	sinapi	72208+72881	CARGA. TRANSPORTE E DESTINACAO DE ENTULHOS. DTM 10KM	M3	39,58	R\$ 5,32	R\$ 210,68
						TOTAL SIMPLES S/ BDI	R\$ 373.701,34
						BDI DE	23,25% R\$ 86.885,56
						TOTAL GERAL C/ BDI	R\$ 460.586,90

Boa Viagem, 15 de Setembro de 2017

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 460.586,90 (quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa centavos).

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adalmo Alves de Freitas
Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAUDE - 1.50X3.00M						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,010	R\$ 168,28	R\$ 1,68
I	4417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1* X 3"), NAO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	1,000	R\$ 4,80	R\$ 4,80
I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE *2,0 X 1,0* M, SEM COLOCACAO	M2	1,000	R\$ 172,82	R\$ 172,82
I	6111	SERVEnte	H	1,907	R\$ 5,99	R\$ 11,42
I	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0,110	R\$ 7,32	R\$ 0,81
I	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,000	R\$ 6,36	R\$ 25,44
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,954	R\$ 9,06	R\$ 8,64
TOTAL						R\$ 225,61
1.2 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	337	ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMAÇAO DE FERRAGEM. N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	KG	0,020	R\$ 8,01	R\$ 0,16
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,124	R\$ 9,06	R\$ 1,12
I	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,010	R\$ 7,87	R\$ 0,08
I	6111	SERVEnte	H	0,124	R\$ 5,99	R\$ 0,74
I	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,250	R\$ 6,36	R\$ 1,59
I	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12') NAO APARELHADA	M	0,320	R\$ 12,20	R\$ 3,90
TOTAL						R\$ 7,60
1.3-TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	1106	CAL HIDRATADA. DE IA. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	0,600	R\$ 0,66	R\$ 0,39
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,763	R\$ 9,06	R\$ 6,91
I	5333	OLEO DE LINHAÇA	L	0,020	R\$ 13,84	R\$ 0,28
I	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,150	R\$ 7,87	R\$ 1,18
I	4783	PINTOR	H	0,286	R\$ 9,08	R\$ 2,60
I	1351	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO	UN	0,230	R\$ 18,98	R\$ 4,37
I	6111	SERVEnte	H	0,906	R\$ 5,99	R\$ 5,43
I	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,580	R\$ 6,36	R\$ 10,05
TOTAL						R\$ 31,20

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

1.4 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0.05CM ATÉ 0 15M						
TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	73586	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140 HP	CHP	0,002	R\$ 155,47	R\$ 0,31
I	6111	SERVENTE	H	0,002	R\$ 5,99	R\$ 0,01
TOTAL						R\$ 0,32

1.5 - INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	392	ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO"	UND	1,000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
I	12365	ISOLADOR TIPO CARRETILHA - MARROM 72 X 72 MM	UND	4,000	R\$ 4,86	R\$ 19,45
I	12353	FUSIVEL ROSCA 15A - 250V FIXO	UND	4,000	R\$ 1,67	R\$ 6,67
I	12346	FUSIVEL FACA 100A - 250V FIXO	UND	3,000	R\$ 7,02	R\$ 21,05
I	12056	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2"	M	1,000	R\$ 11,01	R\$ 11,01
I	6111	SERVENTE	H	22,884	R\$ 5,99	R\$ 137,08
I	2673	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2" (12,7 MM), SEM LUVA	M	12,000	R\$ 1,55	R\$ 18,65
I	3406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO, DE 15 KV	UND	4,000	R\$ 15,15	R\$ 60,60
I	2436	ELETRICISTA	H	22,884	R\$ 9,06	R\$ 207,33
I	1875	CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 1 1/2"	UND	2,000	R\$ 3,55	R\$ 7,09
I	979	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V	M	20,000	R\$ 5,54	R\$ 9,53
I	4481	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM (3" X 6"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES)	M	6,000	R\$ 25,42	R\$ 152,52
I	7701	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6.51KG/M	M	2,000	R\$ 49,15	R\$ 98,31
I	12092	CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE ARDÓSIA/MÁRMORE 100A/250V	UND	1,000	R\$ 46,24	R\$ 46,24
TOTAL						R\$ 795,98

1.6-LIGAÇÃO DE ESGOTO						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	73533	CONCRETO P/CAMADAS PREPARATÓRIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS.	M3	0,500	R\$ 154,92	R\$ 77,46
I	3670	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UND	1,000	R\$ 10,34	R\$ 10,34
I	119	ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75 GR	UND	1,050	R\$ 3,15	R\$ 3,30
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	4,768	R\$ 9,08	R\$ 43,29
I	6111	SERVENTE	H	28,605	R\$ 5,99	R\$ 171,34
I	20072	TUBO PVC PL SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM	M	10,500	R\$ 13,58	R\$ 142,57
I	1863	CURVA PVC 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 100MM	UND	2,000	R\$ 41,02	R\$ 82,04
TOTAL						R\$ 530,34

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

1.7 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA						
TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	73533	CONCRETO P/CAMADAS PREPARATÓRIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS.	M3	0,130	R\$ 154,92	R\$ 20,14
I	6111	SERVENTE	H	6,102	R\$ 5,99	R\$ 36,55
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	6,102	R\$ 9,08	R\$ 55,41
I	9869	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1)	M	4,000	R\$ 5,02	R\$ 20,06
I	7329	KIT CAVALETE DE PVC COM REGISTRO DE ESFERA 1/2"	UND	1,000	R\$ 70,31	R\$ 70,31
I	12769	HIDROMETRO 1.5M3/H	UND	1,000	R\$ 62,91	R\$ 62,91
TOTAL						R\$ 265,39
1.8 - GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS. EM MADEIRA						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,020	R\$ 42,91	R\$ 0,86
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	3,051	R\$ 9,06	R\$ 27,64
I	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,000	R\$ 6,36	R\$ 25,44
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	6,800	R\$ 0,50	R\$ 3,37
I	4750	PEDREIRO	H	1,049	R\$ 9,06	R\$ 9,50
I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA PVC - CÔNICAS)	CJ	1,900	R\$ 0,15	R\$ 0,29
I	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0,090	R\$ 7,32	R\$ 0,66
I	6111	SERVENTE	H	6,865	R\$ 5,99	R\$ 41,12
I	7194	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1.10M	M2	1,770	R\$ 18,74	R\$ 33,16
TOTAL						R\$ 142,05
1.9 - BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO- SANITARIAS E ELETRICAS						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,030	R\$ 42,91	R\$ 1,29
I	12296	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA	UND	0,130	R\$ 1,89	R\$ 0,25
I	11865	CAIXA D AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMP 500L	UND	0,080	R\$ 119,19	R\$ 9,54
I	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39.0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	UND	0,030	R\$ 40,67	R\$ 1,22
I	9868	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	0,370	R\$ 2,20	R\$ 0,81
I	1031	TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1.60M	UND	0,030	R\$ 3,59	R\$ 0,11
I	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO, EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UND	0,030	R\$ 21,55	R\$ 0,65



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	938	FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2	M	3,000	R\$ 0,68	R\$ 2,03
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	2,384	R\$ 9,06	R\$ 21,60
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	12,670	R\$ 0,50	R\$ 6,28
I	2425	DOBRADIÇA ACO ZINCADO 3X3" SEM ANEIS	UND	4,900	R\$ 2,84	R\$ 13,92
I	5069	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	0,280	R\$ 7,28	R\$ 2,04
I	5088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	UND	0,090	R\$ 3,87	R\$ 0,35
I	3764	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UND	0,150	R\$ 0,95	R\$ 0,14
I	4425	PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NÃO APARELHADA. (VIGA - P/TELHADO)	M	1,800	R\$ 18,03	R\$ 32,46
I	6111	SERVENTE	H	2,384	R\$ 5,99	R\$ 14,28
I	4750	PEDREIRO	H	2,384	R\$ 9,06	R\$ 21,60
TOTAL						R\$ 128,55

2.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	6111	SERVENTE	H	3,337	R\$ 5,99	R\$ 19,99
TOTAL						R\$ 19,99

2.2 - REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO

	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	5875	RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0,030	R\$ 84,38	R\$ 2,53
C	5761	CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0,030	R\$ 100,70	R\$ 3,02
C	73331	VIBRADOR DE IMERSÃO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR	H	0,030	R\$ 2,32	R\$ 0,07
I	6111	SERVENTE	H	0,620	R\$ 5,99	R\$ 3,71
TOTAL						R\$ 9,33

2.3 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	5811	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0,010	R\$ 101,84	R\$ 1,02
TOTAL						R\$ 1,02

2.4 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	5811	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0,040	R\$ 101,84	R\$ 4,07
TOTAL						R\$ 4,07

3.1 - ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
------	--------	---------------	------	-------------	--------	----------

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA/
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	3989	MADEIRA LEI NATIVA /REGIONAL SERRADA APARELHADA	M3	0,020	R\$ 2.445,73	R\$ 48,91
I	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,200	R\$ 7,87	R\$ 1,57
I	6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,954	R\$ 6,48	R\$ 6,18
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,954	R\$ 9,06	R\$ 8,64
TOTAL						R\$ 65,31

3.2 - COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	7183	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, DE IA. QUALIDADE (COBERTURA DE *16* TELHAS POR M2)	UND	16,000	R\$ 0,77	R\$ 12,36
I	12869	TELHADISTA	H	0,477	R\$ 9,06	R\$ 4,32
I	6111	SERVENTE	H	0,954	R\$ 5,99	R\$ 5,71
TOTAL						R\$ 22,39

3.3 - COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	8222	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	M2	1,000	R\$ 569,70	R\$ 569,70
I	12869	TELHADISTA	H	0,925	R\$ 9,06	R\$ 8,38
I	6111	SERVENTE	H	0,925	R\$ 5,99	R\$ 5,54
TOTAL						R\$ 583,62

3.4 - CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4750	PEDREIRO	H	0,47675	R\$ 9,06	R\$ 4,32
I	7181	CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA	UND	3,00000	R\$ 0,73	R\$ 2,20
I	6111	SERVENTE	H	0,47675	R\$ 5,99	R\$ 2,86
C	C6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO	M3	0,00243	R\$ 284,18	R\$ 0,69
TOTAL						R\$ 10,07

3.5 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,150	R\$ 7,87	R\$ 1,18
I	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8MM - (1KG=1025UNID)	KG	0,040	R\$ 71,03	R\$ 2,84
I	1118	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM	M	1,050	R\$ 17,37	R\$ 18,24
I	13388	SOLDA 50/50	KG	0,070	R\$ 51,53	R\$ 3,61
I	12869	TELHADISTA	H	0,524	R\$ 9,06	R\$ 4,75
I	6111	SERVENTE	H	0,524	R\$ 5,99	R\$ 3,14
TOTAL						R\$ 33,76

3.6 - RUFOS, CONTRA-RUFOS. AGUA-FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,100	R\$ 7,87	R\$ 0,79

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	1116	RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 25CM	M	1,050	R\$ 11,68	R\$ 12,26
I	12869	TELHADISTA	H	0,238	R\$ 9,06	R\$ 2,16
I	6111	SERVENTE	H	0,238	R\$ 5,99	R\$ 1,43
TOTAL						R\$ 16,64

4.1 - ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA. SEM ARMACAO

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	6111	SERVENTE	H	2,002	R\$ 5,99	R\$ 11,99
I	4750	PEDREIRO	H	0,238	R\$ 9,06	R\$ 2,16
C	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,030	R\$ 256,31	R\$ 7,69
TOTAL						R\$ 21,84

4.2, 4.5, 4.9- ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(I/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	34	ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)	KG	1,100	R\$ 3,48	R\$ 3,83
I	6114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,095	R\$ 6,48	R\$ 0,62
I	337	ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE FERRAGEM, N. 18, D » 1,25 MM (0,01 KGM)	KG	0,030	R\$ 8,01	R\$ 0,24
I	378	ARMADOR	H	0,095	R\$ 9,06	R\$ 0,86
TOTAL						R\$ 5,55

4.3 - LASTRO DE BRITA

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,050	R\$ 42,91	R\$ 45,05
I	6111	SERVENTE	H	1,907	R\$ 5,99	R\$ 11,42
TOTAL						R\$ 56,48

4.4 - FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,715	R\$ 9,06	R\$ 6,48
I	5061	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	KG	0,150	R\$ 7,87	R\$ 1,18
I	2692	DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA	L	0,100	R\$ 8,93	R\$ 0,89
I	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,290	R\$ 6,36	R\$ 1,84
I	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,500	R\$ 12,20	R\$ 6,10
I	4517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,270	R\$ 1,54	R\$ 0,42
I	6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,181	R\$ 6,48	R\$ 1,17
TOTAL						R\$ 18,09

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA/
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

4.6. 4.10 - ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	337	ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMAÇAO DE FERRAGEM, N. 18. D = 1,25 MM (0,01 KGM)	KG	0,02	R\$ 8,01	R\$ 0,16
I	378	ARMADOR	H	0,10	R\$ 9,06	R\$ 0,86
I	6111	SERVENTE	H	0,10	R\$ 5,99	R\$ 0,57
I	39	ACO CA-60 - 5.0MM	KG	1,10	R\$ 3,98	R\$ 4,37
TOTAL						R\$ 5,97

4.7. 4.11 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	6111	SERVENTE	H	1,526	R\$ 5,99	R\$ 9,14
I	4750	PEDREIRO	H	0,572	R\$ 9,06	R\$ 5,18
I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25,0 MPA	M3	1,050	R\$ 282,39	R\$ 296,51
I	378	ARMADOR	H	0,572	R\$ 9,06	R\$ 5,18
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,572	R\$ 9,06	R\$ 5,18
I	10485	VIBRADOR DE IMERSÃO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFÁSICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0,300	R\$ 0,88	R\$ 0,26
TOTAL						R\$ 321,46

4.8 - FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)'

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,181	R\$ 6,48	R\$ 1,17
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,715	R\$ 9,06	R\$ 6,48
I	1357	CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO	UND	0,110	R\$ 32,72	R\$ 3,60
I	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,680	R\$ 6,36	R\$ 4,32
I	5068	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	0,260	R\$ 7,73	R\$ 2,01
I	2692	DÉSMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA	L	0,010	R\$ 8,93	R\$ 0,09
I	4506	PEÇA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA)	M	0,360	R\$ 3,95	R\$ 1,42
I	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30.0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	M	0,200	R\$ 12,20	R\$ 2,44
TOTAL						R\$ 21,54

4.12 - LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	5075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0,19	R\$ 7,32	R\$ 1,39
I	6111	SERVENTE	H	0,76	R\$ 5,99	R\$ 4,57
I	4750	PEDREIRO	H	0,29	R\$ 9,06	R\$ 2,59

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

I	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,10	R\$ 6,36	R\$ 7,00
I	3741	LAJE PRE-MOLDADA DE FORROCONVENCIONAL SOBRECARGA 100KG/M2 VAO ATE 4,50M	M2	1,00	R\$ 19,07	R\$ 19,07
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,15	R\$ 9,06	R\$ 1,38
C	73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,04	R\$ 269,52	R\$ 10,78
C	74157/3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,04	R\$ 14,57	R\$ 0,58
I	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30.0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,30	R\$ 12,20	R\$ 3,66
C	74107/001	ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	M2	1,00	R\$ 12,40	R\$ 12,40
TOTAL						R\$ 63,42

4.13-VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA. INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	6111	SERVENTE	H	0,057	R\$ 5,99	R\$ 0,34
I	5069	PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27	KG	0,010	R\$ 7,28	R\$ 0,07
C	73942/1	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM -FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	0,720	R\$ 5,43	R\$ 3,91
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,076	R\$ 9,06	R\$ 0,69
I	4750	PEDREIRO	H	0,019	R\$ 9,06	R\$ 0,17
I	6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,114	R\$ 6,48	R\$ 0,74
C	73972/2	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,010	R\$ 269,52	R\$ 2,70
I	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	M	0,220	R\$ 12,20	R\$ 2,68
TOTAL						R\$ 11,31

5.1 - A LVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, AREIA), CAL E JUNTAS 12MM

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO	M3	0,010	R\$ 284,18	R\$ 2,84
I	6111	SERVENTE	H	0,763	R\$ 5,99	R\$ 4,57
I	4750	PEDREIRO	H	0,763	R\$ 9,06	R\$ 6,91
I	7271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM	UND	24,000	R\$ 0,38	R\$ 9,15
TOTAL						R\$ 23,48

5.2 - MURO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
------	--------	---------------	------	-------------	--------	----------

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

QUANTIDADE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
1	378	ARMADOR	H	0,143	R\$ 9,06	R\$ 1,30
1	6111	SERVENTE	H	4,958	R\$ 5,99	R\$ 29,70
1	4750	PEDREIRO	H	3,051	R\$ 9,06	R\$ 27,64
1	6114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,143	R\$ 6,48	R\$ 0,93
1	4720	PEDRISCO (SEM FRETE)	M3	0,010	R\$ 44,15	R\$ 0,44
1	4729	BRITA GRADUADA (SEM FRETE)	M3	0,030	R\$ 44,15	R\$ 1,32
1	370	AREIA MEDIA	M3	0,090	R\$ 31,95	R\$ 2,88
1	7258	TIJOLO COMUM ¹	UND	18,000	R\$ 0,19	R\$ 3,43
1	7271	BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM	UND	24,000	R\$ 0,38	R\$ 9,15
1	6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30.0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	M	0,230	R\$ 12,20	R\$ 2,80
1	4748	PEDRA DE RACHÃO	M3	0,150	R\$ 40,01	R\$ 6,00
1	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	45,000	R\$ 0,50	R\$ 22,31
1	34	ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)	KG	2,180	R\$ 3,48	R\$ 7,59
1	337	ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMAÇÃO DE FERRAGEM, N. 18, D* 1,25 MM (0,01 KGM)	KG	0,040	R\$ 8,01	R\$ 0,32
1	367	AREIA GROSSA	M3	0,080	R\$ 42,91	R\$ 3,43
TOTAL						R\$ 119,25

6.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
1	7319	TINTA ASFALTICA PARA CONCRETO E ARGAMASSA - LATA 18L	L	0,400	R\$ 5,75	R\$ 2,30
1	6111	SERVENTE	H	0,381	R\$ 5,99	R\$ 2,28
TOTAL						R\$ 4,58

6.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
1	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,286	R\$ 9,79	R\$ 2,80
1	512	PRIMER TP ADEFLEX 612 ASFALTOS VITORIA OU EQUIV	KG	0,500	R\$ 12,91	R\$ 6,46
1	4014	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLÍMEROS DE APPTIPO TORODIM APP 3MM VIAPOL OU EQUIV	M2	1,100	R\$ 22,86	R\$ 25,14
1	6111	SERVENTE	H	0,286	R\$ 5,99	R\$ 1,71
1	1 1623	TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSÃO AQUOSA	KG	0,600	R\$ 4,45	R\$ 2,67
1	12873	IMPERMEABILIZADOR	H	0,300	R\$ 8,64	R\$ 2,59
TOTAL						R\$ 41,37

6.3 PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM - Lajes

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
c	4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL	M3	0,020	R\$ 332,91	R\$ 6,66
1	6111	SERVENTE	H	0,477	R\$ 5,99	R\$ 2,86
1	4750	PEDREIRO	H	0,477	R\$ 9,06	R\$ 4,32
TOTAL						R\$ 13,83

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio Gerente



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
7.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM. PREPARO MANUAL)						
C	73449	ARGAMASSA CI MENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,070	R\$ 278,01	R\$ 19,46
I	6111	SERVENTE	H	0,524	R\$ 5,99	R\$ 3,14
I	4750	PEDREIRO	H	0,524	R\$ 9,06	R\$ 4,75
TOTAL						R\$ 27,35
7.2 - REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2.0CM PREPARO MECÂNICO						
c	4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL	M3	0,020	R\$ 332,91	R\$ 6,66
I	6111	SERVENTE	H	0,191	R\$ 5,99	R\$ 1,14
I	4750	PEDREIRO	H	0,191	R\$ 9,06	R\$ 1,73
TOTAL						R\$ 9,53
7.3 - PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs)						
I	367	AREIA GROSSA	M3	0,030	R\$ 42,91	R\$ 1,29
I	4750	PEDREIRO	H	0,191	R\$ 9,60	R\$ 1,83
I	4505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	2,000	R\$ 2,52	R\$ 5,03
I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,050	R\$ 60,70	R\$ 3,03
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	19,120	R\$ 0,50	R\$ 9,48
I	6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	0,725	R\$ 6,48	R\$ 4,70
TOTAL						R\$ 25,36
7.4 PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)						
C	72948	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	0,100	R\$ 39,03	R\$ 3,90
I	4750	PEDREIRO	H	0,477	R\$ 9,06	R\$ 4,32
I	6111	SERVENTE	H	0,715	R\$ 5,99	R\$ 4,28
I		TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	M3	51,000	R\$ 0,52	R\$ 26,75
TOTAL						R\$ 39,25
7.5 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
I	726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO(CHP)	H	0,010	R\$ 57,44	R\$ 0,57
I	111	AREIA VERMELHA	M3	0,150	R\$ 32,42	R\$ 4,86

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2527	PARALELEPIPEDO! 11X18CM)	UND	32,000	R\$ 0,70	R\$ 22,27
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,020	R\$ 278,01	R\$ 5,56
I	445	CALCETEIRO	H	0,150	R\$ 6,67	R\$ 1,00
I	6111	SERVENTE	H	0,381	R\$ 5,99	R\$ 2,28
TOTAL						R\$ 36,56

7.6 - GUIA DE CONCRETO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M	M3	1,0000	R\$ 15,49	R\$ 15,49
I	6111	SERVENTE	H	1,0870	R\$ 5,99	R\$ 6,51
I	4750	PEDREIRO	H	0,2384	R\$ 9,06	R\$ 2,16
C	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,0200	R\$ 17,12	R\$ 0,34
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,0013	R\$ 278,01	R\$ 0,36
TOTAL						R\$ 24,87

7.7 - SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO. ESPESSURA = 8CM. LARGURA = 40CM

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,040	R\$ 60,70	R\$ 2,43
I	6111	SERVENTE	H	1,192	R\$ 5,99	R\$ 7,14
I	4750	PEDREIRO	H	0,629	R\$ 9,06	R\$ 5,70
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	11,200	R\$ 0,50	R\$ 5,55
I	367	AREIA GROSSA	M3	0,040	R\$ 42,91	R\$ 1,72
TOTAL						R\$ 22,54

7.8 - PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI \

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	1292	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU IA QUALIDADE P/ PISO PEIS/PEI4	M2	1,100	R\$ 18,35	R\$ 20,18
I	6111	SERVENTE	H	0,791	R\$ 5,99	R\$ 4,74
I	4760	LADRILHISTA	H	0,791	R\$ 9,08	R\$ 7,19
I	1381	ARGAMASSA COLANTE	KG	8,000	R\$ 0,36	R\$ 2,90
		ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	KG	0,650	R\$ 1,64	R\$ 1,07
TOTAL						R\$ 36,07

7.9 - RODAPÉ CERÂMICO H=10CM. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	1292	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEIS/PEI4	M2	0,120	R\$ 18,35	R\$ 2,20
I	6111	SERVENTE	H	0,286	R\$ 5,99	R\$ 1,71
I	4760	LADRILHISTA	H	0,381	R\$ 9,08	R\$ 3,46
I	1381	ARGAMASSA COLANTE	KG	0,400	R\$ 0,36	R\$ 0,14



Primor Construções Ltda.


CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
		ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	KG	0,020	R\$ 1,64	R\$ 0,03
TOTAL						R\$ 7,56
7.10 - SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS						
I	4059	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,000	R\$ 20,82	R\$ 20,82
I	6111	SERVENTE	H	0,191	R\$ 5,99	R\$ 1,14
I	4755	MARMORISTA/GRANITEIRO	H	0,400	R\$ 8,64	R\$ 3,46
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,003	R\$ 278,01	R\$ 0,83
TOTAL						R\$ 26,26
7.11, 7.19, 7.25 - CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECÂNICO						
C	6011	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO	M3	0,010	R\$ 380,53	R\$ 3,81
I	6111	SERVENTE	H	0,095	R\$ 5,99	R\$ 0,57
I	4750	PEDREIRO	H	0,095	R\$ 9,06	R\$ 0,86
TOTAL						R\$ 5,24
7.12 - CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECÂNICO						
C	73455	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 PREPARO MECANICO	M3	0,010	R\$ 270,01	R\$ 2,70
I	6111	SERVENTE	H	0,095	R\$ 5,99	R\$ 0,57
I	4750	PEDREIRO	H	0,095	R\$ 9,06	R\$ 0,86
TOTAL						R\$ 4,14
7.13,7.26 - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM						
C	73546	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MANUAL	M3	0,020	R\$ 306,45	R\$ 6,13
I	6111	SERVENTE	H	0,572	R\$ 5,99	R\$ 3,43
I	4750	PEDREIRO	H	0,572	R\$ 9,06	R\$ 5,18
TOTAL						R\$ 14,74
7.14 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. COM REJUNTAMENTO EM EPOXI						
I	1314	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU IA QUALIDADE P/ PAREDE 20X20CM PEI4	M2	1,10	R\$ 13,44	R\$ 14,79
I	6111	SERVENTE	H	0,906	R\$ 5,99	R\$ 5,43
I	4760	LADRILHISTA	H	0,906	R\$ 9,08	R\$ 8,22
		ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00	R\$ 1,70	R\$ 10,18

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

		ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	KG	0,65	R\$ 1,64	R\$ 1,07
				TOTAL		R\$ 39,69

7.15 - EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4783	PINTOR	H	0,334	R\$ 9,08	R\$ 3,03
I	6111	SERVENTE	H	0,238	R\$ 5,99	R\$ 1,43
I	4056	MASSA ACRÍLICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	0,200	R\$ 16,20	R\$ 3,24
I	3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	UND	0,500	R\$ 0,30	R\$ 0,15
				TOTAL		R\$ 7,85

7.16, 7.22 - PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4783	PINTOR	H	0,286	R\$ 9,08	R\$ 2,60
I	6111	SERVENTE	H	0,191	R\$ 5,99	R\$ 1,14
I	7356	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,170	R\$ 16,54	R\$ 2,81
I	3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	UND	0,250	R\$ 0,30	R\$ 0,07
				TOTAL		R\$ 6,63

7.17 PEITORIL DE GRANITO - JANELAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
		PEITORIL DE GRANITO 15CM	M	1,000	R\$ 20,82	R\$ 20,82
I	6111	SERVENTE	H	0,381	R\$ 5,99	R\$ 2,28
I	4755	MARMORISTA/GRANITEIRO	H	0,381	R\$ 9,06	R\$ 3,46
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,003	R\$ 278,01	R\$ 0,83
				TOTAL		R\$ 27,40

7.18, 7.23, 7.27 - PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRÍLICA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4783	PINTOR	H	0,286	R\$ 9,08	R\$ 2,60
I	6111	SERVENTE	H	0,191	R\$ 5,99	R\$ 1,14
I	7360	TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA P/ PINTURA INTERNA/EXTERNA	L	0,660	R\$ 12,82	R\$ 8,46
				TOTAL		R\$ 12,20

7.20-EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). PREPARO MECÂNICO - ESP 1.5CM

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	73546	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MANUAL	M3	0,020	R\$ 306,45	R\$ 6,13
I	6111	SERVENTE	H	0,477	R\$ 5,99	R\$ 2,86
I	4750	PEDREIRO	H	0,477	R\$ 9,06	R\$ 4,32
				TOTAL		R\$ 13,30

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adeimo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

7.21 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4783	PINTOR	H	0,286	R\$ 9,08	R\$ 2,60
I	6111	SERVENTE	H	0,191	R\$ 5,99	R\$ 1,14
I	4048	MASSA CORRIDA A BASE LATEX PVA	L	0,700	R\$ 3,22	R\$ 2,26
I	3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	UND	0,400	R\$ 0,30	R\$ 0,12
TOTAL						R\$ 6,11
7.24 -FORRO DE GESSO						
TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	337	ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMAÇAO DE FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	KG	0,100	R\$ 8,01	R\$ 0,80
I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,477	R\$ 9,06	R\$ 4,32
I	3315	GESSO	KG	1,500	R\$ 0,30	R\$ 0,44
I	4425	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM. NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)	M	0,500	R\$ 18,03	R\$ 9,02
I	5064	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	KG	0,050	R\$ 7,87	R\$ 0,39
I	6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,144	R\$ 6,48	R\$ 7,41
I	5065	PREGO POLIDO COM CABECA 10 X 10	KG	0,010	R\$ 12,28	R\$ 0,12
I	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE 60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) (SEM COLOCACAO)	M2	1,080	R\$ 5,83	R\$ 6,29
I	4415	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 5* CM, NAO APARELHADA, (RI PÃO- P/TELHADO)	M	2,000	R\$ 3,19	R\$ 6,39
I	12872	GESSEIRO	H	0,667	R\$ 9,06	R\$ 6,05
TOTAL						R\$ 41,24
8.1 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA E DOBRADIÇA COM ANEL						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	10555	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3.5CM	UND	1,000	R\$ 71,55	R\$ 71,55
I	4750	PEDREIRO	H	1,335	R\$ 9,06	R\$ 12,09
I	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPÉ	UND	6,000	R\$ 0,77	R\$ 4,63
I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1,955	R\$ 9,06	R\$ 17,71
I	184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG	1,000	R\$ 35,39	R\$ 35,39
I	20247	PREGO DE ACO 15X15 C/ CABECA	KG	0,600	R\$ 8,32	R\$ 4,99
I	20006	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBÚIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	M	10,000	R\$ 3,93	R\$ 39,28
I	2427	DOBRADIÇA LATAO CROMADO 3X3" SEM ANEIS	UND	3,000	R\$ 9,53	R\$ 28,58
C	7344.0	ARGAMAOA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,010	R\$ 278,01	R\$ 2,78

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

I	4378	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	UND	6,000	R\$ 0,35	R\$ 2,12
I	6111	SERVENTE	H	3,290	R\$ 5,99	R\$ 19,70
TOTAL						R\$ 238,84

8.2 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA E DOBRADIÇA COM ANEL

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	10556	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM	UND	1,000	R\$ 89,67	R\$ 89,67
I	4750	PEDREIRO	H	1,364	R\$ 9,06	R\$ 12,35
I	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU RODAPÉ	UND	6,000	R\$ 0,77	R\$ 4,63
I	11214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1,993	R\$ 9,06	R\$ 18,05
I	184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2.10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG	1,000	R\$ 35,39	R\$ 35,39
I	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0,610	R\$ 8,32	R\$ 5,08
I	20006	ALIZAR / GUARNICAÇÃO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUÍÁ/JEQUITI BA OU SIMILAR	M	10,200	R\$ 3,93	R\$ 40,07
I	2427	DOBRADIÇA LATAO CROMADO 3X3' SEM ANEIS	UND	3,000	R\$ 9,53	R\$ 28,58
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,010	R\$ 278,01	R\$ 2,78
I	4378	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	UND	6,000	R\$ 0,35	R\$ 2,12
I	6111	SERVENTE	H	3,347	R\$ 5,99	R\$ 20,05
TOTAL						R\$ 258,77

8.3 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA E DOBRADIÇA COM ANEL

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4982	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA P 90 NTURA 100 X 210 X 3.5CM	UND	1,000	R\$ 114,23	R\$ 114,23
I	4750	PEDREIRO	H	1,430	R\$ 9,06	R\$ 12,96
I	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU RODAPÉ	UND	6,000	R\$ 0,77	R\$ 4,63
I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	2,002	R\$ 9,06	R\$ 18,14
I	184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2.10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG	1,000	R\$ 35,39	R\$ 35,39
I	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0,630	R\$ 8,32	R\$ 5,24
I	20006	ALIZAR / GUARNICAÇÃO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUÍÁ/JEQUITIBA OU SIMILAR	M	10,400	R\$ 3,93	R\$ 40,86
I	2427	DOBRADIÇA LATAO CROMADO 3X3" SEM ANEIS	UND	3,000	R\$ 9,53	R\$ 28,58
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,010	R\$ 278,01	R\$ 2,78

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Kives de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Kives de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4378	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	UND	6,000	R\$ 0,35	R\$ 2,12
I	6111	SERVENTE	H	3,528	R\$ 5,99	R\$ 21,13
TOTAL						R\$ 286,06

8.4 - FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA. PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1,240	R\$ 9,06	R\$ 11,23
I	3090	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	1,000	R\$ 24,96	R\$ 24,96
I	6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,240	R\$ 6,48	R\$ 8,03
TOTAL						R\$ 44,23

8.5 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA. 0.80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	10555	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UND	1,000	R\$ 71,55	R\$ 71,55
I	4750	PEDREIRO	H	1,335	R\$ 9,06	R\$ 12,09
I	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU RODAPÉ	UND	6,000	R\$ 0,77	R\$ 4,63
I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1,955	R\$ 9,06	R\$ 17,71
I	184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2.10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG	1,000	R\$ 35,39	R\$ 35,39
I	20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0,600	R\$ 8,32	R\$ 4,99
I	20006	ALIZAR / GUARNICAÇÃO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUÍJA/JEQUITIBA OU SIMILAR	M	10,000	R\$ 3,93	R\$ 39,28
I	11573	RODIZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO SKF	UND	2,000	R\$ 11,26	R\$ 22,52
I	11580	TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4" P/ RODÍZIOS	M	1,600	R\$ 8,13	R\$ 13,01
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,010	R\$ 278,01	R\$ 2,78
I	4378	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	UND	3,000	R\$ 0,35	R\$ 1,06
I	11482	FECHADURA BICO PAPAGAIO P/ PORTA CORRER INTERNA CHAVE BIPARTIDA	CJ	1,000	R\$ 69,83	R\$ 69,83
I	6111	SERVENTE	H	3,290	R\$ 5,99	R\$ 19,70
TOTAL						R\$ 314,57

8.6 - P FECH/ PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA. 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A TRILHO E FECHADURA COMPLETA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	10556	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3.5CM	UND	1,000	R\$ 89,67	R\$ 89,67
I	4750	PEDREIRO	H	1,364	R\$ 9,06	R\$ 12,35

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU RODAPÉ	UND	6,000	R\$ 0,77	R\$ 4,63
I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1,993	R\$ 9,06	R\$ 18,05
I	184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG	1,000	R\$ 35,39	R\$ 35,39
I	20247	PREGO DE AÇO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0,610	R\$ 8,32	R\$ 5,08
I	20006	ALIZAR / GUARNICAÇÃO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUÍA/JEQUITIBA OU SIMILAR	M	10,200	R\$ 3,93	R\$ 40,07
I	11573	RODÍZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO SKF	UND	2,000	R\$ 11,26	R\$ 22,52
I	11580	TRILHO QUADRADO ALUMÍNIO 1/4" P/ RODÍZIOS	M	1,800	R\$ 8,13	R\$ 14,64
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,010	R\$ 278,01	R\$ 2,78
I	4378	PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	UND	6,000	R\$ 0,35	R\$ 2,12
I	11482	FECHADURA BICO PAPAGAIO P/ PORTA CORRER INTERNA CHAVE BIPARTIDA	CJ	1,000	R\$ 69,83	R\$ 69,83
I	6111	SERVENTE	H	3,347	R\$ 5,99	R\$ 20,05
TOTAL						R\$ 337,19

8.7 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA (A), ALIZAR (A), TRILHO E FECHADURA COMPLETA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I		PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 120 X 210X3.5CM	UND	1,000	R\$ 139,10	R\$ 139,10
I	4750	PEDREIRO	H	1,526	R\$ 9,06	R\$ 13,82
I	4419	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS OU RODAPÉ	UND	6,000	R\$ 0,77	R\$ 4,63
I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	2,012	R\$ 9,06	R\$ 18,23
I	184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR	JG	1,000	R\$ 35,39	R\$ 35,39
I	20247	PREGO DE AÇO 15 X 15 C/ CABECA	KG	0,640	R\$ 8,32	R\$ 5,33
I	Q0006	ALIZAR / GUARNICAÇÃO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUÍA/JEQUITIBA OU SIMILAR	M	10,800	R\$ 3,93	R\$ 42,43
I	11573	RODÍZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO SKF	UND	2,000	R\$ 11,26	R\$ 22,52
I	11580	TRILHO QUADRADO ALUMÍNIO 1/4" P/ RODÍZIOS	M	2,400	R\$ 8,13	R\$ 19,52
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,020	R\$ 278,01	R\$ 5,56
I	4378	PARAFUSO ROSCA SOBERBA AÇO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	UND	6,000	R\$ 0,37	R\$ 2,22
I	11482	FECHADURA BICO PAPAGAIO P/ PORTA CORRER INTERNA CHAVE BIPARTIDA	CJ	1,000	R\$ 69,83	R\$ 69,83
I	6111	SERVENTE	H	3,528	R\$ 5,99	R\$ 21,13
TOTAL						R\$ 399,72

8.8 PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREALCE 0397720



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4783	PINTOR	H	0,381	R\$ 9,08	R\$ 3,46
I	6111	SERVENTE	H	0,334	R\$ 5,99	R\$ 2,00
I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,040	R\$ 8,58	R\$ 0,34
I	6086	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	0,060	R\$ 29,73	R\$ 1,78
I	7311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	L	0,160	R\$ 18,12	R\$ 2,90
I	3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	UND	0,400	R\$ 0,30	R\$ 0,12
TOTAL						R\$ 10,61

8.9 - JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,010	R\$ 42,91	R\$ 0,43
I	6111	SERVENTE	H	1,049	R\$ 5,99	R\$ 6,28
I	601	JANELA ALUMÍNIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)	M2	1,100	R\$ 258,01	R\$ 283,81
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	2,120	R\$ 0,50	R\$ 1,05
I	4750	PEDREIRO	H	0,954	R\$ 9,06	R\$ 8,64
TOTAL						R\$ 300,21

8.10 - JANELA VENEZIANA ALUMINIO - FIXO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	595	JANELA ALUMÍNIO SERIE 25 VENEZIANA S/ BANDEIRA	M2	1,000	R\$ 342,83	R\$ 342,83
I	6111	SERVENTE	H	1,812	R\$ 5,99	R\$ 10,85
I	6110	SERRALHEIRO	H	1,049	R\$ 9,06	R\$ 9,50
C	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,010	R\$ 278,01	R\$ 2,78
I	4750	PEDREIRO	H	0,477	R\$ 9,06	R\$ 4,32
TOTAL						R\$ 370,28

8.11 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4914	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, CHAPA CORRUGADA C/ GUARNICAÇÃO 87 X 210CM	M2	1,000	R\$ 363,30	R\$ 363,30
I	6111	SERVENTE	H	2,098	R\$ 5,99	R\$ 12,57
I	6110	SERRALHEIRO	H	1,240	R\$ 9,06	R\$ 11,23
I	73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	0,010	R\$ 278,01	R\$ 2,78
I	4750	PEDREIRO	H	0,477	R\$ 9,06	R\$ 4,32
TOTAL						R\$ 394,20

8.12 - BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I		BICILETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,000	R\$ 619,78	R\$ 619,78
I	6111	SERVENTE	H	2,861	R\$ 5,99	R\$ 17,13
I	4720	PEDRISCO	M3	0,200	R\$ 44,15	R\$ 8,83

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,150	R\$ 42,91	R\$ 6,44
I	1379	CIMENTO PO RTLAN D COMPOSTO CP II- 32	KG	60,000	R\$ 0,50	R\$ 29,75
I	4750	PEDREIRO	H	1,907	R\$ 9,06	R\$ 17,28
					TOTAL	R\$ 699,20

8.13 - CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I		SUORTE DE CENTRO (1329)	UN	0,500	R\$ 15,26	R\$ 7,63
I		FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	0,500	R\$ 41,76	R\$ 20,88
I		SUORTE DE CANTO (1302)	UN	0,500	R\$ 15,26	R\$ 7,63
I		DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	0,500	R\$ 11,99	R\$ 5,99
I		CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	0,500	R\$ 13,83	R\$ 6,91
I		SUORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN	0,500	R\$ 35,06	R\$ 17,53
I		DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	0,500	R\$ 19,18	R\$ 9,59
I	11560	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	0,500	R\$ 131,66	R\$ 65,83
I	10507	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA FERRAGENS	M2	1,000	R\$ 133,49	R\$ 133,49
I		PUXADOR CONCHA (1606)	UN	1,000	R\$ 24,25	R\$ 24,25
I		TRINCO INFERIOR (1502)	UN	0,500	R\$ 18,40	R\$ 9,20
					TOTAL	R\$ 308,93

8.14 - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1,500	R\$ 4,44	R\$ 6,66
I	10490	VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SEM COLOCACAO	M2	1,000	R\$ 66,75	R\$ 66,75
I	10489	VIDRACEIRO	H	0,381	R\$ 9,06	R\$ 3,46
I	6111	SERVENTE	H	0,381	R\$ 5,99	R\$ 2,28
					TOTAL	R\$ 79,15

8.15 - ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,000	R\$ 231,39	R\$ 231,39
I		BOTÃO FIXADOR	UND	8,000	R\$ 2,86	R\$ 22,88
I		BUCHA	UND	8,000	R\$ 0,10	R\$ 0,76
I	10489	VIDRACEIRO	H	1,907	R\$ 9,06	R\$ 17,28
1	6128	AJUDANTE DE VIDRACEIRO	H	1,907	R\$ 5,99	R\$ 11,42
					TOTAL	R\$ 283,73

9.1 - PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	5054	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100KG, H = 7M DE ACORDO COM NBR 8451	UND	1,000	R\$ 291,42	R\$ 291,42
I	11267	ARRUELA DE LATAO FURO D=34 MM ESP=2,5 MM DIAM FURO=17 MM	UND	2,000	R\$ 1,22	R\$ 2,44

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

I	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
I	937	FIO RÍGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2	M	27,000	R\$ 4,05	R\$ 109,41
I	406	FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M)	UND	0,130	R\$ 25,77	R\$ 3,35
I	420	CINTA FG DE 150MM P/ FIXACAO DE CAIXA MEDICAO	UND	2,000	R\$ 14,89	R\$ 29,79
I	855	BÚCHA E ARRUELA ALUMÍNIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (II")	CJ	2,000	R\$ 0,94	R\$ 1,89
I	857	CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO	M	3,000	R\$ 5,38	R\$ 16,13
I	1062	CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UND	1,000	R\$ 176,37	R\$ 176,37
I	6111	SERVENTE	H	7,628	R\$ 5,99	R\$ 45,69
I	4346	PARAFUSO SEXTAVADO FERRO POLIDO ROSCA PARCIAL 5/8" X 6" C/ PORCA E ARRUELA DE PESSAO/MED1A	UND	2,000	R\$ 3,19	R\$ 6,39
I	3379	HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.	UND	1,000	R\$ 23,27	R\$ 23,27
I	2685	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1" (25 MM), SEM LUVA	M	8,000	R\$ 3,21	R\$ 25,71
I	2436	ELETRICISTA	H	7,628	R\$ 9,06	R\$ 69,11
I	2380	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI	UND	1,000	R\$ 43,77	R\$ 43,77
I	1892	LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"	UND	4,000	R\$ 1,09	R\$ 4,35
I	1096	ARMAÇAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/ 16" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES"	UND	2,000	R\$ 38,98	R\$ 77,96
TOTAL						R\$ 927,04

9.2 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/ 127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REF' ftÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM PC RBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,954	R\$ 9,06	R\$ 8,64
I	6111	SERVENTE	H	0,954	R\$ 5,99	R\$ 5,71
I		LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/ 127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS -COMPLETA	UND	1,000	R\$ 60,18	R\$ 60,18

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Alts - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

							TOTAL	R\$	74,54
9.3 - LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA CORBRANÇA, COM LÂMPADAS - COMPLETA									
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL			
I	2436	ELETRICISTA	H	0,810	R\$ 9,06	R\$ 7,34			
I	6111	SERVENTE	H	0,810	R\$ 5,99	R\$ 4,85			
I		LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UND	1,000	R\$ 57,20	R\$ 57,20			
							TOTAL	R\$	69,40
9.4 - ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRÔNICA 16W - COMPLETA									
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL			
I	2436	ELETRICISTA	H	0,763	R\$ 9,06	R\$ 6,91			
I	6111	SERVENTE	H	0,763	R\$ 5,99	R\$ 4,57			
I	3753	LAMPADA FLUORESCENTE 16W	UND	1,000	R\$ 4,10	R\$ 4,10			
I		LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UND	1,000	R\$ 26,85	R\$ 26,85			
							TOTAL	R\$	42,43
9.5-BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA									
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL			
I	2436	ELETRICISTA	H	5,292	R\$ 9,06	R\$ 47,94			
I	6111	SERVENTE	H	3,528	R\$ 5,99	R\$ 21,13			
I		BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UND	1,000	R\$ 241,03	R\$ 241,03			
							TOTAL	R\$	310,10
9.6 - PROJETO COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO									
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL			
I	2436	ELETRICISTA	H	1,907	R\$ 9,06	R\$ 17,28			
I	6111	SERVENTE	H	1,907	R\$ 5,99	R\$ 11,42			
I	1082	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	UND	1,000	R\$ 96,52	R\$ 96,52			
I		PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL	UND	1,000	R\$ 68,18	R\$ 68,18			
I	12216	LAMPADA VAPOR SODIO 150W	UND	1,000	R\$ 32,50	R\$ 32,50			
							TOTAL	R\$	225,90
9.7 - RELÊ FOTOELÉTRICO									
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL			
I	2436	ELETRICISTA	H	5,292	R\$ 0,35	R\$ 1,85			

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

I	6111	SERVENTE	H	3,528	R\$	0,35	R\$	1,23
	2510	RELE FOTOELETRICO 1000W/220V	UND	1,000	R\$	25,36	R\$	25,36
							TOTAL	R\$ 28,45

9.8, 9.12, 9.19 - PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		
I	2436	ELETRICISTA	H	2,861	R\$ 9,06	R\$ 25,92		
I	6111	SERVENTE	H	2,384	R\$ 5,99	R\$ 14,28		
I	6113	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,861	R\$ 6,55	R\$ 18,74		
		CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,000	R\$ 0,69	R\$ 8,24		
I	7549	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,000	R\$ 1,74	R\$ 1,74		
I	10569	CAIXA ESTAMPADA 3"X3\ 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,000	R\$ 1,61	R\$ 1,61		
I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,000	R\$ 2,12	R\$ 6,35		
		CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,000	R\$ 7,07	R\$ 7,07		
I	1891	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,000	R\$ 0,86	R\$ 1,72		
I	12034	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,000	R\$ 2,09	R\$ 2,09		
I	21127	FITA ISOLANTE	M	3,000	R\$ 1,26	R\$ 3,78		
							TOTAL	R\$ 91,51

9.9 - PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		
I	2436	ELETRICISTA	H	0,143	R\$ 9,06	R\$ 1,30		
I	6113	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,143	R\$ 6,55	R\$ 0,94		
		PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UND	1,000	R\$ 2,23	R\$ 2,23		
							TOTAL	R\$ 4,46

9.10 - TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		
I	2436	ELETRICISTA	H	0,191	R\$ 9,06	R\$ 1,73		
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,191	R\$ 6,55	R\$ 1,25		
I	7528	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UND	1,000	R\$ 5,77	R\$ 5,77		
							TOTAL	R\$ 8,75

9.11 - TOMADA 20A/ 127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		
I	2436	ELETRICISTA	H	0,191	R\$ 9,06	R\$ 1,73		
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,191	R\$ 6,55	R\$ 1,25		
I	7528	TOMADA 20A/ 127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA	UND	1,000	R\$ 19,07	R\$ 19,07		
							TOTAL	R\$ 22,05

9.13 - INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,238	R\$ 9,06	R\$ 2,16

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA.CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,143	R\$ 6,55	R\$ 0,94
I	7564	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UND	1,000	R\$ 3,71	R\$ 3,71
TOTAL						R\$ 6,81

9.14 - INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,334	R\$ 9,06	R\$ 3,02
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,238	R\$ 6,55	R\$ 1,56
I	7559	CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UND	1,000	R\$ 9,33	R\$ 9,33
TOTAL						R\$ 13,92

9.15 - INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,381	R\$ 9,06	R\$ 3,46
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,286	R\$ 6,55	R\$ 1,87
I	7560	CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UND	1,000	R\$ 12,87	R\$ 12,87
TOTAL						R\$ 18,20

9.16 - INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,429	R\$ 9,06	R\$ 3,89
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,334	R\$ 6,55	R\$ 2,19
I	7559	CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UND	2,000	R\$ 9,33	R\$ 18,67
TOTAL						R\$ 24,74

9.17 - INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,334	R\$ 9,06	R\$ 3,02
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,334	R\$ 6,55	R\$ 2,19
I	7549	ESPELHO EM PVC 4X2"	UND	1,000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
I	7563	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UND	1,000	R\$ 5,44	R\$ 5,44
TOTAL						R\$ 12,39

9.18 - TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,334	R\$ 9,06	R\$ 3,02
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,334	R\$ 6,55	R\$ 2,19
I	7535	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2X2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UND	1,000	R\$ 9,85	R\$ 9,85

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

						TOTAL	R\$	15,06
9.20, 9.24 - PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÊ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,								
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		
I	2436	ELETRICISTA	H	2,384	R\$ 9,06	R\$ 21,60		
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,384	R\$ 6,55	R\$ 15,61		
I	12038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTOTRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO GALV	UND	1,00	R\$ 186,18	R\$ 186,18		
						TOTAL	R\$	223,39
9.21 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TR1 POLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C								
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		
I	2436	ELETRICISTA	H	0,381	R\$ 9,06	R\$ 3,46		
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,381	R\$ 6,55	R\$ 2,50		
I	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A	UND	1,000	R\$ 172,93	R\$ 172,93		
						TOTAL	R\$	178,88
9.22, 9.27 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C								
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		
I	2436	ELETRICISTA	H	0,381	R\$ 9,06	R\$ 3,46		
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,381	R\$ 6,55	R\$ 2,50		
I	2373	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A	UND	1,000	R\$ 63,94	R\$ 63,94		
						TOTAL	R\$	69,90
9.23, 9.26 - PARA RAIOS TIPO VCL 175V 45KA								
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		
I	2436	ELETRICISTA	H	0,954	R\$ 9,06	R\$ 8,64		
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,954	R\$ 6,55	R\$ 6,25		
I	863	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	M	1,000	R\$ 12,29	R\$ 12,29		
T	3396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	UND	1,000	R\$ 2,53	R\$ 2,53		
						TOTAL	R\$	29,70
9.25 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)								
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		
I	2436	ELETRICISTA	H	1,526	R\$ 9,06	R\$ 13,82		
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,526	R\$ 6,55	R\$ 9,99		
I		INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)	UND	1,000	R\$ 93,44	R\$ 93,44		
						TOTAL	R\$	117,26
9.28 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A								
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL		

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,124	R\$ 9,06	R\$ 1,12
I	2370	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR, DE 30 A (QUICK-LAG)	UND	1,000	R\$ 5,94	R\$ 5,94
TOTAL						R\$ 7,06

3.29 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,124	R\$ 9,06	R\$ 1,12
I	2386	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 40A	UND	1,000	R\$ 9,67	R\$ 9,67
TOTAL						R\$ 10,79

9.30 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,143	R\$ 9,06	R\$ 1,30
I	2388	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	1,000	R\$ 40,22	R\$ 40,22
TOTAL						R\$ 41,51

9.31 - PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LÓGICA TIPO RJ45 CAT. 6

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	3,213	R\$ 9,06	R\$ 29,11
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,213	R\$ 6,55	R\$ 21,05
I	6111	SERVENTE	H	2,384	R\$ 0,35	R\$ 0,83
I	10569	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,000	R\$ 1,61	R\$ 1,61
I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,000	R\$ 2,12	R\$ 6,35
		CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,330	R\$ 7,07	R\$ 2,33
I	1891	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,000	R\$ 0,86	R\$ 1,72
I	12034	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,000	R\$ 2,09	R\$ 2,09
		CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,000	R\$ 1,35	R\$ 5,42
		TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4x4	UN	1,000	R\$ 10,14	R\$ 10,14
TOTAL						R\$ 80,64

9.32 - PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	2,861	R\$ 9,06	R\$ 25,92
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,861	R\$ 6,55	R\$ 18,74
I	6111	SERVENTE	H	2,384	R\$ 0,35	R\$ 0,83
I	10569	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,000	R\$ 1,61	R\$ 1,61
I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,000	R\$ 2,12	R\$ 6,35
		CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,330	R\$ 7,07	R\$ 2,33
I	1891	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,000	R\$ 0,86	R\$ 1,72
I	12034	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,000	R\$ 2,09	R\$ 2,09
		CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,000	R\$ 1,35	R\$ 5,42
TOTAL						R\$ 65,00



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

9.33 - CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
		CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	UND	1,000	R\$ 57,21	R\$ 57,21
TOTAL						R\$ 57,21
9.34 - PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	3,213	R\$ 9,06	R\$ 29,11
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,213	R\$ 6,55	R\$ 21,05
I	6111	SERVENTE	H	2,384	R\$ 0,35	R\$ 0,83
I	10569	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,000	R\$ 1,61	R\$ 1,61
I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,000	R\$ 2,12	R\$ 6,35
		CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,330	R\$ 7,07	R\$ 2,33
I	1891	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,000	R\$ 0,86	R\$ 1,72
I	12034	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,000	R\$ 2,09	R\$ 2,09
I	11902	CABO TELEFÔNICO S/ BLINDAGEM INT CCI 2 PARES	M	4,000	R\$ 0,59	R\$ 2,36
I	7549	ESPELHO EM PVC 4X2"	UN	1,000	R\$ 1,74	R\$ 1,74
I	7527	TOMADA TELEFONE 4PTELEBRAS S/PLACA PIAL OU SIMILAR	UN	1,000	R\$ 9,16	R\$ 9,16
TOTAL						R\$ 78,35
9.35 - RACK 10U S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	1,907	R\$ 9,06	R\$ 17,28
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,907	R\$ 6,55	R\$ 12,49
I	2438	ELETROTÉCNICO	H	3,000	R\$ 20,61	R\$ 61,84
		RACK 10US TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRÍLICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UN	1,000	R\$ 238,38	R\$ 238,38
TOTAL						R\$ 329,99
9.36 - SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
		SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	UN	1,000	R\$ 715,13	R\$ 715,13
TOTAL						R\$ 715,13
9.37 - VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
		VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	UN	1,000	R\$ 429,08	R\$ 429,08
TOTAL						R\$ 429,08

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

9.38 - PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV							
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL	
I	2436	ELETRICISTA	H	0,286	R\$ 9,06	R\$	2,59
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,191	R\$ 6,55	R\$	1,25
		PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	1,000	R\$ 14,30	R\$	14,30
						R\$	18,14
9.39 - PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV							
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL	
		PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	UN	1,000	R\$ 95,35	R\$	95,35
						R\$	95,35
9.40 - CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR							
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL	
I	2436	ELETRICISTA	H	1,669	R\$ 9,06	R\$	15,12
I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,669	R\$ 6,55	R\$	10,93
C	1847	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL	M3	0,004	R\$ 327,90	R\$	1,15
I	4750	PEDREIRO	H	0,381	R\$ 9,06	R\$	3,46
	6111	SERVENTE	H	0,381	R\$ 5,99	R\$	2,28
I	11251	CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UND	1,000	R\$ 71,20	R\$	71,20
						R\$	104,13
9.41 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO RI C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA							
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL	
C	73397	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	0,950	R\$ 14,98	R\$	14,23
I	32	ACO CA-50 1/4" (6,35 MM)	KG	3,780	R\$ 3,92	R\$	14,81
I	4750	PEDREIRO	H	0,877	R\$ 9,06	R\$	7,95
I	6111	SERVENTE	H	0,877	R\$ 5,99	R\$	5,25
I	378	ARMADOR	H	0,191	R\$ 9,06	R\$	1,73
I	337	ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMAÇAO DE FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	KG	0,110	R\$ 8,01	R\$	0,88
C	73418	ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0.80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO E AREIA E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS.	M2	1,150	R\$ 43,25	R\$	49,74
C	74007/2	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	0,140	R\$ 43,39	R\$	6,08
C	6042	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,040	R\$ 205,20	R\$	8,21
C	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,020	R\$ 256,31	R\$	5,13
						R\$	114,00

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA/CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Alts - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

10.1 - VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P. UNIT	P. TOTAL
I	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0,200	R\$ 1,65	R\$ 0,33
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,002	R\$ 9,08	R\$ 18,18
I	6092	JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0,100	R\$ 30,20	R\$ 3,02
I	4384	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UND	2,000	R\$ 6,38	R\$ 12,76
I	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UND	1,000	R\$ 90,58	R\$ 90,58
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,907	R\$ 6,43	R\$ 12,26
					TOTAL	R\$ 137,13

10.2 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLÁSTICO PADRAO POPULAR

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONA	UND	1,000	R\$ 16,71	R\$ 16,71
I	6111	SERVENTE	H	0,095	R\$ 5,99	R\$ 0,57
					TOTAL	R\$ 17,28

10.3 - VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0,200	R\$ 1,65	R\$ 0,33
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,002	R\$ 9,08	R\$ 18,18
I	6092	JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0,100	R\$ 30,20	R\$ 3,02
I	4384	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UND	2,000	R\$ 6,38	R\$ 12,76
I	10420	BACIA SANITARIA (VASO). PADRÃO PNE DE LOUCA BRANCA	UND	1,000	R\$ 114,42	R\$ 114,42
		ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, PADRÃO PNE	UND	1,000	R\$ 18,12	R\$ 18,12
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,907	R\$ 6,74	R\$ 12,85
					TOTAL	R\$ 179,68

10.4 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
		PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS	UND	1	R\$ 14,30	R\$ 14,30
I	6111	SERVENTE	H	0,095	R\$ 5,99	R\$ 0,57
					TOTAL	R\$ 14,87

10.5 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39.0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO FLEXÍVEL, VALVULA EM PLÁSTICO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	86904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND	1,000	R\$ 47,68	R\$ 47,68

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

c	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
c	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 14,30	R\$ 14,30
c	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 5,72	R\$ 5,72
c	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 5,07	R\$ 5,07
c	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 37,01	R\$ 37,01
TOTAL						R\$ 109,78

10.6 - LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
		LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO	UND	1,000	R\$ 476,75	R\$ 476,75
C	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 14,30	R\$ 14,30
C	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 5,72	R\$ 5,72
C	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 5,07	R\$ 5,07
C	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 37,01	R\$ 37,01
TOTAL						R\$ 538,85

10.7 - PORTA SABONETE LIQUIDO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4750	PEDREIRO	H	0,286	R\$ 9,06	R\$ 2,59
I	11758	SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO	UND	1,000	R\$ 8,45	R\$ 8,45
TOTAL						R\$ 11,04

10.8 - PORTA-TOALHA DE PAPEL

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4750	PEDREIRO	H	0,286	R\$ 9,06	R\$ 2,59
I		PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UND	1,000	R\$ 14,30	R\$ 14,30
TOTAL						R\$ 16,89

10.9 - TANQUE LOUCA BRANCA C/CÓLUNA MED 56X48CM INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2"

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	10424	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA - 22L OU EQUIV	UND	1,000	R\$ 165,31	R\$ 165,31

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

C	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 14,30	R\$ 14,30
	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 5,72	R\$ 5,72
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,750	R\$ 0,36	R\$ 0,27
		CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1,000	R\$ 14,58	R\$ 14,58
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,907	R\$ 9,08	R\$ 17,32
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,907	R\$ 6,74	R\$ 12,85
					TOTAL	R\$ 230,35

10.10 - BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
		BEBEDOURO DE PRESSAO EM INOX	UND	1,000	R\$ 1.430,25	R\$ 1.430,25
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,907	R\$ 9,08	R\$ 17,32
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,907	R\$ 6,74	R\$ 12,85
					TOTAL	R\$ 1.460,42

10.11 - BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS). COMPLETA - CFE PROJETO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4750	PEDREIRO	H	5,292	R\$ 9,06	R\$ 47,94
I	6111	SERVENTE	H	3,528	R\$ 5,99	R\$ 21,13
I	11687	BANCA ACO INOX L=60 CM	M	1,000	R\$ 133,49	R\$ 133,49
I	626	EMULSÃO ASFALTICA	KG	0,600	R\$ 6,62	R\$ 3,97
I	1521	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3	0,050	R\$ 232,63	R\$ 11,63
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,430	R\$ 9,08	R\$ 12,99
C	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,000	R\$ 37,01	R\$ 37,01
I	6150	SI FAO EM METAL CROMADO 1 1/2 X T	UN	1,000	R\$ 47,68	R\$ 47,68
I	6157	VÁLVULA EM METAL CROMADO	UN	1,000	R\$ 23,89	R\$ 23,89
I	1743	CUBA ACO INOXIDÁVEL NUM 1 46,5X30,0X11,5) CM	UN	1,000	R\$ 41,94	R\$ 41,94
					TOTAL	R\$ 381,67

10.12 - BANCADA EM INOX

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4750	PEDREIRO	H	5,292	R\$ 9,06	R\$ 47,94
I	6111	SERVENTE	H	3,528	R\$ 5,99	R\$ 21,13
I	11687	BANCA ACO INOX L=60 CM	M	1,000	R\$ 133,49	R\$ 133,49
I	626	EMULSÃO ASFALTICA	KG	0,600	R\$ 6,62	R\$ 3,97
I	1521	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3	0,050	R\$ 232,63	R\$ 11,63
					TOTAL	R\$ 218,17

10.13- BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CF: 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4750	PEDREIRO	H	0,238	R\$ 9,06	R\$ 2,16
I	6111	SERVENTE	H	0,334	R\$ 5,99	R\$ 2,00
I	2700	MONTADOR	H	0,954	R\$ 11,77	R\$ 11,22
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,001	R\$ 42,91	R\$ 0,02
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	0,150	R\$ 0,50	R\$ 0,07
		PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	M	1,000	R\$ 187,31	R\$ 187,31
				TOTAL		R\$ 202,78

10.14 - EXPURGO EM INOX

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4750	PEDREIRO	H	0,954	R\$ 9,06	R\$ 8,64
I	6111	SERVENTE	H	1,097	R\$ 5,99	R\$ 6,57
I	626	EMULSÃO ASFALTICA	KG	0,650	R\$ 6,62	R\$ 4,30
		CONÉ PARA EXPURGO EM AÇO INOX	UN	1,000	R\$ 667,45	R\$ 667,45
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,020	R\$ 42,91	R\$ 0,86
1	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	5,350	R\$ 0,50	R\$ 2,65
				TOTAL		R\$ 690,47

10.15 - TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2"X30CM

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,907	R\$ 9,08	R\$ 17,32
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,907	R\$ 6,74	R\$ 12,85
		TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2"X30CM	UND	1,000	R\$ 24,71	R\$ 24,71
I	11683	ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30C	UND	1,000	R\$ 13,58	R\$ 13,58
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,300	R\$ 0,36	R\$ 0,11
				TOTAL		R\$ 68,57

10.16 - TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,143	R\$ 9,08	R\$ 1,30
I	6111	SERVENTE	H	0,048	R\$ 5,99	R\$ 0,29
I	20251	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4" REF 1143 P/ TANQUE PADRAO MEDIO	UND	1,000	R\$ 27,15	R\$ 27,15
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,030	R\$ 0,36	R\$ 0,01
				TOTAL		R\$ 28,74

10.17 - TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,162	R\$ 9,08	R\$ 1,47
I	6111	SERVENTE	H	0,048	R\$ 5,99	R\$ 0,29

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Garante

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 0107772



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

I	11773	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ PAREDE 1/2' OU 3/4' REF 1168 P/ PIA COZ - PADRAO MEDIO	UND	1,000	R\$ 110,23	R\$ 110,23
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,030	R\$ 0,36	R\$ 0,01
					TOTAL	R\$ 112,00

10.18 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,429	R\$ 9,06	R\$ 3,89
I	6111	SERVENTE	H	0,286	R\$ 5,99	R\$ 1,71
I	1368	CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLÁSTICO TP DUCHA 110/220V	UND	1,000	R\$ 27,64	R\$ 27,64
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,010	R\$ 0,36	R\$ 0,00
					TOTAL	R\$ 33,25

10.19 - CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2700	MONTADOR	H	0,954	R\$ 11,77	R\$ 11,22
		CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRAO PNE	UND	1,000	R\$ 286,05	R\$ 286,05
					TOTAL	R\$ 297,27

10.20 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	6111	SERVENTE	H	0,763	R\$ 5,99	R\$ 4,57
		CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 3000L	UND	1,000	R\$ 514,89	R\$ 514,89
					TOTAL	R\$ 519,46

10.21 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 25MM (1 1/4")

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,572	R\$ 9,08	R\$ 5,19
I	6111	SERVENTE	H	0,572	R\$ 5,99	R\$ 3,43
I	14	ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0,030	R\$ 3,75	R\$ 0,11
I	10419	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1 1/4" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA"	UND	1,000	R\$ 32,99	R\$ 32,99
					TOTAL	R\$ 41,73

10.22, 10.38 - TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4'

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,620	R\$ 9,08	R\$ 5,63
1	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,620	R\$ 6,74	R\$ 4,18
I	11824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ BALAO PLÁSTICO OU METÁLICO	UND	1,000	R\$ 36,60	R\$ 36,60
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,030	R\$ 0,36	R\$ 0,01
					TOTAL	R\$ 46,41

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

10.23, 10.39 - LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4"						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,248	R\$ 9,08	R\$ 2,25
I	6111	SERVENTE	H	0,248	R\$ 5,99	R\$ 1,48
I	3909	LUVA FERRO GALV ROSCA 3/4"	UND	1,000	R\$ 3,75	R\$ 3,75
TOTAL						R\$ 7,48
10.24 - FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VF1						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,861	R\$ 9,08	R\$ 25,97
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,861	R\$ 6,74	R\$ 19,28
		FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VF1	UND	1,000	R\$ 1.144,20	R\$ 1.144,20
TOTAL						R\$ 1.189,45
10.25 - FREIO D'ÁGUA 0100						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,477	R\$ 9,08	R\$ 4,33
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,477	R\$ 6,74	R\$ 3,21
		FREIO D'ÁGUA 0100	UND	1,000	R\$ 21,93	R\$ 21,93
TOTAL						R\$ 29,47
10.26 - SIFÃO LADRÃO 0100						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,477	R\$ 9,08	R\$ 4,33
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,477	R\$ 6,74	R\$ 3,21
		SIFÃO LADRÃO 0100	UND	1,000	R\$ 16,69	R\$ 16,69
TOTAL						R\$ 24,23
10.27 - SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VALVULA SOLENOIDE						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,384	R\$ 9,08	R\$ 21,64
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,384	R\$ 6,74	R\$ 16,07
		SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA automática de nível e válvula solenoide	UND	1,000	R\$ 42,91	R\$ 42,91
TOTAL						R\$ 80,62
10.28 - CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO 0 1"						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,384	R\$ 9,08	R\$ 21,64
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,384	R\$ 6,74	R\$ 16,07
		CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO 0 1"	UND	1,000	R\$ 17,16	R\$ 17,16
TOTAL						R\$ 54,87

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.
Leandro Alves de Moura
CREA/CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

10.29 - BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	0,954	R\$ 9,06	R\$ 8,64
I	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,954	R\$ 6,74	R\$ 6,43
I	7588	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V	UND	1,000	R\$ 31,04	R\$ 31,04
TOTAL						R\$ 46,10
10.30 - PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTÊNCIA 0.5HP - 19mca 2.000 1/h						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2436	ELETRICISTA	H	1,430	R\$ 9,06	R\$ 12,96
I	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	1,430	R\$ 6,74	R\$ 9,64
		PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTÊNCIA 0.5HP - 19mca 2.000 1/h	UND	1,000	R\$ 257,45	R\$ 257,45
TOTAL						R\$ 280,04
10.31 - REGISTRO GAVETA 1.1/4' BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,810	R\$ 9,08	R\$ 7,36
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,810	R\$ 6,74	R\$ 5,46
I	6017	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO REF 1502-B	UND	1,000	R\$ 47,23	R\$ 47,23
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,150	R\$ 0,36	R\$ 0,05
TOTAL						R\$ 60,10
10.32, 10.40 -REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,515	R\$ 9,08	R\$ 4,68
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,515	R\$ 6,74	R\$ 3,47
I	6016	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B	UND	1,000	R\$ 24,57	R\$ 24,57
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,090	R\$ 0,36	R\$ 0,03
TOTAL						R\$ 32,75
10.33 -REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,515	R\$ 9,08	R\$ 4,68
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,515	R\$ 6,74	R\$ 3,47
I	6019	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B	UND	1,000	R\$ 34,69	R\$ 34,69
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,120	R\$ 0,36	R\$ 0,04
TOTAL						R\$ 42,88
10.34 -REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES						
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,582	R\$ 9,08	R\$ 5,28
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,582	R\$ 6,74	R\$ 3,92

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

	6024	REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES	UND	1,000	R\$ 56,51	R\$ 56,51
1		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,020	R\$ 0,36	R\$ 0,01
1						
					TOTAL	R\$ 65,72

10.35 - VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,810	R\$ 9,08	R\$ 7,36
I	6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	0,667	R\$ 5,99	R\$ 4,00
I	13	ESTOPA	KG	0,120	R\$ 3,75	R\$ 0,45
I	10228	VALVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UND	1,000	R\$ 170,68	R\$ 170,68
I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	L	0,080	R\$ 15,94	R\$ 1,28
					TOTAL	R\$ 183,76

10.36 -REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,582	R\$ 9,08	R\$ 5,28
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,582	R\$ 6,74	R\$ 3,92
I	6005	REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM VOLANTE CROMADO	UND	1,000	R\$ 57,21	R\$ 57,21
		FITA DE VEDAÇÃO	M	0,020	R\$ 0,36	R\$ 0,01
					TOTAL	R\$ 66,42

10.37 RESERVATÓRIO D ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	6111	SERVENTE	H	0,763	R\$ 5,99	R\$ 4,57
		CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000L	UND	1,000	R\$ 619,78	R\$ 619,78
					TOTAL	R\$ 624,34

10.41 - CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,477	R\$ 9,08	R\$ 4,33
I	6111	SERVENTE	H	0,477	R\$ 5,99	R\$ 2,86
I	11717	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA	UND	1,000	R\$ 16,20	R\$ 16,20
I	122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND	0,003	R\$ 25,58	R\$ 0,08
					TOTAL	R\$ 23,46

10.42 - PONTO DE AGUA FRIA 3/4*

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,861	R\$ 9,08	R\$ 25,97
I	6111	SERVENTE	H	2,384	R\$ 5,99	R\$ 14,28
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,861	R\$ 6,74	R\$ 19,28
I	3906	LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4	UN	1,000	R\$ 0,71	R\$ 0,71

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
Sócio - Garantia

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3505	JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4"	R\$ 1,16	R\$ 6,98
9868	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	R\$ 2,20	R\$ 13,48
1106	CAL HIDRATADA, DE IA. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	R\$ 0,66	R\$ 1,64
3884	LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4"	R\$ 0,78	R\$ 1,56
7123	TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4"	R\$ 1,31	R\$ 1,31
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	R\$ 42,91	R\$ 1,72
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	R\$ 0,50	R\$ 1,24
TOTAL			R\$ 88,17

10.43 - PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,861	R\$ 9,08	R\$ 25,97
I	6111	SERVENTE	H	2,384	R\$ 5,99	R\$ 14,28
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,861	R\$ 6,74	R\$ 19,28
I	3878	LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1.1 /2"	UN	3,000	R\$ 2,82	R\$ 8,47
I	3481	JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/2"	UN	6,000	R\$ 6,11	R\$ 36,67
I	9874	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM	M	6,120	R\$ 6,84	R\$ 41,84
I	1106	CAL HIDRATADA, DE IA. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	3,000	R\$ 0,66	R\$ 1,97
I	7118	TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1.1/2"	UN	1,000	R\$ 8,96	R\$ 8,96
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,040	R\$ 42,91	R\$ 1,72
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	3,000	R\$ 0,50	R\$ 1,49
TOTAL						R\$ 160,65

10.44 - PONTO DE ESGOTO DN 50

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,861	9,08	R\$ 25,97
I	6111	SERVENTE	H	2,384	5,99	R\$ 14,28
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,861	6,74	R\$ 19,28
I	20149	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM	UN	3,000	R\$ 3,82	R\$ 11,47
I	7097	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM	UN	1,000	R\$ 3,83	R\$ 3,83
I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688	M	2,000	R\$ 4,29	R\$ 8,58
I	1106	CAL HIDRATADA, DE IA. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	3,000	R\$ 0,66	R\$ 1,97
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	3,000	R\$ 0,50	R\$ 1,49
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,040	R\$ 42,91	R\$ 1,72
TOTAL						R\$ 88,59

10.45 - PONTO DE ESGOTO DN 100

TIPO	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,861	R\$ 9,08	R\$ 25,97
I	6111	SERVENTE	H	2,384	R\$ 5,99	R\$ 14,28
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,861	R\$ 6,74	R\$ 19,28
I	20151	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM	UN	3,000	R\$ 12,70	R\$ 38,10
I	7091	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM	UN	1,000	R\$ 9,73	R\$ 9,73



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 M 6,88	M	2,000	R\$ 6,56	R\$ 13,12
I	1106	CAL HIDRATADA, DE IA. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	3,000	R\$ 0,66	R\$ 1,97
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	3,000	R\$ 0,50	R\$ 1,49
I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,040	R\$ 42,91	R\$ 1,72
TOTAL						R\$ 125,66

10.46 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA ■ (CIMENTO E

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	6014	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO	M3	0,020	R\$ 323,42	R\$ 6,47
C	6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO	M3	0,020	R\$ 284,18	R\$ 5,68
C	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,020	R\$ 256,31	R\$ 5,13
C	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SÉPTICA	UND	1,000	R\$ 18,99	R\$ 18,99
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32	KG	0,800	R\$ 0,50	R\$ 0,40
I	4750	PEDREIRO	H	1,812	R\$ 9,06	R\$ 16,41
I	6111	SERVENTE	H	1,573	R\$ 5,99	R\$ 9,42
I	7258	TIJOLO CERÂMICO MACICO 5 X 10 X 20CM	UND	75,890	R\$ 0,19	R\$ 14,47
C	73965/10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,220	R\$ 19,97	R\$ 4,39
TOTAL						R\$ 81,37

10.47 - TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,001	9,08	R\$ 9,09
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,001	6,74	R\$ 6,75
I	122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND	0,010	R\$ 25,58	R\$ 0,26
I	20083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND	0,010	R\$ 30,30	R\$ 0,30
I	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 75MM - NBR 5688	M	1,400	R\$ 5,42	R\$ 7,58
TOTAL						R\$ 23,98

10.48 - TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,039	R\$ 9,08	R\$ 9,44
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,039	R\$ 6,74	R\$ 7,00
I	122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UND	0,010	R\$ 25,58	R\$ 0,26
I	20083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UND	0,010	R\$ 30,30	R\$ 0,30
I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688	M	1,300	R\$ 6,56	R\$ 8,53

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

						TOTAL	R\$ 25,53
11.1 TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES							
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL	
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,315	R\$ 9,08	R\$ 2,86	
I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,315	R\$ 6,74	R\$ 2,12	
	1596	PASTA PARA SOLDAR	UN	0,000	R\$ 33,16	R\$ 0,01	
		TUBO COBRE DE 15MM	M	1,800	R\$ 24,40	R\$ 43,92	
I	13388	SOLDA 50/50	KG	0,002	R\$ 51,53	R\$ 0,11	
						TOTAL	R\$ 49,02
11.2 - VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"							
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL	
I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,572	R\$ 9,08	R\$ 5,19	
I	6111	SERVENTE	H	0,572	R\$ 5,99	R\$ 3,43	
I	14	ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO	KG	0,010	R\$ 3,75	R\$ 0,04	
I	11748	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE REF 1552-B 1/2" BRUTA	UND	1,000	R\$ 29,74	R\$ 29,74	
						TOTAL	R\$ 38,40
11.3 - POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO							
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL	
I	2700	MONTADOR	H	0,954	R\$ 11,77	R\$ 11,22	
		POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UND	1,000	R\$ 81,05	R\$ 81,05	
						TOTAL	R\$ 92,27
11.4 - FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR							
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL	
I	2700	MONTADOR	H	0,858	R\$ 11,77	R\$ 10,10	
		POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UND	1,000	R\$ 38,14	R\$ 38,14	
						TOTAL	R\$ 48,24
12.1-PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM							
TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL	
.1	2700	MONTADOR	H	1,907	R\$ 11,77	R\$ 22,45	
		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UND	1,000	R\$ 1.239,55	R\$ 1.239,55	
						TOTAL	R\$ 1.262,00
12.2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO "2' EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM							

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 038772E



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE
FONE/FAX: (88) 3427-1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
1	2700	MONTADOR	H	0,381	R\$ 11,77	R\$ 4,49
		PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UND	1,000	R\$ 38,14	R\$ 38,14
TOTAL						R\$ 42,63

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
1	2700	MONTADOR	H	0,381	R\$ 11,77	R\$ 4,49
		PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UND	1,000	R\$ 28,61	R\$ 28,61
TOTAL						R\$ 33,09

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
1	2700	MONTADOR	H	1,430	R\$ 11,77	R\$ 16,83
		PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UND	1,000	R\$ 1.096,53	R\$ 1.096,53
TOTAL						R\$ 1.113,36

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
1	2700	MONTADOR	H	0,477	R\$ 11,77	R\$ 5,61
		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UND	1,000	R\$ 23,84	R\$ 23,84
TOTAL /						R\$ 29,45

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
1	2700	MONTADOR	H	0,477	R\$ 11,77	R\$ 5,61
		PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e resíduos	UND	1,000	R\$ 23,36	R\$ 23,36
TOTAL						R\$ 28,97

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
1	4750	PEDREIRO	H	1,907	R\$ 9,06	R\$ 17,28

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

I	6111	SERVENTE	H	1,907	R\$ 5,99	R\$ 11,42
		BANCO DE CONCRETO CURVO	UND	1,000	R\$ 429,08	R\$ 429,08
						TOTAL
						R\$ 457,78

13.2 - BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	4750	PEDREIRO	H	1,907	R\$ 9,06	R\$ 17,28
I	6111	SERVENTE	H	1,907	R\$ 5,99	R\$ 11,42
		BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UND	1,000	R\$ 143,07	R\$ 143,07
						TOTAL
						R\$ 171,77

13.3 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
I	6111	SERVENTE	H	0,133	R\$ 5,99	R\$ 0,80
I	3	ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	L	0,050	R\$ 2,15	R\$ 0,11
						TOTAL
						R\$ 0,91

13.4 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	P.UNIT	P. TOTAL
C	5811	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0,038	R\$ 106,81	R\$ 4,07
C	5940	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHP DIURNO	CHP	0,010	R\$ 124,90	R\$ 1,25
						TOTAL
						R\$ 5,32

Boa Viagem, 15 de

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1


LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR R\$	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
				30		60		90		120		150		180		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	3,62%	R\$ 13.526,40	100,00%	R\$ 13.526,40											
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,47%	R\$ 1.773,47	100,00%	R\$ 1.773,47											
3.0	COBERTURA	13,33%	R\$ 49.823,82					70,00%	R\$ 34.876,67	30,00%	R\$ 14.947,15					
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	18,63%	R\$ 69.607,34	50,00%	R\$ 34.803,67	50,00%	R\$ 34.803,67									
5.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,59%	R\$ 20.878,16			100,00%	R\$ 20.878,16									
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,26%	R\$ 979,97			30,00%	R\$ 293,99	30,00%	R\$ 293,99	40,00%	R\$ 391,99					
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	30,14%	R\$ 112.631,49					30,00%	R\$ 33.789,45	40,00%	R\$ 45.052,60	40,00%	R\$ 45.052,60			
8.0	ESQUARIAS	8,36%	R\$ 31.229,50							20,00%	R\$ 6.245,90	80,00%	R\$ 24.983,60			
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7,68%	R\$ 28.697,54							40,00%	R\$ 11.479,02	40,00%	R\$ 11.479,02	20,00%	R\$ 5.739,51	
10.0	INSTALAÇÕES HIDAULICAS	10,07%	R\$ 37.639,94							40,00%	R\$ 15.055,98	40,00%	R\$ 15.055,98	20,00%	R\$ 7.527,99	
11.0	REDE AR COMPRIMIDO	0,68%	R\$ 2.528,09									100,00%	R\$ 2.528,09			
12.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,87%	R\$ 3.264,78											100,00%	R\$ 3.264,78	
13.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0,30%	R\$ 1.120,84											100,00%	R\$ 1.120,84	
	VALOR S/ BDI	100,00%	R\$ 373.701,34	10,88%	R\$ 50.103,54	12,15%	R\$ 55.975,82	14,97%	R\$ 68.960,11	17,78%	R\$ 81.909,47	21,52%	R\$ 99.099,28	3,83%	R\$ 17.653,12	
	BDI	23,25%	R\$ 86.885,56	2,53%	R\$ 11.649,07	2,83%	R\$ 13.014,38	#####	R\$ 16.033,23	#####	R\$ 19.043,95	5,00%	R\$ 23.040,58	0,89%	R\$ 4.104,35	
	TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 460.586,90	13,41%	R\$ 61.752,61	14,98%	R\$ 68.990,20	18,45%	R\$ 84.993,34	21,92%	R\$ 100.953,43	26,52%	R\$ 122.139,86	4,72%	R\$ 21.757,47	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 460.586,90	13,41%	R\$ 61.752,61	28,39%	R\$ 130.742,81	46,84%	R\$ 215.736,15	68,76%	R\$ 316.689,58	95,28%	R\$ 438.829,44	100,00%	R\$ 460.586,90	

Boa Viagem, 15 de Setembro de 2017


PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente


PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
ASSINATURA



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÀGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS - GRUPO - A	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B	ENCARGOS TRABALHISTAS - GRUPO - B	47,96%	18,68%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	0,00%
B2	FERIADO	3,72%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92%	0,69%
B4	13º SALARIO	11,01%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,67%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%	8,93%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
C	ENCARGOS SOCIAIS - GRUPO - C	15,35%	11,62%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12%	5,39%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%	0,30%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40%	1,82%
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%	3,66%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%	0,45%
D	ENCARGOS SOCIAIS - GRUPO - D	8,70%	3,62%
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,06%	3,14%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,64%	0,48%
	TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS	88,81%	50,72%

Boa Viagem, 15 de Setembro de 2017

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Ltda.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF: 06.685.381-8

Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.

CEP 63.870-000 - Boa Viagem - CE

FONE/FAX: (88) 3427-1644

e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.08.29.1 - TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE 1

LOCALIDADE: ÁGUAS BELAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) DIAS

COMPOSIÇÃO DE BDI			
PARÂMETROS ADOTADOS			
GRUPO A -> DESPESAS INDIRECTAS			
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,40
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,20
R	RISCOS		0,90
TOTAL GRUPO A			6,50
GRUPO B -> BENEFÍCIO			
G	GARANTIA		0,72
L	LUCRO		7,23
TOTAL GRUPO B			7,95
GRUPO C -> IMPOSTOS			
I1	PIS		0,65
I2	COFINS		3,00
I3	ISS		3,00
			6,65
CÁLCULO DO BDI			

$$BDI = \frac{[(1 + AC + S + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)] - 1}{1 - (I1 + I2 + I3)}$$

$$BDI = \frac{[(1 + 4,40 + 0,72 + 0,90) \times (1 + 1,20) \times (1 + 7,20)] - 1}{1 - (0,65 + 3,00 + 3,00)}$$

BDI = **23,25%**

Boa Viagem, 15 de Setembro de 2017

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Adelmo Alves de Freitas
Sócio - Gerente

PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D