

C2474	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	0,06000000	10,21	0,61
TOTAL SERVIÇO:					0,61
VALOR:					21,89
VALOR ENCARGOS (116.33%):					6,51
VALOR COM ENCARGOS:					21,89

19.3.1. 73967/001 - PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM (UN)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000 358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	UN	1,00000000	45,84	45,84
00000 370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00640000	33,50	0,21
00007 253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,20500000	84,67	17,36
00025 951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,80000000	1,74	1,39
00025 963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,80000000	0,06	0,05
00038 125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	30,00000000	0,67	20,10
TOTAL MATERIAL:					84,95

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18000000	8,98	10,60
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	10,96	2,52
TOTAL SERVIÇO:					13,12
VALOR:					105,91
VALOR ENCARGOS (118.19%):					7,84
VALOR COM ENCARGOS:					105,91

20.1.1.1. 00000938 - FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 460/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 (M)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
938	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 45 0/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 (M)	M	1,00000000	0,66	0,66
VALOR:					0,66
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,66

20.1.1.2. 97686 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 (UN)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003 799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	1,00000000	73,66	73,66
TOTAL MATERIAL:					73,66

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19630000	9,33	1,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47100000	11,34	5,34
TOTAL SERVIÇO:					7,17
VALOR:					85,69
VALOR ENCARGOS (118.19%):					4,86
VALOR COM ENCARGOS:					85,69

20.1.1.3. 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001 871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	2,51	2,51
TOTAL MATERIAL:					2,51

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14300000	9,33	1,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14300000	11,34	1,62
TOTAL SERVIÇO:					2,95
VALOR:					7,40
VALOR ENCARGOS (118.19%):					1,94
VALOR COM ENCARGOS:					7,40

20.1.1.4. 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001 872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	1,40	1,40
TOTAL MATERIAL:					1,40

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24700000	9,33	2,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24700000	11,34	2,80
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0,00090000	291,28	0,26
TOTAL SERVIÇO:					5,36
VALOR:					10,16

1764
 ORIGINAL
 COM ATURA
 COM ATURA

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

1581

1765

CAUCAIA

		VALOR ENCARGOS (118.19%):	3,40
		VALOR COM ENCARGOS:	10,16
20.1.1.5. 93853 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016 (UN)			
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001	UN	1,00000000	0,40 0,40
570			
00034	UN	1,00000000	6,28 6,28
653			
TOTAL MATERIAL:			6,68
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247	H	0,03500000	9,39 0,33
88264	H	0,03500000	11,34 0,40
TOTAL SERVIÇO:			0,73
VALOR:			7,88
VALOR ENCARGOS (118.19%):			0,47
VALOR COM ENCARGOS:			7,88
20.1.1.8. 72654 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)			
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00004	UN	1,00000000	0,22 0,22
350			
00010	UN	1,00000000	489,63 489,63
889			
TOTAL MATERIAL:			489,85
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88267	H	0,30000000	11,23 3,37
88316	H	0,30000000	8,98 2,69
TOTAL SERVIÇO:			6,06
VALOR:			499,83
VALOR ENCARGOS (118.19%):			3,92
VALOR COM ENCARGOS:			499,83
20.1.1.7. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (UN)			
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91946	UN	1,00000000	4,92 4,92
91952	UN	1,00000000	10,10 10,10
TOTAL SERVIÇO:			15,02
VALOR:			19,05
VALOR ENCARGOS (118.19%):			4,03
VALOR COM ENCARGOS:			19,05
20.1.1.8. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)			
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002	M	1,01700000	2,32 2,36
674			
TOTAL MATERIAL:			2,36
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247	H	0,17000000	9,33 1,59
88264	H	0,17000000	11,34 1,93
TOTAL SERVIÇO:			3,52
VALOR:			8,18
VALOR ENCARGOS (118.19%):			2,30
VALOR COM ENCARGOS:			8,18
20.1.2.1. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (M)			
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001	M	1,19000000	2,19 2,61
021			
00021	UN	0,00900000	3,36 0,03
127			
TOTAL MATERIAL:			2,64
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247	H	0,04000000	9,33 0,37
88264	H	0,04000000	11,34 0,45
TOTAL SERVIÇO:			0,82
VALOR:			4,01
VALOR ENCARGOS (118.19%):			0,55
VALOR COM ENCARGOS:			4,01
20.1.2.2. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016 (UN)			

[Handwritten signature]

1582
 30/12/2015
 ASSINATURA
 1760
 ASSINATURA

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001 570	UN	1,00000000	0,40	0,40
00034 653	UN	1,00000000	6,28	6,28
TOTAL MATERIAL:				6,68

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,03500000	9,33	0,33
88264	H	0,03500000	11,34	0,40
TOTAL SERVIÇO:				0,73
VALOR:				7,88
VALOR ENCARGOS (118.19%):				0,47
VALOR COM ENCARGOS:				7,88

20.1.2.3. 91871 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002 674	M	1,01700000	2,32	2,36
TOTAL MATERIAL:				2,36

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,17000000	9,33	1,59
88264	H	0,17000000	11,34	1,93
TOTAL SERVIÇO:				3,52
VALOR:				8,18
VALOR ENCARGOS (118.19%):				2,30
VALOR COM ENCARGOS:				8,18

20.1.2.4. 00000393 - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
393	UNID	1,00000000	0,63	0,63
VALOR:				0,63
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,63

20.1.3.1. 91929 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001 021	M	1,19000000	2,19	2,61
00021 127	UN	0,00900000	3,36	0,03
TOTAL MATERIAL:				2,64

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,04000000	9,33	0,37
88264	H	0,04000000	11,34	0,45
TOTAL SERVIÇO:				0,82
VALOR:				4,01
VALOR ENCARGOS (118.19%):				0,55
VALOR COM ENCARGOS:				4,01

20.1.3.2. 91987 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	UN	1,00000000	4,92	4,92
91995	UN	1,00000000	14,31	14,31
TOTAL SERVIÇO:				19,23
VALOR:				24,40
VALOR ENCARGOS (118.19%):				5,17
VALOR COM ENCARGOS:				24,40

20.1.3.3. 92868 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002 556	UN	1,00000000	1,18	1,18
TOTAL MATERIAL:				1,18

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,24700000	9,33	2,30
88264	H	0,24700000	11,34	2,80
88629	M3	0,00090000	291,28	0,26
TOTAL SERVIÇO:				5,36
VALOR:				9,94

VALOR ENCARGOS (118.19%):	3,40
VALOR COM ENCARGOS:	9,94

20.1.3.4. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002 674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,01700000	2,32	2,36
TOTAL MATERIAL:				2,36	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	9,33	1,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	11,34	1,93
TOTAL SERVIÇO:				3,52	
VALOR:				8,18	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				2,30	
VALOR COM ENCARGOS:				8,18	

20.1.3.5. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002 370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,00000000	8,13	8,13
TOTAL MATERIAL:				8,13	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12500000	11,34	1,42
TOTAL SERVIÇO:				1,42	
VALOR:				10,54	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				0,99	
VALOR COM ENCARGOS:				10,54	

20.1.4.1. 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000 996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1,01500000	11,22	11,39
00021 127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	3,36	0,03
TOTAL MATERIAL:				11,42	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06400000	9,33	0,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06400000	11,34	0,73
TOTAL SERVIÇO:				1,33	
VALOR:				13,61	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				0,86	
VALOR COM ENCARGOS:				13,61	

20.1.4.2. 74131/005 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012 039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00000000	331,75	331,75
TOTAL MATERIAL:				331,75	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	9,33	27,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000000	11,34	34,02
TOTAL SERVIÇO:				62,01	
VALOR:				434,44	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				40,68	
VALOR COM ENCARGOS:				434,44	

20.1.4.3. 74130/005 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002 373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00000000	76,93	76,93
TOTAL MATERIAL:				76,93	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	9,33	3,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	11,34	4,54
TOTAL SERVIÇO:				8,27	
VALOR:				90,62	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				5,42	
VALOR COM ENCARGOS:				90,62	

20.1.4.4. 00039463 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC (UN)

1767
 ORIGINAL
 ASSINATURA
 CÂMARA MUNICIPAL DE BONSUCESSO

[Handwritten signatures]

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
3946 3	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC (UN)	UN	1,00000000	416,68	416,68
VALOR:				416,68	
VALOR ENCARGOS:				0,00	
VALOR COM ENCARGOS:				416,68	

20.1.4.5. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002 370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,00000000	8,13	8,13
TOTAL MATERIAL:				8,13	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12500000	11,34	1,42
TOTAL SERVIÇO:				1,42	
VALOR:				10,54	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				0,99	
VALOR COM ENCARGOS:				10,54	

20.1.4.6. 18942 - PROTETOR DE SURTOS, CLASSE I, 30KA (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18942	PROTETOR DE SURTOS, CLASSE I, 30KA (UN)	UN	1,00000000	43,29	43,29
VALOR:				43,29	
VALOR ENCARGOS:				0,00	
VALOR COM ENCARGOS:				43,29	

20.1.4.7. 18943 - PROTETOR DE SURTOS, CLASSE II, 5KA (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18943	PROTETOR DE SURTOS, CLASSE II, 5KA (UN)	UN	1,00000000	43,29	43,29
VALOR:				43,29	
VALOR ENCARGOS:				0,00	
VALOR COM ENCARGOS:				43,29	

20.1.4.8. 91872 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002 685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,01700000	3,62	3,68
TOTAL MATERIAL:				3,68	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19400000	9,33	1,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19400000	11,34	2,20
TOTAL SERVIÇO:				4,01	
VALOR:				10,32	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				2,63	
VALOR COM ENCARGOS:				10,32	

20.1.4.9. C0807 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,22275000	5,60	1,25
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,17315000	5,60	6,57
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,22275000	7,20	1,60
10498	CARPINTEIRO	H	1,17315000	7,20	8,45
12391	PEDREIRO	H	6,42609000	7,20	46,28
12543	SERVENTE	H	12,82149000	4,88	62,59
TOTAL MAO DE OBRA:				126,74	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,04400000	8,56	0,38
10109	AREIA MEDIA	M3	0,27500000	39,51	10,87
10169	AÇO CA-60	KG	2,58200000	3,56	9,19
10280	BRITA	M3	0,10800000	48,10	5,19
10441	CAL HIDRATADA	KG	19,91000000	0,64	12,74
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,20000000	15,78	3,16
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	63,84500000	0,43	27,45
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,05900000	5,31	0,31
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	305,28000000	0,21	64,11
TOTAL MATERIAL:				133,40	
VALOR:				407,67	
VALOR ENCARGOS (118.33%):				147,43	
VALOR COM ENCARGOS:				407,67	

20.2.1.1. 88547 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007 588	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15" A / 250 V	UN	1,00000000	30,71	30,71
TOTAL MATERIAL:				30,71	

1768
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
ASSINATURA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1585

CONSELHO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1769

REGINA

SIGNATURA

PRINCIPAL DE BOA VISTA

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	9,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	11,34
TOTAL SERVICOS:				20,67
VALOR:				64,94
VALOR ENCARGOS (118.19%):				13,56
VALOR COM ENCARGOS:				64,94

20.2.1.2. 85195 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA (UN)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,15000000	1,93
146				
00007	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	1,00000000	30,71
588				
TOTAL MATERIAL:				31,00

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	9,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	11,34
TOTAL SERVICOS:				16,53
VALOR:				58,39
VALOR ENCARGOS (118.19%):				10,86
VALOR COM ENCARGOS:				58,39

20.2.1.3. C0332 - AUTOMÁTICO DE BOIA (UN)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,99000000	5,60
12312	ELETRICISTA	H	0,99000000	7,20
TOTAL MAO DE OBRA:				12,67

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10148	AUTOMATICO DE BOIA	UN	1,00000000	30,86
TOTAL MATERIAL:				30,86
VALOR:				58,27
VALOR ENCARGOS (116.33%):				14,74
VALOR COM ENCARGOS:				58,27

20.2.1.4. 00000938 - FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1.5 MM2 (M)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
938	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450 /750V, SECAO NOMINAL 1.5 MM2 (M)	M	1,00000000	0,66
VALOR:				0,66
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				0,66

20.2.1.5. 92984 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1,01500000	11,22
996				
00021	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	3,36
127				
TOTAL MATERIAL:				11,42

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06400000	9,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06400000	11,34
TOTAL SERVICOS:				1,33
VALOR:				13,61
VALOR ENCARGOS (118.19%):				0,88
VALOR COM ENCARGOS:				13,61

20.2.1.5. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	1,10000000	8,67
681				
TOTAL MATERIAL:				9,54

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12900000	9,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12900000	11,34
TOTAL SERVICOS:				2,66
VALOR:				13,95
VALOR ENCARGOS (118.19%):				1,75
VALOR COM ENCARGOS:				13,95

20.2.1.7. 16003 - PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 50CV,380V,60Hz (UN)				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16003	PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 50CV,380V,60Hz (UN)	UN	1,00000000	14929,42
TOTAL:				14929,42



VALOR:	14.929,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	14.929,42

20.2.1.8. 74130/005 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002 373	UN	1,00000000	76,93	76,93
TOTAL MATERIAL:				76,93

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,40000000	9,33	3,73
88264	H	0,40000000	11,34	4,54
TOTAL SERVICOS:				8,27
VALOR:				90,62
VALOR ENCARGOS (118.19%):				5,42
VALOR COM ENCARGOS:				90,62

20.2.1.9. C0607 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	H	0,22275000	5,60	1,25
I0041	H	1,17315000	5,60	6,57
I0121	H	0,22275000	7,20	1,60
I0498	H	1,17315000	7,20	8,45
I2391	H	6,42609000	7,20	46,28
I2543	H	12,82149000	4,88	62,59
TOTAL MAO DE OBRA:				128,74

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	KG	0,04400000	8,56	0,38
I0109	M3	0,27500000	39,51	10,87
I0169	KG	2,58200000	3,56	9,19
I0280	M3	0,10800000	48,10	5,19
I0441	KG	19,91000000	0,64	12,74
I0529	M2	0,20000000	15,78	3,16
I0805	KG	63,84500000	0,43	27,45
I1916	M	0,05900000	5,31	0,31
I2082	UN	305,28000000	0,21	64,11
TOTAL MATERIAL:				133,40
VALOR:				407,57
VALOR ENCARGOS (118.33%):				147,43
VALOR COM ENCARGOS:				407,57

20.3.1.1. 72254 - CABO DE COBRE NU 60MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000 867	M	1,02000000	17,00	17,34
TOTAL MATERIAL:				17,34

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,31000000	9,33	2,89
88264	H	0,31000000	11,34	3,52
TOTAL SERVICOS:				6,41
VALOR:				27,96
VALOR ENCARGOS (118.19%):				4,21
VALOR COM ENCARGOS:				27,96

20.3.1.2. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	3,46500000	5,60	19,40
I2312	H	1,48500000	7,20	10,69
TOTAL MAO DE OBRA:				30,09


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0398	M	3,00000000	6,91	20,73
I0421	UN	1,00000000	40,40	40,40
I0841	UN	1,00000000	2,02	2,02
I1243	UN	1,00000000	41,55	41,55
TOTAL MATERIAL:				104,70
VALOR:				169,80
VALOR ENCARGOS (118.33%):				35,01
VALOR COM ENCARGOS:				169,80

20.3.1.3. 91871 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002 674	M	1,01700000	2,32	2,36
TOTAL MATERIAL:				2,36

1770
PÁGINA
ASSINATURA
MUNICÍPIO DE CAUCAIA





1587
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 ASSINATURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE BOMBEIROS

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	9,33	1,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000000	11,34	1,93
TOTAL SERVIÇO:				3,82	
VALOR:				8,18	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				2,30	
VALOR COM ENCARGOS:				8,18	

20.3.1.4. 74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000 370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00200000	33,50	0,07
00001 379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,00000000	0,40	0,80
00003 279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	UN	1,00000000	74,63	74,63
TOTAL MATERIAL:				75,50	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	9,30	9,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	11,23	11,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	11,25	16,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	8,98	13,47
TOTAL SERVIÇO:				50,88	
VALOR:				159,37	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				32,99	
VALOR COM ENCARGOS:				159,37	

20.3.1.5. C3909 - SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12312	ELETRICISTA	H	0,07920000	7,20	0,57
12543	SERVENTE	H	0,07920000	4,88	0,39
TOTAL MAO DE OBRA:				0,96	

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	UN	1,00000000	20,49	20,49
17378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,00000000	2,93	2,93
17379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	UN	0,04000000	151,68	6,07
TOTAL MATERIAL:				29,49	
VALOR:				31,58	
VALOR ENCARGOS (118.33%):				1,11	
VALOR COM ENCARGOS:				31,58	

20.3.1.6. 72268 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001 591	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00000000	10,16	10,16
TOTAL MATERIAL:				10,16	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	9,33	4,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	11,34	5,67
TOTAL SERVIÇO:				10,34	
VALOR:				27,28	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				6,78	
VALOR COM ENCARGOS:				27,28	

20.4.1.1. 92989 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00021 127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	3,36	0,03
00039 235	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,01500000	30,93	31,39
TOTAL MATERIAL:				31,42	

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10500000	9,33	0,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10500000	11,34	1,19
TOTAL SERVIÇO:				2,17	
VALOR:				35,02	
VALOR ENCARGOS (118.19%):				1,43	
VALOR COM ENCARGOS:				35,02	

20.4.1.2. C4026 - CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	M	4,00000000	15,93	63,72
17546	CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÊS DE 1 1/4" (8,4KG/M2)	M2	0,25000000	84,02	21,01

[Handwritten signatures and marks]



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2019.03.18.1-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM – CE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

1589
[Handwritten signature]

4773
[Handwritten signature]
MUNICÍPIO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
BOA VIAGEM - CE
MUNICÍPIO PERMANENTE

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,00
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	1,00
	Despesas Indiretas	7,00

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,50
	Benefício	7,30

I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65

BDI =		25,76%
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ATENCIOSAMENTE,

[Handwritten signature of Thargus de Almeida Pinho]

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com

[Handwritten signature]


LIT
 EMPREENDIMENTOS
COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2019.03.18.1-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM – CE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

15


COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,85
	Despesas Indiretas	5,85


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,00
	Benefício	5,80

I	Impostos	3,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	-
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	-
	TOTAL DOS IMPOSTOS	3,65

BDI =		16,29%
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ATENCIOSAMENTE,



THARGUS DE ALMEIDA PINHO
 ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69




LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com





COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2019.03.18.1-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM – CE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA SINAPI	
		HORISTA R\$	MENSALISTA R\$
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	47,33	18,29
B1	DESCANSO SEMANAL RENUMERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	16,01	12,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUDA	5,01	3,81
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	18,05	7,21
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,42	6,73
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,63	0,48
TOTAL (A+B+C+D)		118,19	74,47

ATENCIOSAMENTE,

THARGUS DE ALMEIDA PINHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com


COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2019.03.18.1-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM – CE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 022	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL RENUMERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13° SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUDA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		116,33	73,24

ATENCIOSAMENTE,



THARGUS DE ALMEIDA PINHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com