



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br

À
Prefeitura Municipal de BOA VIAGEM
Comissão Permanente de Licitação
BOA VIAGEM-CE.



REF.: TOMADA DE PREÇOS – 2020.01.13.1-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME CONVÊNIO Nº06/2019.

PROPOSTAS DE PREÇOS

Boa Viagem – CE, 20 de Fevereiro de 2020

Fls. 01



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



ÍNDICE

ITEM	PÁG.
CAPA	01
FOLHA ÍNDICE	02
1.0 CARTA PROPOSTA COMERCIAL	03
2.0 PLANILHA DE ORÇAMENTO	04 a 12
3.0 CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO	13
4.0 PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITARIAS	14 a 75
5.0 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI	76
6.0 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	77



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de BOA VIAGEM
Comissão Permanente de Licitação
BOA VIAGEM-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS – 2020.01.13.1-TP

Prezados (as) Senhores (as),



Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital REF.: TOMADA DE PREÇOS – 2020.01.13.1-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME CONVÊNIO Nº06/2019, pelo preço global de R\$ 1.453.128,27 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Boa Viagem – CE, 20 de Fevereiro de 2020

Atenciosamente,

Primor Construções Eireli
CNPJ: 05.973.617/0001 – 07
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário




Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01 13.1-TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 114,23%

BDI = 18,38%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1.0		OBRAS CIVIS				1.030.925,06
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				42.258,42
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	155,52	933,12
1.1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	4.594,12	4.594,12
1.1.3	I0068	ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO	M2	120,00	5,59	670,80
1.1.4	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	185,00	93,63	17.321,55
1.1.5	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.051,00	5,74	6.032,74
1.1.6	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	35,00	98,51	3.447,85
1.1.7	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	2.308,08	2.308,08
1.1.8	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.585,06	1.585,06
1.1.9	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.515,00	3,54	5.363,10
1.2		IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				6.514,30
1.2.1	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	775,00	2,13	1.650,75
1.2.2	C4991	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	775,00	2,13	1.650,75
1.2.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	320,00	10,04	3.212,80
1.3		MOVIMENTO DE TERRA				26.200,85
1.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	97,10	37,93	3.683,00
1.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	11,35	24,35	276,37
1.3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	303,10	73,38	22.241,48
1.4		FUNDAÇÃO				82.316,86
1.4.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	35,95	327,44	11.771,47
1.4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	10,80	451,72	4.878,58
1.4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	2,70	541,21	1.461,27
1.4.4	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	39,00	333,73	13.015,47
1.4.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	267,00	111,35	29.730,45
1.4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	39,00	124,75	4.865,25
1.4.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.914,00	8,67	16.594,38
1.5		ESTRUTURA CONCRETO				131.197,10
1.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	96,35	89,30	8.604,06
1.5.2	I6107	VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,70)M (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	136,10	14,54	1.978,89
1.5.3	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	47,50	333,73	15.852,18
1.5.4	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	564,00	111,35	62.801,40
1.5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	47,50	124,75	5.925,63
1.5.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	3.897,00	8,67	33.786,99
1.5.7	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,70	333,41	900,21
1.5.8	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	2,70	211,88	572,08
1.5.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	96,00	8,08	775,68
1.6		PAREDES E PAINÉIS				245.745,92
1.6.1	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	56,62	151,07	8.553,58
1.6.2	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	M2	1.137,33	206,69	235.074,74
1.6.3	I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	224,90	4,08	917,59
1.6.4	I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	4,32	277,78	1.200,01

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls 04



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.13.1-TP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: BAIRRO FLORESTA
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 114,23% BDI = 18,38%

ORÇAMENTO BASICO

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1.7		PAVIMENTAÇÃO				110.603,78
1.7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	1.393,93	34,25	47.742,10
1.7.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	96,37	18,39	1.772,24
1.7.3	I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	96,37	38,18	3.679,41
1.7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	96,37	7,79	750,72
1.7.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	363,76	40,37	14.684,99
1.7.6	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3) mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	933,80	44,95	41.974,31
1.8		REVESTIMENTO				111.686,66
1.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2.371,01	5,62	13.325,08
1.8.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	189,70	28,75	5.453,88
1.8.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	M2	2.181,31	32,61	71.132,52
1.8.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	189,70	102,49	19.442,35
1.8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	189,70	7,09	1.344,97
1.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	16,60	59,51	987,87
1.9		FORROS e PISOS FALSOS				1.534,26
1.9.1	I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	27,30	56,20	1.534,26
1.10		IMPERMEABILIZAÇÃO				13.893,31
1.10.1	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	90,36	33,27	3.006,28
1.10.2	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	53,00	26,74	1.417,22
1.10.3	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	M2	73,70	12,51	921,99
1.10.4	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	M2	217,06	9,26	2.009,98
1.10.5	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	217,06	30,12	6.537,85
1.11		SERRALHARIA				10.522,09
1.11.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,10	278,20	2.809,82
1.11.2	I2253	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 5MM (COLOCADO)	M2	10,10	176,65	1.784,17
1.11.3	I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	19,26	105,23	2.026,73
1.11.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	8,00	158,74	1.269,92
1.11.5	C4620	GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC	M	20,20	130,27	2.631,45
1.12		CARPINTARIA E MARCENARIA				12.121,59
1.12.1	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	4,00	277,91	1.111,64
1.12.2	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	16,00	271,34	4.341,44
1.12.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	19,60	311,63	6.107,95
1.12.4	I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	39,20	14,30	560,56
1.13		FERRAGENS				3.648,28
1.13.1	I8638	MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO	PAR	4,00	33,33	133,32
1.13.2	I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	12,00	19,06	228,72

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 05



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.13.1-TP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 114,23%

BDI = 18,38%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1.13.3	I1796	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4')	UN	4,00	525,28	2.101,12
1.13.4	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	16,00	74,07	1.185,12
1.14		VIDRAÇARIA				1.446,22
1.14.1	I2257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	M2	10,10	143,19	1.446,22
1.15		PINTURA				14.841,36
1.15.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	96,35	17,34	1.670,71
1.15.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	96,35	12,71	1.224,61
1.15.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	46,32	15,15	701,75
1.15.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,29	18,66	98,71
1.15.5	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	15,00	18,78	281,70
1.15.6	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	80,10	14,31	1.146,23
1.15.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	2.347,26	4,14	9.717,66
1.16		COBERTURA				204.634,81
1.16.1	I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	668,77	32,44	21.694,90
1.16.2	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	316,00	53,52	16.912,32
1.16.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	124,20	34,08	4.232,74
1.16.4	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	86,30	52,72	4.549,74
1.16.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	20,00	89,66	1.793,20
1.16.6	C1330	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m	M2	988,00	157,34	155.451,92
1.17		DIVERSOS				1.209,20
1.17.1	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	40,00	30,23	1.209,20
1.18		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL				10.552,04
1.18.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	1.051,00	10,04	10.552,04
2.0		INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO/FORÇA				76.862,54
2.1		ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS				28.830,98
2.1.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	100,00	8,75	875,00
2.1.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	30,00	11,08	332,40
2.1.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	3,00	16,47	49,41
2.1.4	I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	119,00	12,27	1.460,13
2.1.5	I2168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	M	3,00	16,43	49,29
2.1.6	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	7,00	38,48	269,36
2.1.7	I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	M	3,00	55,32	165,96
2.1.8	C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	102,62	115,42	11.844,40
2.1.9	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	305,00	43,17	13.166,85
2.1.10	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	60,00	1,26	75,60
2.1.11	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	PAR	14,00	1,45	20,30
2.1.12	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	4,00	5,01	20,04
2.1.13	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	PAR	1,00	13,30	13,30
2.1.14	I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	22,00	1,77	38,94
2.1.15	I0952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	5,00	2,44	12,20
2.1.16	I0951	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4"	UN	1,00	3,46	3,46
2.1.17	I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	18,00	5,36	96,48
2.1.18	I0945	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	5,00	5,62	28,10
2.1.19	I0947	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2"	UN	3,00	15,89	47,67
2.1.20	I0946	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	UN	1,00	29,83	29,83
2.1.21	I1409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	44,00	0,73	32,12
2.1.22	I1406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	10,00	1,06	10,60

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls 06



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.13.1-TP	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	
LOCAL: BAIRRO FLORESTA	
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.	
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO	

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 114,23% BDI = 18,38%

ORÇAMENTO BASICO

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
2.1.23	I1405	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4"	UN	2,00	1,63	3,26
2.1.24	I1389	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	6,00	19,38	116,28
2.1.25	I8661	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3"	UN	2,00	35,00	70,00
2.2		CABEAÇÃO				28.396,78
2.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	3.990,00	5,46	21.785,40
2.2.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	55,00	7,72	424,60
2.2.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	140,00	5,78	809,20
2.2.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	90,00	7,13	641,70
2.2.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	160,00	8,21	1.313,60
2.2.6	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	8,00	18,76	150,08
2.2.7	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	10,00	25,10	251,00
2.2.8	C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	18,00	36,33	653,94
2.2.9	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	30,00	47,19	1.415,70
2.2.10	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	10,00	32,99	329,90
2.2.11	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	50,00	10,08	504,00
2.2.12	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	22,00	3,97	87,34
2.2.13	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	2,00	15,16	30,32
2.3		DIVERSOS				2.693,58
2.3.1	I1186	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	UN	100,00	2,87	287,00
2.3.2	I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	3,00	10,90	32,70
2.3.3	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	66,00	0,73	48,18
2.3.4	I1181	FITA ISOLANTE	M	10,00	0,76	7,60
2.3.5	I7391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	UN	10,00	6,78	67,80
2.3.6	I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	370,00	0,47	173,90
2.3.7	I2104	TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	370,00	3,76	1.391,20
2.3.8	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3/4"	UN	80,00	5,61	448,80
2.3.9	I8524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	UN	3,00	21,45	64,35
2.3.10	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	UN	3,00	21,29	63,87
2.3.11	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	3,00	36,06	108,18
2.4		CAIXAS E CONDULETES				639,36
2.4.1	I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	24,00	1,21	29,04
2.4.2	I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	22,00	2,37	52,14
2.4.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	33,00	6,80	224,40
2.4.4	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	7,00	21,46	150,22
2.4.5	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60 X 60 - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,00	183,56	183,56
2.5		TOMADAS				296,56
2.5.1	I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	44,00	6,74	296,56
2.6		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS				12.681,12
2.6.1	C4103	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE SANCA	UN	198,00	50,98	10.094,04
2.6.2	I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	4,00	34,85	139,40
2.6.3	I7936	PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO= 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	UN	4,00	611,92	2.447,68
2.7		QUADROS				
2.7.1		QL ADM				147,80
2.7.1.1	I1005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	1,00	51,86	51,86

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 04



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01 13.1-TP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: BAIRRO FLORESTA
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 114,23% BDI = 18,38%

ORÇAMENTO BASICO

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
2.7.1.2	I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00	9,56	9,56
2.7.1.3	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	5,00	9,56	47,80
2.7.1.4	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	3,00	9,56	28,68
2.7.1.5	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	1,00	9,90	9,90
2.7.2		QL GALPÃO				229,23
2.7.2.1	I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,00	51,86	51,86
2.7.2.2	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	14,00	9,56	133,84
2.7.2.3	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	3,00	9,56	28,68
2.7.2.4	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	1,50	9,90	14,85
2.7.3		QF INDUSTRIAL				341,43
2.7.3.1	I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	1,00	90,46	90,46
2.7.3.2	I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	4,00	51,86	207,44
2.7.3.3	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	3,00	9,56	28,68
2.7.3.4	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	1,50	9,90	14,85
2.7.4		QGBT				1.459,36
2.7.4.1	I1015	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO DE - 175A	UN	1,00	179,31	179,31
2.7.4.2	I1005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	1,00	51,86	51,86
2.7.4.3	I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN	1,00	51,86	51,86
2.7.4.4	I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	2,00	51,86	103,72
2.7.4.5	I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	1,00	90,46	90,46
2.7.4.6	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	4,00	9,56	38,24
2.7.4.7	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10) MM, SISTEMA "X"	M	2,00	9,90	19,80
2.7.4.8	I1767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	UN	1,00	924,11	924,11
2.7.5		QL REF.1				851,80
2.7.5.1	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00	9,56	9,56
2.7.5.2	I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	23,90	35,24	842,24
2.7.6		QL REF.2				44,80
2.7.6.1	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00	9,56	9,56
2.7.6.2	I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00	35,24	35,24
2.8		INTERRUPTORES				249,74
2.8.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	14,68	58,72
2.8.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	23,73	47,46
2.8.3	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	35,89	143,56
3.0		CABEAMENTO ESTRUTURADO				1.944,25
3.1		ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES				98,40
3.1.1	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	26,00	2,90	75,40
3.1.2	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	8,00	1,26	10,08
3.1.3	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	4,00	1,77	7,08
3.1.4	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	8,00	0,73	5,84
3.5		EQUIPAMENTOS				1.732,11
3.5.1	I6828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,00	1.732,11	1.732,11
3.6		CAIXAS				113,74
3.6.1	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UN	2,00	36,47	72,94
3.6.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	6,80	40,80

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 0397720

Fis. 08



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.13.1-TP	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPAO INDUSTRIAL	
LOCAL: BAIRRO FLORESTA	
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.	
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO	

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 114,23% BDI = 18,38%

ORÇAMENTO BASICO

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
4.0		INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNCIO E PÁRA-RAIO				35.776,93
4.1		COMBATE À INCÊNCIO				20.515,93
4.1.1	I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	4,00	563,96	2.255,84
4.1.2	I6217	EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG	UN	2,00	126,36	252,72
4.1.3	C4627	PLACA EM ALUMINIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00	13,31	79,86
4.1.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	6,00	42,20	253,20
4.1.5	I1541	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2,00	28,81	57,62
4.1.6	C2327	TÊ AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	UN	8,00	100,19	801,52
4.1.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	110,00	79,25	8.717,50
4.1.8	C2694	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 65mm (2 1/2")	UN	3,00	190,28	570,84
4.1.9	C1456	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	UN	1,00	630,09	630,09
4.1.10	C0448	BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV	UN	2,00	2.490,78	4.981,56
4.1.11	C4381	CAIXA DE INCÊNCIO 75 x 45 x 17 cm EM ALUMÍNIO	UN	2,00	317,39	634,78
4.1.12	I8441	MODULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINARIA COMUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	85,36	1.280,40
4.2		INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO				15.261,00
4.2.1	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	M	210,00	23,11	4.853,10
4.2.2	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	195,00	32,99	6.433,05
4.2.3	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	UN	12,00	133,02	1.596,24
4.2.4	I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	12,00	5,82	69,84
4.2.5	I8083	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13 x 2000mm	UN	12,00	22,15	265,80
4.2.6	I1079	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1"	M	36,00	8,53	307,08
4.2.7	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	39,00	2,90	113,10
4.2.8	I1898	SUORTE ISOLADOR C/1 DESCIDA	UN	60,00	7,54	452,40
4.2.9	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	12,00	36,06	432,72
4.2.10	I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	4,00	5,82	23,28
4.2.11	I0206	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS	UN	5,00	57,53	287,65
4.2.12	I1910	SUORTE SIMPLES C/ROLDANA	UN	10,00	6,94	69,40
4.2.13	C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00	91,78	91,78
4.2.14	I7988	MISCELÂNEOS	UN	2,00	132,78	265,56
5.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				37.656,41
5.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA				17.258,41
5.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	200,00	6,68	1.336,00
5.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	25,00	9,89	247,25
5.1.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	48,00	14,40	691,20
5.1.4	C2620	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	M	40,00	25,04	1.001,60
5.1.5	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	44,13	44,13
5.1.6	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	58,67	58,67
5.1.7	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	83,98	167,96
5.1.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	124,96	124,96
5.1.9	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	2,00	82,72	165,44
5.1.10	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	137,69	275,38
5.1.11	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	6,00	4,14	24,84
5.1.12	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	2,00	4,90	9,80
5.1.13	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	8,00	8,19	65,52
5.1.14	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	UN	2,00	13,70	27,40
5.1.15	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	9,00	4,90	44,10
5.1.16	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	3,00	8,34	25,02
5.1.17	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN	1,00	8,19	8,19
5.1.18	C1742	LÚVA PVC SOLD./ROSCA. D=50mmX1 1/2"	UN	8,00	20,18	161,44

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls 03



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.13.1-TP	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	
LOCAL: BAIRRO FLORESTA	
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.	
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO	

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 114,23% | BDI = 18,38%

ORÇAMENTO BASICO

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
5.1.19	C1741	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40mmX1 1/4"	UN	10,00	16,53	165,30
5.1.20	C1740	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX1"	UN	5,00	8,67	43,35
5.1.21	C1739	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	UN	40,00	6,89	275,60
5.1.22	I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	20,00	585,61	11.712,20
5.1.23	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	8,00	9,46	75,68
5.1.24	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	14,00	8,01	112,14
5.1.25	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	8,00	9,61	76,88
5.1.26	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	3,00	17,60	52,80
27	I7988	MISCELÂNEOS	UN	2,00	132,78	265,56
5.2		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS				11.460,31
5.2.1	I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	10,00	284,20	2.842,00
5.2.2	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	10,00	184,11	1.841,10
5.2.3	I8637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN	2,00	156,98	313,96
5.2.4	I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	6,00	82,37	494,22
5.2.5	I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00	19,19	191,90
5.2.6	I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	4,00	28,00	112,00
5.2.7	I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	4,00	30,23	120,92
5.2.8	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	8,00	64,09	512,72
5.2.9	I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	8,00	12,43	99,44
5.2.10	I1092	ENGATE DE PVC	UN	10,00	4,79	47,90
5.2.11	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	62,29	622,90
5.2.12	I1107	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD. P/WC (INSTALADO)	UN	8,00	80,28	642,24
5.2.13	I0333	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	4,00	5,72	22,88
5.2.14	I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	3,50	325,58	1.139,53
5.2.15	I1523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	M	4,00	467,57	1.870,28
5.2.16	I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	8,00	73,29	586,32
5.3		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				8.937,69
5.3.1	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	15,00	2,98	44,70
5.3.2	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	M	96,00	5,08	487,68
5.3.3	I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3')	M	40,00	7,34	293,60
5.3.4	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	M	65,00	8,28	538,20
5.3.5	I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm	UN	2,00	0,59	1,18
5.3.6	I6235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm	UN	4,00	1,77	7,08
5.3.7	I8241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm	UN	3,00	4,20	12,60
5.3.8	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	6,00	5,62	33,72
5.3.9	I1285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	4,00	3,97	15,88
5.3.10	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	15,00	1,84	27,60
5.3.11	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	11,00	1,36	14,96
5.3.12	I1323	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM	UN	1,00	26,77	26,77
5.3.13	I1326	JUNÇÃO SIMPLES PVC BRANCO C/NSP.P/ESG.DIAM.100MM	UN	2,00	15,77	31,54
5.3.14	I1457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	14,00	3,59	50,26
5.3.15	I1460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	UN	23,00	3,09	71,07
5.3.16	I1459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	17,00	1,63	27,71
5.3.17	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	12,00	38,28	459,36
5.3.18	I8230	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA	UN	2,00	45,45	90,90
5.3.19	I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	4,00	10,13	40,52
5.3.20	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN	2,00	10,15	20,30
5.3.21	I2009	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM	UN	8,00	10,45	83,60
5.3.22	I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	2,00	2,82	5,64
5.3.23	I2014	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 50MM (2')	UN	9,00	5,43	48,87
5.3.24	I2015	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 75MM (3')	UN	6,00	9,21	55,26
5.3.25	I2011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	UN	3,00	8,81	26,43

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário


PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis. 10



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.13.1-TP	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	
LOCAL: BAIRRO FLORESTA	
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE	
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 114,23% BDI = 18,38%	

ORÇAMENTO BASICO

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
5.3.26	I0325	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC ESGOTO 50X40MM	UN	2,00	2,29	4,58
5.3.27	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	8,00	164,55	1.316,40
5.3.28	I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	10,00	1,31	13,10
5.3.29	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.365,62	3.365,62
5.3.31	C4598	MONTAGEM DE ANEL PREMOLDADO D=1,20m h=0,50m MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	UN	50,00	29,14	1.457,00
5.3.32	I7988	MISCELÂNEOS	UN	2,00	132,78	265,56
0		INSTALAÇÕES DE CONDICIONAMENTO DE AR				7.635,75
0.1		EQUIPAMENTOS				6.443,85
6.1.1	C3865	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - 36.000BTU (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	6.443,85	6.443,85
6.2		TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA				1.103,10
6.2.1	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	5,00	37,71	188,55
6.2.2	C4784	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTACÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	6,00	72,32	433,92
6.2.3	C1007	CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2")	UN	6,00	12,07	72,42
6.2.4	C1009	CURVA COBRE OU BRONZE D= 28mm (1")	UN	6,00	22,52	135,12
6.2.5	C2567	TUBO COBRE D= 28mm (1") CLASSE E	M	5,00	34,64	173,20
6.2.6	I1873	SOLDA 70X30	KG	1,00	63,31	63,31
6.2.7	I0988	OXIGÊNIO	M3	0,50	8,26	4,13
6.2.8	I7469	ACETILENO	KG	0,50	37,67	18,84
6.2.9	I2293	TINTA ZARCÃO	L	0,50	19,71	9,86
6.2.10	I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	8,00	0,47	3,76
6.3		SERVIÇOS / DIVERSOS				88,80
6.3.1	I0453	CALÇO PLÁSTICO	UN	4,00	2,90	11,60
6.3.2	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	6,00	2,26	13,56
6.3.3	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	4,00	7,29	29,16
6.3.4	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	8,00	4,31	34,48
7.0		SUBESTAÇÃO				36.710,70
7.1	C4939	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UN	1,00	20.856,88	20.856,88
7.2	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	365,05	365,05
7.3	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	9,00	20,55	184,95
7.4	I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	30,00	15,48	464,40
7.5	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M	15,00	32,99	494,85
7.6	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	8,00	18,76	150,08
7.7	C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	24,00	36,33	871,92
7.8	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	3,00	20,55	61,65
7.9	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	1,00	250,35	250,35
7.10	I1272	ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN	6,00	65,15	390,90
7.11	I8211	CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A CORRENTE RUPTURA 2,0 KV	UN	3,00	170,88	512,64
7.12	I9068	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 12/1000	UN	1,00	1.889,55	1.889,55
7.13	I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN	3,00	72,68	218,04
7.14	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	2.131,62	6.394,86
7.15	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	3,90	6,89	26,87
7.16	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,90	24,35	94,97
7.17	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	3,90	40,37	157,44

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário


PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis. 11



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.13.1-TP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPAO INDUSTRIAL
LOCAL: BAIRRO FLORESTA
MUNICIPIO: BOA VIAGEM - CE.
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 114,23% BDI = 18,38%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.18	C4584	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	110,00	30,23	3.325,30
TOTAL SIMPLES						1.227.511,63
BDI 18,38%						225.616,64
TOTAL GERAL						1.453.128,27

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA UM VALOR GLOBAL DE R\$ 1.453.128,27(UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

BOA VIAGEM - CE, 20 DE FEVEREIRO DE 2020

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: BAIRRO FLORESTA
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	OBRAS CIVIS	83,98%	1.030.925,06	25,00%	257.731,26	25,00%	257.731,26	25,00%	257.731,26	25,00%	257.731,26
2.0	INST. ELETRICAS - ILUMINAÇÃO/FORÇA	6,26%	76.862,54					100,00%	76.862,54		
3.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,16%	1.944,25					50,00%	972,13	50,00%	972,13
4.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCENDIO E PARA-RAIO	2,91%	35.776,93					50,00%	17.888,47	50,00%	17.888,47
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,07%	37.656,41					50,00%	18.828,21	50,00%	18.828,21
6.0	INSTALAÇÕES DE CONDICIONAMENTO DE AR	0,62%	7.635,75							100,00%	7.635,75
7.0	SUBESTAÇÃO	2,99%	36.710,70							100,00%	36.710,70
TOTAL SIMPLES		100,00%	1.227.511,63	21,00%	257.731,26	21,00%	257.731,26	30,33%	372.282,60	27,68%	339.766,51
BDI = 18,38%			225.616,64		47.371,01		47.371,01		68.425,54		62.449,08
TOTAL GERAL		100,00%	1.453.128,27	21,00%	305.102,27	21,00%	305.102,27	30,33%	440.708,14	27,68%	402.215,59
TOTAL GERAL ACUMULADO				21,00%	305.102,27	41,99%	610.204,54	72,32%	1.050.912,68	69,67%	1.453.128,26

BOA VIAGEM - CE, 20 DE FEVEREIRO DE 2020

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D



FIS
13



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	
LOCAL: BAIRRO FLORESTA	
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.	
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO	
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS	

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9400	14,7600	28,6344
				Total: 28,6344
MATERIAIS				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,1300	32,7726
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	20,7900	20,7900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,9300	71,6850
11725 PREGO 15X15	KG	0,1500	10,9100	1,6365
				Total: 126,8841
Total Simples:				155,52
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				155,52

C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498 CARPINTEIRO	H	31,0100	20,1000	623,3010
12391 PEDREIRO	H	7,7500	20,1000	155,7750
12543 SERVENTE	H	38,7600	14,7600	572,0976
				Total: 1.351,1736
MATERIAIS				
10174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000	107,3700	107,3700
10197 BARROTE DE 2"x2"	M	15,0000	5,2300	78,4500
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	26,0000	18,1800	472,6800
10400 CADEADO MEDIO	UN	1,0000	14,7800	14,7800
10414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,0000	31,2000	31,2000
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	20,8200	20,8200
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	43,0000	16,0000	688,0000
10796 CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,3000	6,3000
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,5600	9,5600
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,8900	8,6700
11092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,7900	4,7900
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	70,0700	70,0700
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000	25,0300	25,0300
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	16,2800	1,3100	21,3268
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	6,0000	2,2600	13,5600

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 14



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: BAIRRO FLORESTA
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRAO POPULAR)	UN	6,0000	13,9100	83,4600
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	2,0000	33,9200	67,8400
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	64,0000	1,0400	66,5600
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	3,0000	7,9500	23,8500
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	3,0000	1,9700	5,9100
I2379	MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO	UN	1,0000	46,4700	46,4700
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	2,0000	10,9100	21,8200
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	35,2400	35,2400
I2416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	UN	1,0000	16,8200	16,8200
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	2,7000	24,7500	66,8250
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	UN	3,0000	4,0400	12,1200
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	10,5000	17,9700	188,6850
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	2,0000	14,6200	29,2400
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	11,6900	11,6900
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	3,0000	8,2800	24,8400
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	3,0000	5,0800	15,2400
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	3,0000	2,9800	8,9400
				Total:	2.298,1568
SERVIÇOS					
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3240	351,3600	113,8406
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	21,1600	39,2700	830,9532
				Total:	944,7938
				Total Simples:	4.594,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	4.594,12

C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO - M2

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,7800	20,1000	15,6780
I2543	SERVENTE	H	0,7800	14,7600	11,5128
				Total:	27,1908
MATERIAIS					
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,1000	10,1500	11,1650
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	0,5000	6,9100	3,4550
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,1500	15,9300	50,1795
I1724	PREGO	KG	0,1500	10,9100	1,6365

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietario

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls 15



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Total: 66,4360

Total Simples: 93,63

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 93,63

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498 CARPINTEIRO	H	0,1300	20,1000	2,6130
12543 SERVENTE	H	0,1300	14,7600	1,9188
			Total:	4,5318

MATERIAIS

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	10,9000	0,2180
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	15,9300	0,6372
11724 PREGO	KG	0,0120	10,9100	0,1309
12429 TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	24,7500	0,2228
			Total:	1,2089

Total Simples: 5,74

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 5,74

C4768 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12140 TRABALHO PROFISSIONAL	UT	2,2900	31,1700	71,3793
			Total:	71,3793

MATERIAIS

19071 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA	UN	1,0000	27,1300	27,1300
			Total:	27,1300

Total Simples: 98,51

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 98,51


C1622 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,8800	16,2800	63,1664
10498 CARPINTEIRO	H	7,7500	20,1000	155,7750
12320 ENCANADOR	H	7,7500	20,1000	155,7750
12391 PEDREIRO	H	7,7500	20,1000	155,7750

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D





Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro,
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

12543	SERVENTE	H	7,8700	14,7600	116,1612
				Total:	646,6526
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0189	49,4200	0,9340
I0177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	UN	1,0000	398,8400	398,8400
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	1,0000	288,6700	288,6700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	25,0000	15,9300	398,2500
I1725	PREGO 15X15	KG	1,0000	10,9100	10,9100
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	8,0000	7,8200	62,5600
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	30,0000	0,2500	7,5000
I2161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	M	5,0000	10,5400	52,7000
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	30,0000	12,2700	368,1000
I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UN	1,0000	72,9600	72,9600
				Total:	1.661,4240
				Total Simples:	2.308,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	2.308,08

C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	48,1500	48,1500
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000	4,9800	298,8000
I0812	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	UN	1,0000	358,1900	358,1900
I0840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	4,0000	2,2800	9,1200
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000	2,4400	4,8800
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000	4,1200	24,7200
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000	1,0500	2,1000
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	34,6100	34,6100
I2383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000	68,0600	68,0600
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	423,3000	423,3000
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	263,9600	263,9600
				Total:	1.585,0560
				Total Simples:	1.585,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1.585,06

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 14



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: BAIRRO FLORESTA
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,2400	14,7600	3,5424
Total:				3,5424
Total Simples:				3,54
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				3,54

C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE - KM	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185	115,1500	2,1303
Total:				2,1303
Total Simples:				2,13
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				2,13

C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE - KM	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185	115,1500	2,1303
Total:				2,1303
Total Simples:				2,13
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				2,13

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	0,6800	14,7600	10,0368
Total:				10,0368
Total Simples:				10,04
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				10,04

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA				
I2543 SERVENTE	H	2,5700	14,7600	37,9332
Total:				37,9332
Total Simples:				37,93
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário


PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 18



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Valor Geral: 37,93

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade

H

Coefficiente
1,6500

Preço

14,7600

Total

24,3540

Total: 24,3540

Total Simples: 24,35

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 24,35

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade

H

Coefficiente
1,6500

Preço

14,7600

Total

24,3540

Total: 24,3540

SERVIÇOS

I0111 AREIA VERMELHA

M3

Coefficiente
1,1000

Preço

44,5700

Total

49,0270

Total: 49,0270

Total Simples: 73,38

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 73,38

C0057 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) - M3

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

Unidade

H

Coefficiente
4,8500

Preço

20,1000

Total

97,4850

I2543 SERVENTE

H

Coefficiente
6,7800

Preço

14,7600

Total

100,0728

Total: 197,5578

SERVIÇOS

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA

M3

Coefficiente
1,1500

Preço

31,0000

Total

35,6500

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

M3

Coefficiente
0,3000

Preço

314,1200

Total

94,2360

Total: 129,8860

Total Simples: 327,44

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 327,44

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

Unidade

H

Coefficiente
8,2400

Preço

20,1000

Total

165,6240

I2543 SERVENTE

H

Coefficiente
8,9100

Preço

14,7600

Total

131,5116

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 19



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Total: 297,1356

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,2100	53,3000	11,1930
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,0700	33,1165
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,4500	13,9275
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,4100	96,3500

Total: 154,5870

Total Simples: 451,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 451,72

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,9100	20,1000	58,4910
12543	SERVENTE	H	9,6900	14,7600	143,0244

Total: 201,5154

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	53,3000	32,9554
10163	AÇO CA-50	KG	18,0000	4,3000	77,4000
10280	BRITA	M3	0,6150	74,3700	45,7376
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,4500	165,8250
11605	PEDRISCO	M3	0,2630	67,5900	17,7762

Total: 339,6941

Total Simples: 541,21

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 541,21

C3273 - CONCRETO P/IBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	19,6700	0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	24,4700	24,4700

Total: 24,4700

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	5,8100	14,7600	85,7556
-------	----------	---	--------	---------	---------

Total: 85,7556

MATERIAIS

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,4500	157,0500
-------	------------------	----	----------	--------	----------

Total: 157,0500

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls. 20



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICIPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇOS

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8669	6,9100	5,9903
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	72,3200	60,4595
				Total:	66,4498
				Total Simples:	333,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	333,73

C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3100	16,2800	21,3268
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3100	20,1000	26,3310
				Total:	47,6578

MATERIAIS

I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	20,3800	8,7634
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	8,0400	0,8040
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	15,9300	31,8600
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500	10,9100	2,7275
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	4,5900	7,0227
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	7,8200	12,5120
				Total:	63,6896
				Total Simples:	111,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	111,35

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,9400	20,1000	38,9940
I2543	SERVENTE	H	5,8100	14,7600	85,7556
				Total:	124,7496
				Total Simples:	124,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	124,75

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHF)	H	0,0080	115,1500	0,9212
				Total:	0,9212

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls 21



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	16,2800	1,3024
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	20,1000	1,6080
				Total:	2,9104

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,1400	0,2228
17952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	4,4000	4,6200
				Total:	4,8428

Total Simples: 8,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 8,67

C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3400	20,1000	6,8340
12543	SERVENTE	H	0,3400	14,7600	5,0184
				Total:	11,8524

MATERIAIS

10169	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,5000	3,3300
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	15,9300	20,7090
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	10,9100	0,3273
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,5900	4,4523
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	7,8200	5,0830
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1,0000	27,2300	27,2300
				Total:	61,1316

SERVIÇOS

C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	332,2100	9,9663
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	211,8000	6,3540
				Total:	16,3203

Total Simples: 89,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 89,30

C3273 - CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	19,6700	0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	24,4700	24,4700

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls 22



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICIPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

						Total:	24,4700
MAO DE OBRA							
12543	SERVENTE	H	5,8100	14,7600	85,7556		
						Total:	85,7556
MATERIAIS							
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,4500	157,0500		
						Total:	157,0500
SERVIÇOS							
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8669	6,9100	5,9903		
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	72,3200	60,4595		
						Total:	66,4498
						Total Simples:	333,73
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI:	0,00
						Valor Geral:	333,73

C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - M2

						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA									
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3100	16,2800	21,3268				
10498	CARPINTEIRO	H	1,3100	20,1000	26,3310				
						Total:		47,6578	
MATERIAIS									
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	20,3800	8,7634				
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	8,0400	0,8040				
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	15,9300	31,8600				
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500	10,9100	2,7275				
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	4,5900	7,0227				
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	7,8200	12,5120				
						Total:		63,6896	
						Total Simples:		111,35	
						Encargos Sociais:		INCLUSO	
						Valor BDI:		0,00	
						Valor Geral:		111,35	

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3

						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA									
12391	PEDREIRO	H	1,9400	20,1000	38,9940				
12543	SERVENTE	H	5,8100	14,7600	85,7556				
						Total:		124,7496	
						Total Simples:		124,75	

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 23



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **124,75**

C0840 - CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,0100	15,0011
Total:				15,0011

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	5,8100	14,7600	85,7556
Total:				85,7556

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,8872	49,4200	43,8454
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000	0,4500	132,3000
11605 PEDRISCO	M3	0,8360	67,5900	56,5052
Total:				232,6507

Total Simples: **333,41**

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **333,41**

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	4,8500	20,1000	97,4850
12543 SERVENTE	H	7,7500	14,7600	114,3900
Total:				211,8750

Total Simples: **211,88**

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **211,88**

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	16,2800	1,3024
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	20,1000	1,6080
Total:				2,9104

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,1400	0,2228
10163 AÇO CA-50	KG	1,1500	4,3000	4,9450
Total:				5,1678

Total Simples: **8,08**

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls 24



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **8,08**

C4494 - DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18319 DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	1,0000	151,0700	151,0700

Total: 151,0700

Total Simples: **151,07**

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **151,07**

C0078 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	2,9100	20,1000	58,4910
12543 SERVENTE	H	3,7800	14,7600	55,7928
Total:				114,2838

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,1143	49,4200	5,6487
10441 CAL HIDRATADA	KG	17,1100	1,0700	18,3077
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	17,1100	0,4500	7,6995
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	243,0000	0,2500	60,7500
Total:				92,4059

Total Simples: **206,69**

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **206,69**

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	21,0100	0,7564
Total:				0,7564

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,3900	20,1000	7,8390
12543 SERVENTE	H	1,0700	14,7600	15,7932
Total:				23,6322

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0332	49,4200	1,6407
10280 BRITA	M3	0,0440	74,3700	3,2723

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 25



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4500	4,9500
				Total:	9,8630
				Total Simples:	34,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	34,25

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2400	20,1000	4,8240
I2543	SERVENTE	H	0,5300	14,7600	7,8228
				Total:	12,6468
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	49,4200	1,8038
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4500	3,9420
				Total:	5,7458
				Total Simples:	18,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,39

C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,1900	20,1000	3,8190
I2543	SERVENTE	H	0,1900	14,7600	2,8044
				Total:	6,6234
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	2,7700	1,1689
				Total:	1,1689
				Total Simples:	7,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,79

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,9700	20,1000	19,4970
I2543	SERVENTE	H	1,1100	14,7600	16,3836
				Total:	35,8806
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	49,4200	1,2009

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis. 26



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: BAIRRO FLORESTA
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,4500	3,2895
Total:					4,4904
Total Simples:					40,37
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					40,37

3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0500	20,1000	21,1050
12543	SERVENTE	H	1,1600	14,7600	17,1216
Total:					38,2266

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0180	53,3000	0,9594
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,4500	2,4660
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3200	3,3000
Total:					6,7254

Total Simples: 44,95
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 44,95

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1000	20,1000	2,0100
12543	SERVENTE	H	0,1500	14,7600	2,2140
Total:					4,2240

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	49,4200	0,3015
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4500	1,0935
Total:					1,3950

Total Simples: 5,62
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 5,62

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5800	20,1000	11,6580
12543	SERVENTE	H	0,7800	14,7600	11,5128
Total:					23,1708

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
André Alves de Moura
CREA-CE 039772D



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	49,4200	1,2009
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,4500	4,3740
					Total: 5,5749
					Total Simples: 28,75
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 28,75

C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,7800	20,1000	15,6780
12543	SERVENTE	H	0,9300	14,7600	13,7268
					Total: 29,4048

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	49,4200	0,3015
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,7700	0,4500	2,1465
11249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,1000	7,5700	0,7570
					Total: 3,2050
					Total Simples: 32,61
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 32,61

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,3600	20,1000	27,3360
12543	SERVENTE	H	1,3600	14,7600	20,0736
					Total: 47,4096

MATERIAIS

16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	38,1800	41,9980
					Total: 41,9980

SERVIÇOS

C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	654,3600	13,0872
					Total: 13,0872
					Total Simples: 102,49
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 28



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: BAIRRO FLORESTA
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Valor Geral: 102,49

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1900	20,1000	3,8190
12543 SERVENTE	H	0,1900	14,7600	2,8044
Total:				6,6234
MATERIAIS				
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,7700	0,4681
Total:				0,4681
Total Simples:				7,09
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				7,09

C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm - M


MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4800	20,1000	9,6480
12543 SERVENTE	H	0,2400	14,7600	3,5424
Total:				13,1904
MATERIAIS				
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	44,2200	44,2200
Total:				44,2200
SERVIÇOS				
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	559,8100	2,0993
Total:				2,0993
Total Simples:				59,51
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				59,51

C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0500	20,1000	1,0050
Total:				1,0050
MATERIAIS				
11501 MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	1,1000	26,1600	28,7760
11736 PRIMER PARA MANTA FK	KG	0,3250	10,7400	3,4905
Total:				32,2665
Total Simples:				33,27

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
André Alves de Moura
CREA-CE 039772D





Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **33,27**

C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,2900	16,2800	4,7212
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,2900	20,1000	5,8290
Total:				10,5502

MATERIAIS

10146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,0000	3,2400	6,4800
12099 TINTA PRIMARIA	L	0,6000	6,8800	4,1280
12251 VEU DE POLIESTER	M2	1,1000	5,0700	5,5770
Total:				16,1850

Total Simples: **26,74**

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **26,74**

C1472 - IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,3900	14,7600	5,7564
Total:				5,7564

MATERIAIS

12089 TINTA ASFÁLTICA	KG	1,0200	6,6200	6,7524
Total:				6,7524

Total Simples: **12,51**

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: **0,00**

Valor Geral: **12,51**

C2187 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2900	20,1000	5,8290
12543 SERVENTE	H	0,1900	14,7600	2,8044
Total:				8,6334

MATERIAIS

10028 ADITIVO HIDROFUGO	KG	0,1500	3,7100	0,5565
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4500	0,0675
Total:				0,6240

Total Simples: **9,26**

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls 30



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
LOCAL: BAIRRO FLORESTA
MUNICIPIO: BOA VIAGEM - CE.
TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI: **0,00**
Valor Geral: **9,26**

C2057 - PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4800	20,1000	9,6480
I2543	SERVENTE	H	0,7800	14,7600	11,5128
Total:					21,1608
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	49,4200	1,8038
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,2400	0,4500	2,8080
I1562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	M2	1,1500	3,7800	4,3470
Total:					8,9588
Total Simples:					30,12
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 30,12					

C4515 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	278,2000	278,2000
Total:					278,2000
Total Simples:					278,20
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 278,20					

C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	2,6600	20,1000	53,4660
I2543	SERVENTE	H	2,6600	14,7600	39,2616
Total:					92,7276
MATERIAIS					
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	14,8000	4,4600	66,0080
Total:					66,0080
Total Simples:					158,74
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI: 0,00					
Valor Geral: 158,74					

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário


PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis. 31



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

C4620 - GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0040	21,0100	0,0840
			Total:	0,0840

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1200	16,2800	1,9536
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,1600	20,1000	3,2160
10498 CARPINTEIRO	H	0,1400	20,1000	2,8140
12391 PEDREIRO	H	1,4800	20,1000	29,7480
12395 PINTOR	H	0,1700	20,1200	3,4204
12543 SERVENTE	H	3,1800	14,7600	46,9368
			Total:	88,0888

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0040	11,1400	0,0446
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0142	53,3000	0,7569
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0256	49,4200	1,2652
10163 AÇO CA-50	KG	0,4500	4,3000	1,9350
10280 BRITA	M3	0,0062	74,3700	0,4611
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,7632	1,0700	4,0266
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	16,0000	3,2000
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	28,8212	0,4500	12,9695
11605 PEDRISCO	M3	0,0206	67,5900	1,3924
11724 PREGO	KG	0,0040	10,9100	0,0436
11856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,1140	11,7100	1,3349
12079 TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,1860	6,2000	1,1532
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	3,7500	0,4100	1,5375
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	47,7000	0,2500	11,9250
12535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0001	545,8000	0,0546
			Total:	42,1000

Total Simples: 130,27

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 130,27

C4425 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4700	16,2800	40,2116
10498 CARPINTEIRO	H	2,4700	20,1000	49,6470
			Total:	89,8586

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fls 32



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAIS

I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000	19,0600	57,1800
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,5700	44,5700
I8272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	UN	1,0000	86,3000	86,3000
				Total:	188,0500

Total Simples: 277,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 277,91

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4700	16,2800	40,2116
I0498	CARPINTEIRO	H	2,4700	20,1000	49,6470
				Total:	89,8586

MATERIAIS

I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000	19,0600	57,1800
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,5700	44,5700
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	UN	1,0000	79,7300	79,7300
				Total:	181,4800

Total Simples: 271,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 271,34

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm - CJ

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4800	16,2800	7,8144
I0498	CARPINTEIRO	H	0,4800	20,1000	9,6480
I2391	PEDREIRO	H	1,3600	20,1000	27,3360
I2543	SERVENTE	H	1,3600	14,7600	20,0736
				Total:	64,8720


MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,4200	0,5239
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	119,6200	119,6200
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0700	1,8404
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2600	3,1200
I1724	PREGO	KG	0,2000	10,9100	2,1820
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3400	8,0400
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	21,8500	111,4350



Primor Construções Eireli

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Total: 246,7613

Total Simples: 311,63

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 311,63

C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4500	16,2800	23,6060
10498 CARPINTEIRO	H	1,4500	20,1000	29,1450
Total:				52,7510

MATERIAIS

11942 TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	UN	1,0000	21,3200	21,3200
Total:				21,3200

Total Simples: 74,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 74,07

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	16,2800	5,5320
12395 PINTOR	H	0,3900	20,1200	7,8468
Total:				13,3820

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5300	0,1325
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7100	1,4052
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,2100	2,4157
Total:				3,9534

Total Simples: 17,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 17,34

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1900	16,2800	3,0932
12395 PINTOR	H	0,2900	20,1200	5,8348
Total:				8,9280

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5300	0,2120
-------------------------------	----	--------	--------	--------

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 34



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	5,1000	3,5700	
					Total:	3,7820
					Total Simples:	12,71
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	12,71

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2900	16,2800	4,7212	
I2395	PINTOR	H	0,3400	20,1200	6,8408	
					Total:	11,5620
MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5300	0,2650	
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,3800	3,3210	
					Total:	3,5860
					Total Simples:	15,15
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	15,15

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	16,2800	5,5352	
I2395	PINTOR	H	0,3900	20,1200	7,8468	
					Total:	13,3820
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3800	0,4952	
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,7900	3,3264	
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,5700	1,2441	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5300	0,2120	
					Total:	5,2777
					Total Simples:	18,66
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	18,66

C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSAO, 3 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3900	20,1000	7,8390
I2543	SERVENTE	H	0,1900	14,7600	2,8044

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis. 35



Primor Construções Eireli.

CNPJ: 05.973.617/0001-07 - CGF 06.685.381-8
Rua Antonio Domingues, 258 - Altos - Centro.
CEP: 63.870-000 - Boa Viagem - Ce
Fone: (88) 3427.1644
e-mail: primorconstrucoes@yahoo.com.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

LOCAL: BAIRRO FLORESTA

MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - CE.

TABELA: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

					Total:	10,6434
MATERIAIS						
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	L	0,3000	27,1300	8,1390	
					Total:	8,1390
					Total Simples:	18,78
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	18,78

C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2

MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1900	16,2800	3,0932			
I2395	PINTOR	H	0,2900	20,1200	5,8348			
					Total:	8,9280		
MATERIAIS								
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	11,7100	2,2249			
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,5100	6,2000	3,1620			
					Total:	5,3869		
					Total Simples:	14,31		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	14,31		

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,1900	20,1200	3,8228			
					Total:	3,8228		
MATERIAIS								
I2496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,0700	0,3210			
					Total:	0,3210		
					Total Simples:	4,14		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,00		
					Valor Geral:	4,14		

C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA - M2

MAO DE OBRA					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,4800	16,2800	7,8144			
I2070	TELHADISTA	H	0,4800	20,1000	9,6480			
					Total:	17,4624		
MATERIAIS								

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Adelmo Alves de Freitas
Proprietário

PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Alves de Moura
CREA-CE 039772D

Fis 36