



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA PROPOSTA

BOA VIAGEM – CE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
BOA VIAGEM/CE.
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.01.13.1-TP



PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.01.13.1-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2019. PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.472.658,15 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE DIAS). OBEDECENDO OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA CADA SERVIÇO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE


WU Construções e Serviços Eireli-EPP
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
CREA 43507 - D
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 19242 - D
Eng. Civil

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

RESUMO DO ORÇAMENTO					
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GALPAO INDUSTRIAL (AREA = 1.000,00 m2) - BOA VIAGEM - CE	DATA : 20/02/2020	BDI : 18,38%	
	LOCAL:	BAIRRO FLORESTA - BOA VIAGEM - CE	PONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23% 12/2018

1	OBRAS CIVIS			1.045.093,17	70,87
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			42.707,22	2,90
1.2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO			6.599,20	0,45
1.3	MOVIMENTO DE TERRA			26.567,17	1,80
1.4	FUNDAÇÃO			83.185,84	5,65
1.5	ESTRUTURA CONCRETO			132.562,82	9,00
1.6	PAREDES E PAINÉIS			250.756,63	17,03
1.7	PAVIMENTAÇÃO			111.907,46	7,60
1.8	REVESTIMENTO			112.702,57	7,65
1.9	FORROS E PISOS FALSOS			1.556,37	0,11
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO			14.096,63	0,96
1.11	SERRALHARIA			10.673,49	0,72
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA			11.863,09	0,81
1.13	FERRAGENS			3.703,12	0,25
1.14	VIDRAÇARIA			1.467,13	0,10
1.15	PINTURA			15.250,64	1,04
1.16	COBERTURA			207.590,03	14,10
1.17	DIVERSOS			1.225,60	0,08
1.18	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL			10.678,16	0,73
2	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO/FORÇA			77.465,25	5,26
2.1	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS			29.286,39	1,99
2.2	CABEAÇÃO			28.239,42	1,92
2.3	DIVERSOS			2.728,97	0,19
2.4	CAIXAS E CONDULETES			645,80	0,04
2.5	TOMADAS			300,96	0,02
2.6	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS			12.896,68	0,88
2.7	QUADROS			3.367,03	0,23
2.7.1	QL ADM			150,13	0,01
2.7.2	QL GALPÃO			232,84	0,02
2.7.3	QF INDUSTRIAL			339,40	0,02
2.7.4	QGBT			1.480,80	0,10
2.7.5	QL REF.1			864,13	0,06
2.7.6	QL REF.2			45,45	0,00
2.7.7	INTERRUPTORES			254,28	0,02
3	CABEAMENTO ESTRUTURADO			1.970,33	0,13
3.1	ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES			99,64	0,01
3.2	EQUIPAMENTOS			1.757,13	0,12



F



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

3.3	CAIXAS	113,56	0,01
4	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÁRA-RAIO	36.330,02	2,47
4.1	COMBATE À INCÊNDIO	20.816,69	1,41
4.2	INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO	15.513,33	1,05
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	38.163,90	2,59
5.1	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS-ÁGUA FRIA	17.477,71	1,19
5.2	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	11.627,40	0,79
5.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.058,79	0,62
6	INSTALAÇÕES DE CONDICIONAMENTO DE AR	7.746,23	0,53
6.1	EQUIPAMENTOS	6.536,95	0,44
6.2	TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA	1.119,34	0,08
6.3	SERVIÇOS / DIVERSOS	89,94	0,01
7	SUBESTAÇÃO	37.240,35	2,53
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	228.648,90	15,53
VALOR ORÇAMENTO:		1.244.009,25	100,00
VALOR BDI TOTAL:		228.648,90	
VALOR TOTAL:		1.472.658,15	



Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Quinze centavos


WU Construções e Serviços Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
CREA 43507 - D
Administrador / Resp. Técnico




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REGINA
 ASSINATURA
 MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL (AREA = 1.000,00 m ²) - BOA VIAGEM - CE	DATA : 20/02/2020										
	LOCAL:	BAIRRO FLORESTA - BOA VIAGEM - CE	BDI : 18,38%										
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,23%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	OBRAS CIVIS						1.046.083,17
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						42.707,22
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	157,75	946,50
1.1.2	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	4.659,97	4.659,97
1.1.3	I0068	ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO	SEINFRA	M2	120,00	5,67	680,40
1.1.4	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	185,00	94,81	17.538,85
1.1.5	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	1.051,00	5,69	5.980,19
1.1.6	C4768	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	SEINFRA	UN	35,00	100,04	3.501,40
1.1.7	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	UN	1,00	2.341,48	2.341,48
1.1.8	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.557,98	1.557,98
1.1.9	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.515,00	3,63	5.499,45
1.2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO						6.688,20
1.2.1	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	775,00	2,16	1.674,00
1.2.2	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	775,00	2,16	1.674,00
1.2.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	320,00	10,16	3.251,20
1.3	MOVIMENTO DE TERRA						26.567,17
1.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	97,10	38,45	3.733,50
1.3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	11,35	24,67	280,00
1.3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	303,10	74,41	22.553,67
1.4	FUNDAÇÃO						83.185,84
1.4.1	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	35,95	331,90	11.931,81
1.4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	10,80	456,51	4.930,31
1.4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	2,70	546,55	1.475,69
1.4.4	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	39,00	336,29	13.115,31
1.4.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	267,00	112,90	30.144,30
1.4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	39,00	126,58	4.936,62
1.4.7	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1.914,00	8,70	16.651,80
1.5	ESTRUTURA CONCRETO						132.562,82
1.5.1	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	96,35	90,54	8.723,53
1.5.2	I6107	VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,70)M (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	136,10	14,75	2.007,48
1.5.3	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	47,50	336,29	15.973,78
1.5.4	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	564,00	112,90	63.675,80
1.5.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	47,50	126,58	6.012,55
1.5.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	3.897,00	8,70	33.903,90
1.5.7	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,70	336,37	908,20
1.5.8	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,70	214,88	580,18
1.5.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	96,00	8,10	777,60
1.6	PAREDES E PAINÉIS						260.766,83
1.6.1	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE, RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	56,62	153,25	8.677,02
1.6.2	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	SEINFRA	M2	1.137,33	210,96	239.931,14
1.6.3	I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	224,90	4,14	931,09

F




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

COMERCIO DE
2158
PÁGINA
ASSINATURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

1.6.4	I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	4,32	281,80	1.217,38
1.7	PAVIMENTAÇÃO						111.907,49
1.7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	1.393,93	34,56	48.174,22
1.7.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	96,37	18,69	1.801,16
1.7.3	I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	96,37	38,73	3.732,41
1.7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	96,37	8,04	774,81
1.7.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP 2,0 cm	SEINFRA	M2	363,76	40,96	14.899,61
1.7.6	C3450	PISO CIMENTADO ESP=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	SEINFRA	M2	933,80	45,54	42.525,25
1.8	REVESTIMENTO						112.702,57
1.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2.371,01	5,56	13.182,82
1.8.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	189,70	29,06	5.512,68
1.8.3	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	2.181,31	32,97	71.917,79
1.8.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	189,70	103,83	19.696,55
1.8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	189,70	7,32	1.388,60
1.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	16,60	60,49	1.004,13
1.9	FORROS E PISOS FALSOS						1.556,37
1.9.1	I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	SEINFRA	M2	27,30	57,01	1.556,37
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO						14.098,83
1.10.1	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JÁRDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	90,36	33,72	3.046,94
1.10.2	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	53,00	27,13	1.437,89
1.10.3	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	73,70	12,64	931,57
1.10.4	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	217,06	9,46	2.053,39
1.10.5	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	217,06	30,53	6.626,84
1.11	SERRALHARIA						10.673,49
1.11.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,10	282,22	2.850,42
1.11.2	I2253	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	10,10	179,20	1.809,92
1.11.3	I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	19,26	106,75	2.056,01
1.11.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICHADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	8,00	161,14	1.289,12
1.11.5	C4620	GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC	SEINFRA	M	20,20	132,08	2.668,02
1.12	CARPINTARIA E MARCENARIA						11.883,09
1.12.1	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	4,00	281,98	1.127,92
1.12.2	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	16,00	275,31	4.404,96
1.12.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	19,60	316,27	6.198,89
1.12.4	I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	39,20	3,35	131,32
1.13	FERRAGENS						3.703,12
1.13.1	I8638	MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO	SEINFRA	PAR	4,00	33,82	135,28
1.13.2	I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	12,00	19,34	232,08
1.13.3	I1796	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4")	SEINFRA	UN	4,00	532,86	2.131,44
1.13.4	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	16,00	75,27	1.204,32
1.14	VIDRAÇARIA						1.467,13
1.14.1	I2257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	10,10	145,26	1.467,13
1.15	PINTURA						16.260,84
1.15.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	96,36	17,52	1.688,05

F



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



1.15.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	96,35	12,97	1.249,66
1.15.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	46,32	15,36	711,48
1.15.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,29	18,87	99,82
1.15.5	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	SEINFRA	M2	15,00	19,08	285,90
1.15.6	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	80,10	14,60	1.169,46
1.15.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	2.347,26	4,28	10.046,27
1.16	COBERTURA						207.590,03
1.16.1	I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	668,77	32,91	22.009,22
1.16.2	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	316,00	54,48	17.215,88
1.16.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	124,20	34,73	4.313,47
1.16.4	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	86,30	53,45	4.612,74
1.16.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	20,00	90,67	1.813,40
1.16.6	C1330	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	988,00	159,54	157.625,52
	DIVERSOS						1.226,60
1.17.1	C1083	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	SEINFRA	UT	40,00	30,64	1.225,60
1.18	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL						10.678,16
1.18.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.051,00	10,16	10.678,16
2	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO/FORÇA						77.466,26
2.1	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS						29.280,39
2.1.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	100,00	9,06	906,00
2.1.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	30,00	11,38	341,40
2.1.3	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	3,00	16,74	50,22
2.1.4	I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	119,00	12,44	1.480,36
2.1.5	I2168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	3,00	16,67	50,01
2.1.6	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	7,00	39,03	273,21
2.1.7	I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	3,00	56,12	168,36
2.1.8	C1154	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	SEINFRA	M	102,62	117,07	12.013,72
2.1.9	C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	M	305,00	43,86	13.377,30
2.1.10	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	60,00	1,26	75,60
2.1.11	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")	SEINFRA	PAR	14,00	1,46	20,44
2.1.12	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	SEINFRA	PAR	4,00	5,01	20,04
	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFRA	PAR	1,00	13,64	13,64
2.1.14	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	22,00	1,80	39,60
2.1.15	I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	5,00	2,48	12,40
2.1.16	I0951	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00	3,51	3,51
2.1.17	I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	18,00	5,44	97,92
2.1.18	I0945	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	5,00	5,70	28,50
2.1.19	I0947	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2"	SEINFRA	UN	3,00	16,12	48,36
2.1.20	I0946	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	30,26	30,26
2.1.21	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	44,00	0,74	32,56
2.1.22	I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	10,00	1,07	10,70
2.1.23	I1405	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4"	SEINFRA	UN	2,00	1,65	3,30
2.1.24	I1389	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	6,00	19,66	117,96
2.1.25	I8661	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3"	SEINFRA	UN	2,00	35,51	71,02
2.2	CABEAÇÃO						28.230,42
2.2.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	3.990,00	5,41	21.585,90
2.2.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	55,00	7,68	422,40
2.2.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	140,00	5,75	805,00
2.2.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	90,00	7,08	638,10
2.2.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	150,00	8,18	1.306,80

F



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 2160
 TABULETA
 ASSINATURA
 RUA DA SILVA, 310

2.2.6	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	8,00	19,21	152,88
2.2.7	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	10,00	25,59	255,90
2.2.8	C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	M	18,00	36,86	663,48
2.2.9	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	M	30,00	47,86	1.435,80
2.2.10	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	10,00	33,48	334,80
2.2.11	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	50,00	10,37	518,50
2.2.12	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	UN	22,00	3,91	86,02
2.2.13	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	2,00	15,52	31,04
2.3	DIVERSOS						2.728,97
2.3.1	I1186	FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC	SEINFRA	UN	100,00	2,91	291,00
2.3.2	I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	3,00	11,06	33,18
2.3.3	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	66,00	0,74	48,84
2.3.4	I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	10,00	0,77	7,70
2.3.5	I7391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N °23	SEINFRA	UN	10,00	6,88	68,80
	I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	370,00	0,47	173,90
2.3.7	I2104	TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO	SEINFRA	UN	370,00	3,81	1.409,70
2.3.8	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	80,00	5,70	456,00
2.3.9	I8524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	3,00	21,76	65,28
2.3.10	C3572	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 120m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)	SEINFRA	UN	3,00	21,70	65,10
2.3.11	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	3,00	36,49	109,47
2.4	CAIXAS E CONDULETES						645,80
2.4.1	I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	24,00	1,33	31,92
2.4.2	I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	22,00	2,41	53,02
2.4.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	33,00	6,73	222,09
2.4.4	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	UN	7,00	21,68	151,76
2.4.5	C0604	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	187,01	187,01
2.5	TOMADAS						300,98
2.5.1	I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	44,00	6,84	300,96
2.6	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS						12.896,88
2.6.1	C4103	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE SANCA	SEINFRA	UN	198,00	51,88	10.272,24
2.6.2	I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	SEINFRA	UN	4,00	35,35	141,40
	I7936	PROJETOR EM ALUMINIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO= 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	SEINFRA	UN	4,00	620,76	2.483,04
2.7	QUADROS						3.367,03
2.7.1	QL ADM						160,13
2.7.1.1	I1005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00	52,61	52,61
2.7.1.2	I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00	9,70	9,70
2.7.1.3	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	5,00	9,70	48,50
2.7.1.4	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	3,00	9,70	29,10
2.7.1.5	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	1,00	10,22	10,22
2.7.2	QL GALPÃO						232,84
2.7.2.1	I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00	52,61	52,61
2.7.2.2	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	14,00	9,70	135,80
2.7.2.3	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	3,00	9,70	29,10
2.7.2.4	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	1,50	10,22	15,33
2.7.3	QF INDUSTRIAL						338,40
2.7.3.1	I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00	91,76	91,76
2.7.3.2	I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	4,00	52,61	210,44
2.7.3.3	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	3,00	9,70	29,10

F

2.7.3.4	I0672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	1,50	8,40	8,10
2.7.4	QGBT						1.480,80
2.7.4.1	I1015	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO DE - 175A	SEINFRA	UN	1,00	181,90	181,90
2.7.4.2	I1005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00	52,61	52,61
2.7.4.3	I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00	52,61	52,61
2.7.4.4	I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	2,00	52,61	105,22
2.7.4.5	I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00	91,76	91,76
2.7.4.6	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	4,00	9,70	38,80
2.7.4.7	C0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	2,00	10,22	20,44
2.7.4.8	I1767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	UN	1,00	937,46	937,46
2.7.5	QL REF.1						804,13
2.7.5.1	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00	9,70	9,70
2.7.5.2	I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	23,90	35,75	854,43
	QL REF.2						45,45
2.7.6.1	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00	9,70	9,70
2.7.6.2	I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00	35,75	35,75
2.7.7	INTERRUPTORES						264,28
2.7.7.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	15,03	60,12
2.7.7.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	24,02	48,04
2.7.7.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	36,53	146,12
3	CABEAMENTO ESTRUTURADO						1.870,33
3.1	ELETROCALHAS, DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES						99,64
3.1.1	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	26,00	2,94	76,44
3.1.2	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	PAR	8,00	1,26	10,08
3.1.3	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	4,00	1,80	7,20
3.1.4	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	8,00	0,74	5,92
3.2	EQUIPAMENTOS						1.757,13
3.2.1	I6828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	1.757,13	1.757,13
3.3	CAIXAS						119,66
3.3.1	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	UN	2,00	36,59	73,18
3.3.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	6,00	6,73	40,38
	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNCIO E PARA-RAIO						38.330,02
4.1	COMBATE À INCÊNCIO						20.818,88
4.1.1	I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	4,00	572,11	2.288,44
4.1.2	I6217	EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG	SEINFRA	UN	2,00	128,18	256,36
4.1.3	C4627	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	6,00	13,25	79,50
4.1.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	6,00	42,80	256,80
4.1.5	I1541	NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	29,22	58,44
4.1.6	C2327	TÊ AÇO GALV D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	101,69	813,52
4.1.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	110,00	80,44	8.848,40
4.1.8	C2694	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÊ C/CRIVO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	193,20	579,60
4.1.9	C1456	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	639,36	639,36
4.1.10	C0448	BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV	SEINFRA	UN	2,00	2.526,77	5.053,54
4.1.11	C4381	CAIXA DE INCÊNCIO 75 x 45 x 17 cm EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	2,00	321,94	643,88
4.1.12	I8441	MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	15,00	86,59	1.298,85
4.2	INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO						16.513,33
4.2.1	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	210,00	23,58	4.951,80
4.2.2	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	195,00	33,48	6.528,60

F


3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



4.2.3	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI=(40X40)cm	SEINFRA	UN	12,00	136,08	1.620,96
4.2.4	I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	12,00	5,91	70,92
4.2.5	I8083	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13 x 2000mm	SEINFRA	UN	12,00	22,47	269,64
4.2.6	I1079	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1"	SEINFRA	M	36,00	8,65	311,40
4.2.7	I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	39,00	2,94	114,66
4.2.8	I1898	SUPORTE ISOLADOR C/1 DESCIDA	SEINFRA	UN	60,00	7,65	459,00
4.2.9	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	12,00	36,49	437,88
4.2.10	I0847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	4,00	5,91	23,64
4.2.11	I0206	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS	SEINFRA	UN	5,00	58,36	291,80
4.2.12	I1910	SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA	SEINFRA	UN	10,00	7,04	70,40
4.2.13	C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	1,00	93,23	93,23
4.2.14	I7988	MISCELÂNEOS	SEINFRA	UN	2,00	134,70	269,40
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						38.163,90
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-ÁGUA FRIA						17.477,71
5.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	200,00	6,63	1.326,00
5.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	25,00	9,88	247,00
5.1.3	C2618	TUBO PVC SOLD MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	48,00	14,74	707,52
5.1.4	C2620	TUBO PVC SOLD MARROM D= 60mm (2")	SEINFRA	M	40,00	25,43	1.017,20
5.1.5	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	44,89	44,89
5.1.6	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	59,64	59,64
5.1.7	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	86,34	170,68
5.1.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	126,92	126,92
5.1.9	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	83,96	167,92
5.1.10	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	139,72	279,44
5.1.11	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	4,10	24,60
5.1.12	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	4,87	9,74
5.1.13	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	8,00	8,14	65,12
5.1.14	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	13,74	27,48
5.1.15	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	9,00	4,87	43,83
5.1.16	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	SEINFRA	UN	3,00	8,32	24,96
5.1.17	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	SEINFRA	UN	1,00	8,15	8,15
5.1.18	C1742	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=50mmX1 1/2"	SEINFRA	UN	8,00	20,57	164,56
5.1.19	C1741	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=40mmX1 1/4"	SEINFRA	UN	10,00	16,85	168,50
5.1.20	C1740	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=32mmX1"	SEINFRA	UN	5,00	8,62	43,10
5.1.21	C1739	LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	40,00	6,83	273,20
5.1.22	I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	20,00	594,07	11.881,40
5.1.23	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	8,00	9,74	77,92
5.1.24	C2381	TÉ PVC SOLD MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	14,00	8,27	115,78
5.1.25	C2382	TÉ PVC SOLD MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	8,00	9,89	79,12
5.1.26	C2383	TÉ PVC SOLD MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	17,88	53,64
5.1.27	I7988	MISCELÂNEOS	SEINFRA	UN	2,00	134,70	269,40
6.2	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS						11.827,40
5.2.1	I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	10,00	288,30	2.883,00
5.2.2	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	10,00	186,77	1.867,70
5.2.3	I8637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	2,00	159,25	318,50
5.2.4	I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	6,00	83,56	501,36
5.2.5	I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	10,00	19,46	194,60
5.2.6	I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	4,00	28,41	113,64
5.2.7	I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	30,67	122,68
5.2.8	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	6,00	66,02	520,16
5.2.9	I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	8,00	12,61	100,88

F



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



5.2.10	I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	10,00	4,88	48,80
5.2.11	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	63,35	633,00
5.2.12	I1107	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	81,44	651,52
5.2.13	I0333	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	SEINFRA	UN	4,00	5,80	23,20
5.2.14	I0184	BANCADEA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	3,50	330,29	1.156,02
5.2.15	I1523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	SEINFRA	M	4,00	474,33	1.897,32
5.2.16	I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	8,00	74,34	594,72
6.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						9.058,79
5.3.1	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	15,00	3,03	45,45
5.3.2	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	96,00	5,15	494,40
5.3.3	I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	40,00	7,44	297,60
5.3.4	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	65,00	8,39	545,35
5.3.5	I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm	SEINFRA	UN	2,00	0,60	1,20
5.3.6	I6235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm	SEINFRA	UN	4,00	1,80	7,20
	I8241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm	SEINFRA	UN	3,00	4,26	12,78
5.3.8	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	6,00	5,70	34,20
5.3.9	I1285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	UN	4,00	4,03	16,12
5.3.10	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	15,00	1,87	28,05
5.3.11	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	11,00	1,38	15,18
5.3.12	I1323	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00	27,18	27,16
5.3.13	I1326	JUNÇÃO SIMPLES PVC BRANCO C/INSP P/ESG DIAM 100MM	SEINFRA	UN	2,00	15,99	31,98
5.3.14	I1457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	SEINFRA	UN	14,00	3,64	50,96
5.3.15	I1480	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	SEINFRA	UN	23,00	3,14	72,22
5.3.16	I1459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	SEINFRA	UN	17,00	1,65	28,05
5.3.17	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	12,00	39,00	468,00
5.3.18	I8230	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	46,10	92,20
5.3.19	I2012	TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	4,00	10,27	41,08
5.3.20	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	2,00	10,29	20,58
5.3.21	I2009	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM	SEINFRA	UN	8,00	10,60	84,80
5.3.22	I2013	TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	2,86	5,72
5.3.23	I2014	TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 50MM (2")	SEINFRA	UN	9,00	5,50	49,50
5.3.24	I2015	TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 75MM (3")	SEINFRA	UN	6,00	9,34	56,04
5.3.25	I2011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	UN	3,00	8,94	26,82
5.3.26	I0325	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC ESGOTO 50X40MM	SEINFRA	UN	2,00	2,32	4,64
5.3.27	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	SEINFRA	M2	8,00	166,76	1.334,08
5.3.28	I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	10,00	1,33	13,30
5.3.29	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	3.410,73	3.410,73
5.3.30	C4598	MONTAGEM DE ANEL PREMOLDADO D=1,20m h=0,50m MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	50,00	29,48	1.474,00
5.3.31	I7988	MISCELÂNEOS	SEINFRA	UN	2,00	134,70	269,40
6	INSTALAÇÕES DE CONDICIONAMENTO DE AR						7.748,23
6.1	EQUIPAMENTOS						6.538,95
6.1.1	C3865	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 4,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	6.538,95	6.538,95
6.2	TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA						1.118,34
6.2.1	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	5,00	38,24	191,20
6.2.2	C4784	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	6,00	73,22	439,32
6.2.3	C1007	CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	6,00	12,42	74,52
6.2.4	C1009	CURVA COBRE OU BRONZE D= 28mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	23,01	138,06
6.2.5	C2567	TUBO COBRE D= 28mm (1") CLASSE E	SEINFRA	M	5,00	34,99	174,95
6.2.6	I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	1,00	64,23	64,23

F


3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



6.2.7	I0988	OXIGÊNIO	SEINFRA	M3	0,50	8,38	4,19
6.2.8	I7469	ACETILENO	SEINFRA	KG	0,50	38,22	19,11
6.2.9	I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,50	19,99	10,00
6.2.10	I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	8,00	0,47	3,76
6.3	SERVIÇOS / DIVERSOS						89,94
6.3.1	I0453	CALÇO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	4,00	2,94	11,76
6.3.2	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	8,00	2,29	13,74
6.3.3	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	7,57	30,28
6.3.4	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	4,27	34,16
7	SUBESTAÇÃO						37.240,96
7.1	C4939	SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	21.159,18	21.159,18
7.2	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	371,33	371,33
	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	UN	9,00	20,78	187,02
	I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	30,00	15,71	471,30
7.5	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	15,00	33,48	502,20
7.6	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	8,00	19,21	153,68
7.7	C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	M	24,00	36,86	884,64
7.8	C1024	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	UN	3,00	20,78	62,34
7.9	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATE 160A	SEINFRA	UN	1,00	253,88	253,88
7.10	I1272	ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	6,00	66,09	396,54
7.11	I8211	CHAVE FUSIVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A CORRENTE RUPTURA 2,0 KV	SEINFRA	UN	3,00	173,35	520,05
7.12	I9068	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG	SEINFRA	UN	1,00	1.916,85	1.916,85
7.13	I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	3,00	73,73	221,19
7.14	C4208	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	2.162,18	6.486,54
7.15	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	SEINFRA	M3	3,90	6,99	27,26
7.16	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3,90	24,67	96,21
7.17	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	3,90	40,96	159,74
7.18	C4584	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	SEINFRA	UT	110,00	30,64	3.370,40
						VALOR ORÇAMENTO:	1.244.008,28
						VALOR BDI TOTAL:	228.648,90
						VALOR TOTAL:	1.472.658,18

Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Quinze centavos

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
CREA 43507 - D
Administrador / Resp. Técnico



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL (AREA = 1.000,00 m2) - BOA VIAGEM - CE		DATA : 20/02/2020		BDI : 18,38%	
LOCAL:		BAIRRO FLORESTA - BOA VIAGEM - CE		FONTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE		SEINFRA		026 SEM DESONERAÇÃO	
				HORA		NES	
				114,23%		12/2018	
				REF.			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	OBRAS CIVIS	1.045.093,17	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			261.273,29	261.273,29	261.273,29	261.273,30	1.045.093,17
2	INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO/FORÇA	77.465,25			100,00		100,00
					77.465,25		77.465,25
3	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1.970,33			50,00		100,00
					985,17	985,16	1.970,33
4	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÁRA-RAIO	36.330,02			50,00	50,00	100,00
					18.165,01	18.165,01	36.330,02
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	38.163,90			50,00	50,00	100,00
					19.081,95	19.081,95	38.163,90
6	INSTALAÇÕES DE CONDICIONAMENTO DE AR	7.746,23					0,00
							0,00
7	SUBESTAÇÃO	37.240,35				100,00	100,00
						37.240,35	37.240,35
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	228.648,90	21,00	21,00	30,31	27,07	99,38
			48.016,27	48.016,27	69.303,48	61.895,26	227.231,28
		1.472.658,15	309.289,56	309.289,56	446.274,15	398.641,03	1.463.494,30
			309.289,56	618.579,12	1.064.853,27	1.463.494,30	

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
CREA 43507 - D
Administrador / Resp. Técnico



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL (AREA = 1.000,00 m2) - BOA VIAGEM - CE	DATA:	20/02/2020	BDI: 18,38%	
	LOCAL:	BAIRRO FLORESTA - BOA VIAGEM - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE	HORA:	114,23%	MES:	-
					REF:	12/2018

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,77	13,55
TOTAL MAO DE OBRA:						13,55
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,60	33,25
11100	ESMALTÊ SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,10	21,10
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,16	72,72
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,07	1,66
TOTAL MATERIAL:						128,73
VALOR SEM ENCARGOS:						142,28
VALOR ENCARGOS (114,23%):						15,47
VALOR COM ENCARGOS:						157,75
VALOR BDI (18,38%):						28,99
VALOR COM BDI:						186,74

1.1.2. C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	32,00000000	9,22	295,13
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	9,22	73,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	40,00000000	6,77	270,91
TOTAL MAO DE OBRA:						639,82
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	108,92	108,92
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	15,00000000	5,31	79,65
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	26,00000000	18,44	479,44
10400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	14,99	14,99
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	31,65	31,65
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	21,12	21,12
528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	43,00000000	16,23	697,89
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	6,39	6,39
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,70	9,70
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,94	8,82
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	4,86	4,86
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	71,08	71,08
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	25,39	25,39
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	16,28000000	1,33	21,65
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	6,00000000	2,29	13,74
12311	DOBRAÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	6,00000000	14,12	84,72
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00000000	34,41	68,82
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	64,00000000	1,05	67,20
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	3,00000000	8,06	24,18
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	3,00000000	2,00	6,00
12379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFÁSICO	SEINFRA	UN	1,00000000	47,14	47,14
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	2,00000000	11,07	22,14
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	35,75	35,75
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	17,06	17,06
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	2,70000000	25,11	67,80
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	3,00000000	4,10	12,30
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	10,50000000	18,23	191,42
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	2,00000000	14,83	29,66

F

40



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	11,85
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	8,39
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	5,15
I2458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	3,03

TOTAL MATERIAL: 2331,04

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,32400000	278,60
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	21,16000000	20,39

TOTAL SERVICOS: 521,72

VALOR SEM ENCARGOS: 3.492,58

VALOR ENCARGOS (114.23%): 1.167,39

VALOR COM ENCARGOS: 4.659,97

VALOR BDI (18.38%): 856,50

VALOR COM BDI: 5.516,47

1.1.4. 09068 - ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	5,67
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,67
VALOR BDI (18.38%):	1,04
VALOR COM BDI:	6,71

1.1.4. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	9,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	6,77

TOTAL MAO DE OBRA: 12,80

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,10000000	10,29
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	KG	0,50000000	3,51
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,15000000	50,90
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,15000000	1,66

TOTAL MATERIAL: 67,39

VALOR SEM ENCARGOS: 80,19

VALOR ENCARGOS (114.23%): 14,62

VALOR COM ENCARGOS: 94,81

VALOR BDI (18.38%): 17,43

VALOR COM BDI: 112,24

1.1.5. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	9,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	6,77

TOTAL MAO DE OBRA: 2,08

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,06
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	16,16
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	11,07
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	25,11

TOTAL MATERIAL: 1,23

VALOR SEM ENCARGOS: 3,31

VALOR ENCARGOS (114.23%): 2,38

VALOR COM ENCARGOS: 5,69

VALOR BDI (18.38%): 1,05

VALOR COM BDI: 6,74



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

MANEJO DE LÍQUIDO
4168
GINA
SIGNATURA
MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

1.1.6. C4768 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12140	TRABALHO PROFISSIONAL	SEINFRA	UT	2,36670000	14,30	33,85
TOTAL MAO DE OBRA:						33,85
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19071	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,52	27,52
TOTAL MATERIAL:						27,52
VALOR SEM ENCARGOS:						61,37
VALOR ENCARGOS (114.23%):						38,87
VALOR COM ENCARGOS:						100,04
VALOR BDI (18.38%):						18,38
VALOR COM BDI:						118,43

1.1.7. C1622 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	7,47	29,88
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	9,22	73,78
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	8,00000000	9,22	73,78
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	9,22	73,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,12000000	6,77	54,98
TOTAL MAO DE OBRA:						308,21
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01890000	50,13	0,95
10177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	UN	1,00000000	404,60	404,60
10409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	292,85	292,85
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	25,00000000	16,16	404,00
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	1,00000000	11,07	11,07
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,00000000	7,93	63,44
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	30,00000000	0,28	7,80
12161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	M	5,00000000	10,70	53,50
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	30,00000000	12,44	373,20
12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	74,01	74,01
TOTAL MATERIAL:						1688,42
VALOR SEM ENCARGOS:						1.981,83
VALOR ENCARGOS (114.23%):						349,85
VALOR COM ENCARGOS:						2.341,88
VALOR BDI (18.38%):						430,38
VALOR COM BDI:						2.771,84

1.1.8. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,85	48,85
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	5,05	303,00
10812	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	SEINFRA	UN	1,00000000	363,37	363,37
10840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	2,31	9,24
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,48	4,96
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	4,18	25,08
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,07	2,14
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	35,11	35,11
12383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	69,05	69,05
12405	POSTE DE CONCRETO DÚPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 158KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	429,41	429,41
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	267,77	267,77
TOTAL MATERIAL:						1567,98
VALOR SEM ENCARGOS:						1.557,98
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						1.557,98



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR BDI (18.38%):	286,36
VALOR COM BDI:	1.844,34

1.1.9. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	6,77	1,69
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,69
VALOR SEM ENCARGOS:						1,69
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,94
VALOR COM ENCARGOS:						3,63
VALOR BDI (18.38%):						0,67
VALOR COM BDI:						4,30

1.2.1. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	104,76	1,94
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,94
VALOR SEM ENCARGOS:						1,94
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,22
VALOR COM ENCARGOS:						2,16
VALOR BDI (18.38%):						0,40
VALOR COM BDI:						2,56

1.2.2. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	104,76	1,94
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,94
VALOR SEM ENCARGOS:						1,94
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,22
VALOR COM ENCARGOS:						2,16
VALOR BDI (18.38%):						0,40
VALOR COM BDI:						2,56

1.2.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	6,77	4,74
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,74
VALOR SEM ENCARGOS:						4,74
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,42
VALOR COM ENCARGOS:						10,16
VALOR BDI (18.38%):						1,87
VALOR COM BDI:						12,03

1.3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	6,77	17,95
TOTAL MÃO DE OBRA:						17,95
VALOR SEM ENCARGOS:						17,95
VALOR ENCARGOS (114.23%):						20,50
VALOR COM ENCARGOS:						38,45
VALOR BDI (18.38%):						7,07
VALOR COM BDI:						45,52

1.3.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	6,77	11,51
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,51



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR SEM ENCARGOS:	11,51
VALOR ENCARGOS (114.23%):	13,16
VALOR COM ENCARGOS:	24,67
VALOR BDI (18.38%):	4,53
VALOR COM BDI:	29,20

1.3.3. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	6,77	11,51
TOTAL MAO DE OBRA:					11,51	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	45,22	49,74
TOTAL MATERIAL:					49,74	

VALOR SEM ENCARGOS:	61,25
VALOR ENCARGOS (114.23%):	13,16
VALOR COM ENCARGOS:	74,41
VALOR BDI (18.38%):	13,68
VALOR COM BDI:	88,09

1.4.1. C0057 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	9,22	46,11
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	6,77	47,41
TOTAL MAO DE OBRA:					93,52	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	23,93	27,52
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	239,79	71,94
TOTAL SERVIÇO:					99,46	

VALOR SEM ENCARGOS:	192,98
VALOR ENCARGOS (114.23%):	138,92
VALOR COM ENCARGOS:	331,90
VALOR BDI (18.38%):	61,00
VALOR COM BDI:	392,90

1 C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	9,22	78,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	6,77	62,31
TOTAL MAO DE OBRA:					140,70	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	54,07	11,35
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,08	33,43
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,45	13,93
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,41	96,35
TOTAL MATERIAL:					155,06	

VALOR SEM ENCARGOS:	295,76
VALOR ENCARGOS (114.23%):	160,75
VALOR COM ENCARGOS:	456,51
VALOR BDI (18.38%):	83,91
VALOR COM BDI:	540,42

1.4.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,22	27,67
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	6,77	67,73
TOTAL MAO DE OBRA:					95,40	



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	54,07	33,43
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	4,38	78,48
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	75,45	46,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,45	165,83
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	68,56	18,03
TOTAL MATERIAL:					342,17	
VALOR SEM ENCARGOS:					437,57	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					108,98	
VALOR COM ENCARGOS:					546,55	
VALOR BDI (18.38%):					100,46	
VALOR COM BDI:					647,01	

1.4.4. C3273 - CONCRETO PMIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	10,37	0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	15,24	15,24
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,24	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,77	40,64
TOTAL MAO DE OBRA:					40,64	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,45	157,05
TOTAL MATERIAL:					157,05	
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,86690000	6,42	5,57
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	61,92	51,77
TOTAL SERVIÇO:					57,34	
VALOR SEM ENCARGOS:					270,27	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					68,02	
VALOR COM ENCARGOS:					336,29	
VALOR BDI (18.38%):					61,81	
VALOR COM BDI:					398,10	

1.4.5. C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	7,47	10,08
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	9,22	12,45
TOTAL MAO DE OBRA:					22,53	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	20,67	8,89
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	8,16	0,82
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	16,16	32,32
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,25000000	11,07	2,77
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,66	7,13
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	7,93	12,69
TOTAL MATERIAL:					64,62	
VALOR SEM ENCARGOS:					87,15	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					25,76	
VALOR COM ENCARGOS:					112,90	
VALOR BDI (18.38%):					20,75	
VALOR COM BDI:					133,65	

1.4.6. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,22	18,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	6,77	40,64



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

2172
GINA
ASSINATURA

TOTAL MAO DE OBRA:	59,09
VALOR SEM ENCARGOS:	59,09
VALOR ENCARGOS (114.23%):	67,49
VALOR COM ENCARGOS:	126,58
VALOR BDI (18.38%):	23,27
VALOR COM BDI:	149,85

1.4.7. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	104,76	0,84
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,47	0,60
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,22	0,74
TOTAL MAO DE OBRA:						1,34
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,30	0,23
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	4,46	4,68
TOTAL MATERIAL:						4,91
VALOR SEM ENCARGOS:						7,09
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,61
VALOR COM ENCARGOS:						8,70
VALOR BDI (18.38%):						1,60
VALOR COM BDI:						10,30

1.5.1. C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	9,22	3,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	6,77	2,37
TOTAL MAO DE OBRA:						5,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,56	3,37
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	16,16	21,01
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	11,07	0,33
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,68	4,52
916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,85000000	7,93	5,15
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	27,62	27,62
TOTAL MATERIAL:						62,00
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	283,12	8,49
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	100,29	3,01
TOTAL SERVICOS:						11,50
VALOR SEM ENCARGOS:						79,10
VALOR ENCARGOS (114.23%):						11,44
VALOR COM ENCARGOS:						90,54
VALOR BDI (18.38%):						16,64
VALOR COM BDI:						107,18

1.5.2. I6107 - VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,70)M (PADRÃO MUTIRÃO) (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	14,75
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	14,75
VALOR BDI (18.38%):	2,71
VALOR COM BDI:	17,46

1.5.3. C3273 - CONCRETO PMIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

f

ca



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	10,37	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	15,24	15,24
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,24
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	6,77	40,64
TOTAL MAO DE OBRA:						40,64
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,45	157,05
TOTAL MATERIAL:						157,05
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,86690000	6,42	5,57
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	61,92	51,77
TOTAL SERVICO:						57,34
VALOR SEM ENCARGOS:						270,27
VALOR ENCARGOS (114.23%):						66,02
VALOR COM ENCARGOS:						336,29
VALOR BDI (18.38%):						61,81
VALOR COM BDI:						398,10

1.5.4. C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	7,47	10,08
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	9,22	12,45
TOTAL MAO DE OBRA:						22,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	20,67	8,89
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	8,16	0,82
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	16,16	32,32
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,25000000	11,07	2,77
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,66	7,13
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,80000000	7,93	12,69
TOTAL MATERIAL:						64,62
VALOR SEM ENCARGOS:						87,15
VALOR ENCARGOS (114.23%):						25,75
VALOR COM ENCARGOS:						112,90
VALOR BDI (18.38%):						20,75
VALOR COM BDI:						133,65

1.5.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,22	18,45
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	6,77	40,64
TOTAL MAO DE OBRA:						59,09
VALOR SEM ENCARGOS:						59,09
VALOR ENCARGOS (114.23%):						67,49
VALOR COM ENCARGOS:						126,58
VALOR BDI (18.38%):						23,27
VALOR COM BDI:						149,85

1.5.6. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	104,76	0,84
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,84
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,47	0,60
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,22	0,74

F

CA



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

1174
[Handwritten signature and stamp]

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,30	0,23
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	4,46	4,69
TOTAL MATERIAL:						4,91
VALOR SEM ENCARGOS:						7,09
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,61
VALOR COM ENCARGOS:						8,70
VALOR BDI (18.38%):						1,60
VALOR COM BDI:						10,30

1.5.7. C0840 - CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	11,73	8,38
TOTAL EQUIPAMENTO:					8,38
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543	SERVEnte	H	6,00000000	6,77	40,64
TOTAL MAO DE OBRA:					40,64
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,88720000	50,13	44,48
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,00000000	0,45	132,30
11605	PEDRISCO	M3	0,83600000	68,56	57,32
TOTAL MATERIAL:					234,10
VALOR SEM ENCARGOS:					283,12
VALOR ENCARGOS (114.23%):					53,25
VALOR COM ENCARGOS:					336,37
VALOR BDI (18.38%):					61,82
VALOR COM BDI:					398,19

1.5.8. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	5,00000000	9,22	46,11
12543	SERVEnte	H	8,00000000	6,77	54,18
TOTAL MAO DE OBRA:					100,29
VALOR SEM ENCARGOS:					100,29
VALOR ENCARGOS (114.23%):					114,59
VALOR COM ENCARGOS:					214,88
VALOR BDI (18.38%):					39,49
VALOR COM BDI:					254,37

1.5.9. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	7,47	0,60
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	9,22	0,74
TOTAL MAO DE OBRA:					1,34
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	11,30	0,23
10163	AÇO CA-50	KG	1,15000000	4,36	5,01
TOTAL MATERIAL:					5,24
VALOR SEM ENCARGOS:					6,58
VALOR ENCARGOS (114.23%):					1,52
VALOR COM ENCARGOS:					8,10
VALOR BDI (18.38%):					1,49
VALOR COM BDI:					9,59

1.6.1. C4494 - DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

f

18



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Handwritten signature and stamp in the top right corner.

18319	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	153,26	153,26
TOTAL MATERIAL:						153,26
VALOR SEM ENCARGOS:						163,26
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						153,26
VALOR BDI (18.38%):						28,17
VALOR COM BDI:						181,42

1.6.2. C0078 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,22	27,67
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,90000000	6,77	26,41
TOTAL MAO DE OBRA:						54,08

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11430000	50,13	5,73
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	17,11000000	1,08	18,48
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,11000000	0,45	7,70
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	243,00000000	0,26	63,18
TOTAL MATERIAL:						95,09
VALOR SEM ENCARGOS:						149,17
VALOR ENCARGOS (114.23%):						61,79
VALOR COM ENCARGOS:						210,96
VALOR BDI (18.38%):						38,77
VALOR COM BDI:						249,73

1.6.3. 10810 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	4,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,14
VALOR BDI (18.38%):	0,76
VALOR COM BDI:	4,90

1.6.4. 17895 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	281,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	281,80
VALOR BDI (18.38%):	51,79
VALOR COM BDI:	333,59

1.7.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	11,73	0,42
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,42

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	9,22	3,69
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	6,77	7,45
TOTAL MAO DE OBRA:						11,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	50,13	1,66
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,45	3,32
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,45	4,95
TOTAL MATERIAL:						9,93
VALOR SEM ENCARGOS:						21,49
VALOR ENCARGOS (114.23%):						13,07
VALOR COM ENCARGOS:						34,56

F

Handwritten mark or signature at the bottom right.



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR BDI (18.38%):	6,35
VALOR COM BDI:	40,91

1.7.2. C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,22	2,31
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,55000000	6,77	3,72
TOTAL MAO DE OBRA:						6,03
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	50,13	1,83
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	0,45	3,94
TOTAL MATERIAL:						5,77
VALOR SEM ENCARGOS:						11,80
VALOR ENCARGOS (114.23%):						6,89
VALOR COM ENCARGOS:						18,69
VALOR BDI (18.38%):						3,44
VALOR COM BDI:						22,13

1.7.3. I6500 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	38,73
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	38,73
VALOR BDI (18.38%):	7,12
VALOR COM BDI:	45,85

1.7.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,22	1,84
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	6,77	1,35
TOTAL MAO DE OBRA:						3,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	2,81	1,19
TOTAL MATERIAL:						1,19
VALOR SEM ENCARGOS:						4,38
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,66
VALOR COM ENCARGOS:						8,04
VALOR BDI (18.38%):						1,48
VALOR COM BDI:						9,52

1.7.5. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,22	9,22
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,15000000	6,77	7,79
TOTAL MAO DE OBRA:						17,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	50,13	1,22
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,45	3,29
TOTAL MATERIAL:						4,51
VALOR SEM ENCARGOS:						21,52
VALOR ENCARGOS (114.23%):						19,44
VALOR COM ENCARGOS:						40,96
VALOR BDI (18.38%):						7,53
VALOR COM BDI:						48,49

1.7.6. C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

F

ca



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08000000	9,22	9,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	6,77	8,13
TOTAL MAO DE OBRA:						18,09

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	54,07	0,97
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,45	2,47
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,34	3,35
TOTAL MATERIAL:						6,79
VALOR SEM ENCARGOS:						24,88
VALOR ENCARGOS (114.23%):						26,86
VALOR COM ENCARGOS:						45,54
VALOR BDI (18.38%):						8,37
VALOR COM BDI:						53,91

1.8.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,22	0,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	6,77	1,02
TOTAL MAO DE OBRA:						1,94

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	50,13	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:						1,40
VALOR SEM ENCARGOS:						3,34
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,22
VALOR COM ENCARGOS:						5,56
VALOR BDI (18.38%):						1,02
VALOR COM BDI:						6,58

1.8.2. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,22	5,53
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	6,77	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						10,95

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	50,13	1,22
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,45	4,37
TOTAL MATERIAL:						5,59
VALOR SEM ENCARGOS:						16,54
VALOR ENCARGOS (114.23%):						12,52
VALOR COM ENCARGOS:						29,06
VALOR BDI (18.38%):						5,34
VALOR COM BDI:						34,40


1.8.3. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	9,22	7,38
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	6,77	6,50
TOTAL MAO DE OBRA:						13,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,13	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,45	2,15
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,68	0,77
TOTAL MATERIAL:						3,23
VALOR SEM ENCARGOS:						17,11
VALOR ENCARGOS (114.23%):						15,86
VALOR COM ENCARGOS:						32,97



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR BDI (18.38%):	6,06
VALOR COM BDI:	39,03

1.8.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	9,22	12,91
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	6,77	9,48
TOTAL MAO DE OBRA:						22,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	38,73	42,60
TOTAL MATERIAL:						42,60
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	412,13	8,24
TOTAL SERVICIO:						8,24
VALOR SEM ENCARGOS:						73,23
VALOR ENCARGOS (114.23%):						30,60
VALOR COM ENCARGOS:						103,83
VALOR BDI (18.38%):						19,08
VALOR COM BDI:						122,91

1.8.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,22	1,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	6,77	1,35
TOTAL MAO DE OBRA:						3,19
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,81	0,47
TOTAL MATERIAL:						0,47
VALOR SEM ENCARGOS:						3,66
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,66
VALOR COM ENCARGOS:						7,32
VALOR BDI (18.38%):						1,35
VALOR COM BDI:						8,67

1 C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,22	4,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	6,77	1,69
TOTAL MAO DE OBRA:						6,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	44,85	44,85
TOTAL MATERIAL:						44,85
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	489,50	1,84
TOTAL SERVICIO:						1,84
VALOR SEM ENCARGOS:						52,99
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,50
VALOR COM ENCARGOS:						60,49
VALOR BDI (18.38%):						11,12
VALOR COM BDI:						71,61

1.9.1. I8293 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	57,01
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	57,01

F

CA



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR BDI (18.38%):	10,48
VALOR COM BDI:	67,49

1.10.1. C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,22	0,46
TOTAL MAO DE OBRA:						0,46
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	26,54	29,19
11736	PRIMER PARA MANTA FK	SEINFRA	KG	0,32500000	10,89	3,54
TOTAL MATERIAL:						32,73
VALOR SEM ENCARGOS:						33,19
VALOR ENCARGOS (114.23%):						0,53
VALOR COM ENCARGOS:						33,72
VALOR BDI (18.38%):						6,20
VALOR COM BDI:						39,92

1.10.2. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	7,47	2,24
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	9,22	2,77
TOTAL MAO DE OBRA:						5,01
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	KG	2,00000000	3,28	6,56
12099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	L	0,60000000	6,98	4,19
12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	M2	1,10000000	5,14	5,65
TOTAL MATERIAL:						16,40
VALOR SEM ENCARGOS:						21,41
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,72
VALOR COM ENCARGOS:						27,13
VALOR BDI (18.38%):						4,99
VALOR COM BDI:						32,12

1.10.3. C1472 - IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	6,77	2,71
TOTAL MAO DE OBRA:						2,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12089	TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	1,02000000	6,71	6,84
TOTAL MATERIAL:						9,55
VALOR SEM ENCARGOS:						9,55
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,09
VALOR COM ENCARGOS:						12,64
VALOR BDI (18.38%):						2,32
VALOR COM BDI:						14,96

1.10.4. C2187 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,22	2,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	6,77	1,35
TOTAL MAO DE OBRA:						4,12
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028	ADITIVO HIDROFUGO	SEINFRA	KG	0,15000000	3,76	0,56
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,45	0,07
TOTAL MATERIAL:						0,63
VALOR SEM ENCARGOS:						4,75
VALOR ENCARGOS (114.23%):						4,71



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR COM ENCARGOS:	9,48
VALOR BDI (18.38%):	1,74
VALOR COM BDI:	11,20

1.10.8. C2057 - PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,22	4,61
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,80000000	6,77	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						10,03
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	50,13	1,83
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,24000000	0,45	2,81
11562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLo	SEINFRA	M2	1,15000000	3,83	4,40
TOTAL MATERIAL:						9,04
VALOR SEM ENCARGOS:						19,07
VALOR ENCARGOS (114.23%):						11,48
VALOR COM ENCARGOS:						30,53
VALOR BDI (18.38%):						5,81
VALOR COM BDI:						36,14

1.11.1. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	282,22	282,22
TOTAL MATERIAL:						282,22
VALOR SEM ENCARGOS:						282,22
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						282,22
VALOR BDI (18.38%):						51,87
VALOR COM BDI:						334,09

1.11.2. I2253 - VIDRO COMUM FUMÉ, E = 5MM (COLOCADO) (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	179,20
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	179,20
VALOR BDI (18.38%):	32,94
VALOR COM BDI:	212,14

1.11.3. I1704 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	106,75
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	106,75
VALOR BDI (18.38%):	19,62
VALOR COM BDI:	126,37

1.11.4. C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,75000000	9,22	25,36
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,75000000	6,77	18,62
TOTAL MAO DE OBRA:						43,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	14,80000000	4,52	66,90
TOTAL MATERIAL:						66,90
VALOR SEM ENCARGOS:						110,88
VALOR ENCARGOS (114.23%):						50,26
VALOR COM ENCARGOS:						161,14



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR BDI (18.38%):	29,62
VALOR COM BDI:	180,76

1.11.5. C4620 - GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC (M)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	11,73	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,05
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,12000000	7,47	0,90
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,16000000	9,22	1,48
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,14000000	9,22	1,29
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,53000000	9,22	14,11
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	9,23	1,68
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,27840000	6,77	22,20
TOTAL MAO DE OBRA:						41,64
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00400000	11,30	0,05
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01420000	54,07	0,77
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02560000	50,13	1,28
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,45000000	4,38	1,96
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00620000	75,45	0,47
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,78320000	1,08	4,06
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	16,23	3,26
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,82120000	0,45	12,97
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02060000	68,56	1,41
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,00400000	11,07	0,04
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,11400000	11,87	1,35
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,18600000	6,29	1,17
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	3,75000000	0,41	1,54
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	47,70000000	0,26	12,40
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00010000	553,68	0,06
TOTAL MATERIAL:						42,78
VALOR SEM ENCARGOS:						84,47
VALOR ENCARGOS (114.23%):						47,81
VALOR COM ENCARGOS:						132,08
VALOR BDI (18.38%):						24,28
VALOR COM BDI:						156,36

1.12.1. C4425 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	7,47	19,05
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	9,22	23,52
TOTAL MAO DE OBRA:						42,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,34	58,02
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,22	45,22
18272	PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	87,55	87,55
TOTAL MATERIAL:						190,79
VALOR SEM ENCARGOS:						233,36
VALOR ENCARGOS (114.23%):						48,82
VALOR COM ENCARGOS:						281,98
VALOR BDI (18.38%):						51,83
VALOR COM BDI:						333,81

1.12.2. C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	7,47	19,05

F

CS



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IO498	CARPINTEIRO	2,55000000	9,22	23,52
TOTAL MAO DE OBRA:				42,87
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	3,00000000	19,34	58,02
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	1,00000000	45,22	45,22
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	1,00000000	80,88	80,88
TOTAL MATERIAL:				184,12
VALOR SEM ENCARGOS:				226,69
VALOR ENCARGOS (114.23%):				48,62
VALOR COM ENCARGOS:				275,31
VALOR BDI (18.38%):				50,60
VALOR COM BDI:				325,91

1.12.3. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IO041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	0,50000000	7,47	3,74
IO498	CARPINTEIRO	0,50000000	9,22	4,61
I2391	PEDREIRO	1,40000000	9,22	12,91
I2543	SERVEANTE	1,40000000	6,77	9,48
TOTAL MAO DE OBRA:				30,74
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IO109	AREIA MEDIA	0,01060000	50,13	0,53
IO209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	1,00000000	121,35	121,35
IO441	CAL HIDRATADA	1,72000000	1,08	1,86
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	12,00000000	0,27	3,24
I1724	PREGO	0,20000000	11,07	2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	6,00000000	1,36	8,16
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	5,10000000	22,17	113,07
TOTAL MATERIAL:				250,42
VALOR SEM ENCARGOS:				281,16
VALOR ENCARGOS (114.23%):				35,11
VALOR COM ENCARGOS:				316,27
VALOR BDI (18.38%):				58,13
VALOR COM BDI:				374,40

1.12.4. I8268 - ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,35
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,35
VALOR BDI (18.38%):	0,62
VALOR COM BDI:	3,97

1.13.1. I8638 - MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO (PAR)

VALOR SEM ENCARGOS:	33,82
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	33,82
VALOR BDI (18.38%):	6,22
VALOR COM BDI:	40,04

1.13.2. I1027 - DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	19,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	19,34
VALOR BDI (18.38%):	3,55

F



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

MANEJO DE LÍQUIDOS
183
MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM

VALOR COM BDI: 22,88

1.13.3. I1796 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	532,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	532,86
VALOR BDI (18.38%):	97,94
VALOR COM BDI:	630,80

1.13.4. C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	7,47	11,21
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,22	13,83
TOTAL MAO DE OBRA:						25,04

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE	SEINFRA	UN	1,00000000	21,63	21,63
TOTAL MATERIAL:						21,63
VALOR SEM ENCARGOS:						46,67
VALOR ENCARGOS (114.23%):						28,60
VALOR COM ENCARGOS:						75,27
VALOR BDI (18.38%):						13,83
VALOR COM BDI:						89,10

1.14.1. I2257 - VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	145,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	145,26
VALOR BDI (18.38%):	26,70
VALOR COM BDI:	171,96

1.15.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,47	2,61
2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,23	3,69
TOTAL MAO DE OBRA:						6,30

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,87	1,42
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,41	2,45
TOTAL MATERIAL:						4,01
VALOR SEM ENCARGOS:						10,31
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,21
VALOR COM ENCARGOS:						17,52
VALOR BDI (18.38%):						3,22
VALOR COM BDI:						20,74

1.15.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,47	1,49
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,23	2,77
TOTAL MAO DE OBRA:						4,26

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,17	3,62
TOTAL MATERIAL:						3,84

F

LA



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR SEM ENCARGOS:	8,10
VALOR ENCARGOS (114.23%):	4,87
VALOR COM ENCARGOS:	12,97
VALOR BDI (18.38%):	2,38
VALOR COM BDI:	15,35

1.15.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	7,47	2,24
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	9,23	3,23
TOTAL MAO DE OBRA:						5,47
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,49	3,37
TOTAL MATERIAL:						3,64
VALOR SEM ENCARGOS:						9,11
VALOR ENCARGOS (114.23%):						6,25
VALOR COM ENCARGOS:						15,36
VALOR BDI (18.38%):						2,82
VALOR COM BDI:						18,18

1.15.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,47	2,61
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,23	3,69
TOTAL MAO DE OBRA:						6,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,56	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,18000000	21,10	3,38
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,71	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,36
VALOR SEM ENCARGOS:						11,66
VALOR ENCARGOS (114.23%):						7,21
VALOR COM ENCARGOS:						18,87
VALOR BDI (18.38%):						3,47
VALOR COM BDI:						22,34

1.15.5. C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	9,22	3,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	6,77	1,35
TOTAL MAO DE OBRA:						5,04
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MC12020	SEINFRA	L	0,30000000	27,52	8,26
TOTAL MATERIAL:						8,26
VALOR SEM ENCARGOS:						13,30
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,76
VALOR COM ENCARGOS:						19,06
VALOR BDI (18.38%):						3,50
VALOR COM BDI:						22,56

1.15.6. C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,47	1,49
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,23	2,77
TOTAL MAO DE OBRA:						4,26

F

LO



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRÍLICO	L	0,19000000	11,87	2,26
12079 TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,51000000	6,29	3,21
TOTAL MATERIAL:				5,47
VALOR SEM ENCARGOS:				9,73
VALOR ENCARGOS (114.23%):				4,87
VALOR COM ENCARGOS:				14,60
VALOR BDI (18.38%):				2,68
VALOR COM BDI:				17,28

1.15.7. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	H	0,20000000	9,23	1,85
TOTAL MAO DE OBRA:				1,85

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	KG	0,30000000	1,08	0,32
TOTAL MATERIAL:				0,32
VALOR SEM ENCARGOS:				2,17
VALOR ENCARGOS (114.23%):				2,11
VALOR COM ENCARGOS:				4,28
VALOR BDI (18.38%):				0,79
VALOR COM BDI:				5,07

1.16.1. I8434 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	32,91
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	32,91
VALOR BDI (18.38%):	6,05
VALOR COM BDI:	38,96

1.16.2. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,50000000	7,47	3,74
12070 TELHADISTA	H	0,50000000	9,22	4,61
TOTAL MAO DE OBRA:				8,35

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	4,00000000	1,79	7,16
12064 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	1,00000000	29,44	29,44
TOTAL MATERIAL:				36,60
VALOR SEM ENCARGOS:				44,95
VALOR ENCARGOS (114.23%):				9,53
VALOR COM ENCARGOS:				54,48
VALOR BDI (18.38%):				10,01
VALOR COM BDI:				64,49

1.16.3. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	7,47	3,74
12320 ENCANADOR	H	0,50000000	9,22	4,61
TOTAL MAO DE OBRA:				8,35

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,03000000	15,61	16,08
11725 PREGO 15X15	KG	0,07000000	11,07	0,77
TOTAL MATERIAL:				16,85
VALOR SEM ENCARGOS:				25,20
VALOR ENCARGOS (114.23%):				9,53



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR COM ENCARGOS:	34,73
VALOR BDI (18.38%):	6,38
VALOR COM BDI:	41,11

1.16.4. C0857 - CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	7,47	7,47
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	9,22	9,22
TOTAL MAO DE OBRA:						16,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	M	1,03000000	14,75	15,19
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,09000000	11,07	1,00
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	37,39	1,50
TOTAL MATERIAL:						17,69
VALOR SEM ENCARGOS:						34,38
VALOR ENCARGOS (114.23%):						19,07
VALOR COM ENCARGOS:						53,46
VALOR BDI (18.38%):						9,82
VALOR COM BDI:						63,27

1.16.5. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	11,73	0,23
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,23

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	9,22	7,38
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	9,22	6,46
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,22	2,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	6,77	7,45
TOTAL MAO DE OBRA:						24,06

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,30	0,23
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	54,07	2,16
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	4,36	5,89
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	16,23	16,23
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,45	7,81
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	68,56	6,17
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	11,07	0,22
TOTAL MATERIAL:						38,71
VALOR SEM ENCARGOS:						63,00
VALOR ENCARGOS (114.23%):						27,67
VALOR COM ENCARGOS:						90,67
VALOR BDI (18.38%):						16,67
VALOR COM BDI:						107,34

1.16.6. C1330 - ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 30m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	2,24000000	7,47	16,73
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,60000000	9,22	23,98
TOTAL MAO DE OBRA:						40,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	16,00000000	4,52	72,32
TOTAL MATERIAL:						72,32
VALOR SEM ENCARGOS:						113,03
VALOR ENCARGOS (114.23%):						48,51
VALOR COM ENCARGOS:						159,54
VALOR BDI (18.38%):						29,32



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR COM BDI: 188,86

1.17.1. C1083 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" (UT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12140	TRABALHO PROFISSIONAL	SEINFRA	UT	1,00000000	14,30	14,30
TOTAL MAO DE OBRA:						14,30
VALOR SEM ENCARGOS:						14,30
VALOR ENCARGOS (114.23%):						16,34
VALOR COM ENCARGOS:						30,64
VALOR BDI (18.38%):						5,63
VALOR COM BDI:						36,27

1.18.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	6,77	4,74
TOTAL MAO DE OBRA:						4,74
VALOR SEM ENCARGOS:						4,74
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,42
VALOR COM ENCARGOS:						10,16
VALOR BDI (18.38%):						1,87
VALOR COM BDI:						12,03

2.1.1. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	7,47	1,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	9,33	1,59
TOTAL MAO DE OBRA:						2,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	2,94	2,94
TOTAL MATERIAL:						2,94
VALOR SEM ENCARGOS:						6,80
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,26
VALOR COM ENCARGOS:						9,06
VALOR BDI (18.38%):						1,67
VALOR COM BDI:						10,73

2.1.2. C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	7,47	1,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,33	1,87
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	4,18	4,18
TOTAL MATERIAL:						4,18
VALOR SEM ENCARGOS:						7,54
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,84
VALOR COM ENCARGOS:						11,38
VALOR BDI (18.38%):						2,09
VALOR COM BDI:						13,47

2.1.3. C1188 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,47	2,24
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,33	2,80
TOTAL MAO DE OBRA:						5,04
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,00000000	5,94	5,94

F

CS



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Handwritten signature and stamp of the company, including the text 'MUNICIPAL DE BOA VAGEM'.

TOTAL MATERIAL:	8,04
VALOR SEM ENCARGOS:	18,88
VALOR ENCARGOS (114.23%):	8,78
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (18.38%):	3,88
VALOR COM BDI:	18,82

2.1.4. I2167 - TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4") (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	12,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	12,44
VALOR BDI (18.38%):	2,28
VALOR COM BDI:	14,73

2.1.5. I2168 - TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	16,67
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	16,67
VALOR BDI (18.38%):	3,06
VALOR COM BDI:	19,73

2.1.6. I2171 - TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2") (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	39,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	39,03
VALOR BDI (18.38%):	7,17
VALOR COM BDI:	46,20

2.1.7. I2173 - TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3") (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	56,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	56,12
VALOR BDI (18.38%):	10,31
VALOR COM BDI:	66,43

2.1.8. C1154 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	7,47	9,71
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	9,33	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:						21,84
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11045	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	M	1,00000000	70,28	70,28
TOTAL MATERIAL:						70,28
VALOR SEM ENCARGOS:						92,12
VALOR ENCARGOS (114.23%):						24,85
VALOR COM ENCARGOS:						117,07
VALOR BDI (18.38%):						21,52
VALOR COM BDI:						138,59

2.1.9. C1165 - DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	7,47	6,72
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	9,33	8,40
TOTAL MAO DE OBRA:						15,12

Handwritten letter 'F'.



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Handwritten signature and stamp of the company, including the text 'EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA' and 'CNPJ: 10.932.123/0001-14'.

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11056	DUTO PERFORADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	1,00000000	11,47	11,47
TOTAL MATERIAL:					11,47
VALOR SEM ENCARGOS:					26,69
VALOR ENCARGOS (114.23%):					17,27
VALOR COM ENCARGOS:					43,96
VALOR BDI (18.38%):					8,06
VALOR COM BDI:					51,92

2.1.10. C0479 - BUCHA E ARRUOLA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") (PAR)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,01000000	7,47	0,07
12312	ELETRICISTA	H	0,01000000	9,33	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00000000	0,38	0,38
293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00000000	0,52	0,52
TOTAL MATERIAL:					0,90
VALOR SEM ENCARGOS:					1,08
VALOR ENCARGOS (114.23%):					0,20
VALOR COM ENCARGOS:					1,28
VALOR BDI (18.38%):					0,23
VALOR COM BDI:					1,49

2.1.11. C0480 - BUCHA E ARRUOLA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") (PAR)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,01000000	7,47	0,07
12312	ELETRICISTA	H	0,01000000	9,33	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	1,00000000	0,51	0,51
10287	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	1,00000000	0,59	0,59
TOTAL MATERIAL:					1,10
VALOR SEM ENCARGOS:					1,28
VALOR ENCARGOS (114.23%):					0,20
VALOR COM ENCARGOS:					1,48
VALOR BDI (18.38%):					0,27
VALOR COM BDI:					1,73

2.1.12. C0483 - BUCHA E ARRUOLA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") (PAR)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,06000000	7,47	0,45
12312	ELETRICISTA	H	0,06000000	9,33	0,56
TOTAL MAO DE OBRA:					1,01

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10131	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	1,00000000	0,93	0,93
10290	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	1,00000000	1,92	1,92
TOTAL MATERIAL:					2,85
VALOR SEM ENCARGOS:					3,88
VALOR ENCARGOS (114.23%):					1,16
VALOR COM ENCARGOS:					5,01
VALOR BDI (18.38%):					0,92
VALOR COM BDI:					5,93

2.1.13. C0485 - BUCHA E ARRUOLA DE AÇO GALV. D= 80mm (3") (PAR)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,18000000	7,47	1,34

F

Handwritten signature or initials.



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

2190
FOLHA
ASSINATURA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,18000000	9,33	1,68
TOTAL MAO DE OBRA:						3,02
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10133	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,69	2,69
10292	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,47	4,47
TOTAL MATERIAL:						7,16
VALOR SEM ENCARGOS:						10,18
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,46
VALOR COM ENCARGOS:						13,64
VALOR BDI (18.38%):						2,51
VALOR COM BDI:						16,15

2.1.14. 10957 - CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	1,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,80
VALOR BDI (18.38%):	0,33
VALOR COM BDI:	2,13

2.1.15. 10952 - CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,48
VALOR BDI (18.38%):	0,46
VALOR COM BDI:	2,94

2.1.16. 10951 - CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,51
VALOR BDI (18.38%):	0,65
VALOR COM BDI:	4,16

2. 10949 - CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	5,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,44
VALOR BDI (18.38%):	1,00
VALOR COM BDI:	6,44

2.1.18. 10945 - CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	5,70
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,70
VALOR BDI (18.38%):	1,05
VALOR COM BDI:	6,75

2.1.19. 10947 - CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2" (UN)


VALOR SEM ENCARGOS:	16,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	16,12
VALOR BDI (18.38%):	2,96
VALOR COM BDI:	19,08

F

40



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



2.1.20. 10946 - CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	30,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	30,26
VALOR BDI (18.38%):	5,56
VALOR COM BDI:	35,82

2.1.21. 11409 - LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,74
VALOR BDI (18.38%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,88

2. 11406 - LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	1,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,07
VALOR BDI (18.38%):	0,20
VALOR COM BDI:	1,27

2.1.23. 11405 - LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	1,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,65
VALOR BDI (18.38%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,95

2.1.24. 11389 - LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	19,66
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	19,66
VALOR BDI (18.38%):	3,61
VALOR COM BDI:	23,27

2.1.25. 18661 - LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	35,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	35,51
VALOR BDI (18.38%):	6,53
VALOR COM BDI:	42,04

2.2.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,47	0,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,33	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:						1,85
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,42	1,45
TOTAL MATERIAL:						1,45
VALOR SEM ENCARGOS:						3,30
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,11

F

LG



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR COM ENCARGOS:	5,41
VALOR BDI (18.38%):	0,99
VALOR COM BDI:	6,40

2.2.2. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	7,47	0,97
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	9,33	1,21
TOTAL MAO DE OBRA:					2,18	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,94	3,00
TOTAL MATERIAL:					3,00	

VALOR SEM ENCARGOS:	5,18
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,50
VALOR COM ENCARGOS:	7,68
VALOR BDI (18.38%):	1,41
VALOR COM BDI:	9,09

2.2.3. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,47	0,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,33	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:					1,85	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,75	1,79
TOTAL MATERIAL:					1,78	

VALOR SEM ENCARGOS:	3,64
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,11
VALOR COM ENCARGOS:	5,75
VALOR BDI (18.38%):	1,08
VALOR COM BDI:	6,81

2.2.4. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	7,47	0,90
312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	9,33	1,12
TOTAL MAO DE OBRA:					2,02	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,72	2,77
TOTAL MATERIAL:					2,77	

VALOR SEM ENCARGOS:	4,78
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,30
VALOR COM ENCARGOS:	7,09
VALOR BDI (18.38%):	1,38
VALOR COM BDI:	8,39

2.2.5. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	7,47	0,97
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	9,33	1,21
TOTAL MAO DE OBRA:					2,18	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,43	3,50
TOTAL MATERIAL:					3,50	

VALOR SEM ENCARGOS:	5,68
VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,50
VALOR COM ENCARGOS:	8,18

F



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

2193
PÁGINA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

VALOR BDI (18.38%):	1,88
VALOR COM BDI:	8,88

2.2.6. C0553 - CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	7,47	1,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	9,33	1,59
TOTAL MAO DE OBRA:						2,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	12,83	13,09
TOTAL MATERIAL:						13,09
VALOR SEM ENCARGOS:						15,95
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,26
VALOR COM ENCARGOS:						19,21
VALOR BDI (18.38%):						3,53
VALOR COM BDI:						22,74

2.2.7. C0558 - CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,47	1,57
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,33	1,96
TOTAL MAO DE OBRA:						3,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	17,68	18,03
TOTAL MATERIAL:						18,03
VALOR SEM ENCARGOS:						21,86
VALOR ENCARGOS (114.23%):						4,03
VALOR COM ENCARGOS:						25,58
VALOR BDI (18.38%):						4,70
VALOR COM BDI:						30,29

2.2.8. C0555 - CABO EM PVC 1000V 50MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	7,47	2,32
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	9,33	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:						5,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	25,20	25,70
TOTAL MATERIAL:						25,70
VALOR SEM ENCARGOS:						30,91
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,95
VALOR COM ENCARGOS:						36,86
VALOR BDI (18.38%):						6,77
VALOR COM BDI:						43,63

2.2.9. C0559 - CABO EM PVC 1000V 70MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34000000	7,47	2,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34000000	9,33	3,17
TOTAL MAO DE OBRA:						5,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10376	CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	M	1,02000000	34,92	35,62
TOTAL MATERIAL:						35,62
VALOR SEM ENCARGOS:						41,33
VALOR ENCARGOS (114.23%):						6,53
VALOR COM ENCARGOS:						47,86
VALOR BDI (18.38%):						8,80

F

48



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



VALOR COM BDI: 66,68

2.2.10. C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	7,47	2,32
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	9,33	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:						5,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	21,88	22,32
TOTAL MATERIAL:						22,32
VALOR SEM ENCARGOS:						27,53
VALOR ENCARGOS (114.23%):						5,95
VALOR COM ENCARGOS:						33,48
VALOR BDI (18.38%):						6,15
VALOR COM BDI:						39,63

2.2.11. C2455 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	7,47	1,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,33	1,87
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,17	3,17
TOTAL MATERIAL:						3,17
VALOR SEM ENCARGOS:						6,53
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,84
VALOR COM ENCARGOS:						10,37
VALOR BDI (18.38%):						1,91
VALOR COM BDI:						12,28

2.2.12. C3483 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	7,47	0,75
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	9,33	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						1,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	0,31	0,31
TOTAL MATERIAL:						0,31
VALOR SEM ENCARGOS:						1,99
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,92
VALOR COM ENCARGOS:						3,91
VALOR BDI (18.38%):						0,72
VALOR COM BDI:						4,63

2.2.13. C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	7,47	1,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,33	1,87
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12076	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	8,32	8,32
TOTAL MATERIAL:						8,32
VALOR SEM ENCARGOS:						11,68
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,84
VALOR COM ENCARGOS:						15,52
VALOR BDI (18.38%):						2,85
VALOR COM BDI:						18,37



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



2.3.1. I1186 - FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,91
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,91
VALOR BDI (18.38%):	0,53
VALOR COM BDI:	3,44

2.3.2. I0101 - ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (KG)

VALOR SEM ENCARGOS:	11,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	11,06
VALOR BDI (18.38%):	2,03
VALOR COM BDI:	13,09

2.3.3. I1409 - LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,74
VALOR BDI (18.38%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,88

2.3.4. I1181 - FITA ISOLANTE (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,77
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,77
VALOR BDI (18.38%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,91

2.3.5. I7391 - FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	6,88
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,88
VALOR BDI (18.38%):	1,26
VALOR COM BDI:	8,14

2.3.6. I2525 - PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,47
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,47
VALOR BDI (18.38%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,56

2.3.7. I2104 - TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,81
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,81
VALOR BDI (18.38%):	0,70
VALOR COM BDI:	4,51

2.3.8. C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

F

CA