



| Mão de Obra | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| UNID | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,12000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,0124 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,12000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,4924 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,5048 |
| VALOR: | | | | | R\$ 7,35 |

| 11.11. C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M) | | | | | |
|--|-------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | | | | |
| UNID | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10366 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 1,02000000 | R\$ 5,6700 | R\$ 5,7834 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,7834 |
| Mão de Obra | | | | | |
| UNID | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,14000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,3478 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,14000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,9078 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,2556 |
| VALOR: | | | | | R\$ 11,04 |

| 11.12. C0555 - CABO EM PVC 1000V 50MM2 (M) | | | | | |
|--|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | | | | |
| UNID | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10331 | CABO EM PVC 1000V 50MM2 | M | 1,02000000 | R\$ 26,0600 | R\$ 26,5812 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 26,5812 |
| Mão de Obra | | | | | |
| UNID | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,31000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,1987 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,31000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,4387 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,6374 |
| VALOR: | | | | | R\$ 38,22 |

| 11.13. C0627 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm (UN) | | | | | |
|---|---|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | | | | |
| UNID | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10429 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM | UN | 1,00000000 | R\$ 17,8800 | R\$ 17,8800 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 17,8800 |
| Mão de Obra | | | | | |
| UNID | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,70000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 11,7390 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,70000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 14,5390 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 26,2780 |
| VALOR: | | | | | R\$ 44,16 |

| 11.14. C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN) | | | | | |
|---|---|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | | | | |
| UNID | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10539 | CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR | UN | 1,00000000 | R\$ 6,9800 | R\$ 6,9800 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,9800 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 46 de 69



| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |
| VALOR: | | | | | R\$ 20,24 |

11.15. C0624 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|------|--------------|----------------|--------------|
| 10169 | AÇO CA-60 | KG | 1,31700000 | R\$ 8,0300 | R\$ 10,5755 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 B/WG | KG | 0,02200000 | R\$ 9,7500 | R\$ 0,2145 |
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,15180000 | R\$ 65,4800 | R\$ 9,9399 |
| 10280 | BRITA | M3 | 0,08800000 | R\$ 73,9000 | R\$ 6,5032 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | KG | 15,00000000 | R\$ 1,0700 | R\$ 16,0500 |
| 10529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 0,10000000 | R\$ 29,4200 | R\$ 2,9420 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 30,00000000 | R\$ 0,5400 | R\$ 16,2000 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 0,03000000 | R\$ 9,7100 | R\$ 0,2913 |
| 12082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 229,00000000 | R\$ 0,5600 | R\$ 128,2400 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 180,9664 |

| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 0,11500000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,9286 |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0,60500000 | R\$ 16,7700 | R\$ 10,1459 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 0,11500000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,3886 |
| 10496 | CARPINTEIRO | H | 0,60500000 | R\$ 20,7700 | R\$ 12,5659 |
| 12391 | PEDREIRO | H | 4,68300000 | R\$ 20,7700 | R\$ 97,2659 |
| 12543 | SERVEnte | H | 8,12700000 | R\$ 15,5500 | R\$ 126,3749 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 250,6698 |
| VALOR: | | | | | R\$ 441,63 |

11.16. C2455 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 12074 | TERMINAL PRESSAO P/CABO 16MM2 | UN | 1,00000000 | R\$ 3,2200 | R\$ 3,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,2200 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,20000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,3540 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,20000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 4,1540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,5080 |
| VALOR: | | | | | R\$ 10,73 |

11.17. C3911 - CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|------|-------------|----------------|------------|
| 17382 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | UN | 1,00000000 | R\$ 9,7100 | R\$ 9,7100 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 47 de 69



| Mão de Obra | | | TOTAL Material: | | R\$ 8,7100 |
|--------------------|-------------|------|-----------------|----------------|------------|
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,05200000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,0600 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,05200000 | R\$ 15,5500 | R\$ 0,8085 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 1,8685 |
| VALOR: | | | | | R\$ 11,80 |

| 11.18. C3483 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2 (UN) | | | | | |
|---|---|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 16161 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 1,00000000 | R\$ 3,2800 | R\$ 3,2800 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,2800 |
| Mão de Obra | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,10000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,6770 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,10000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,0770 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,7540 |
| VALOR: | | | | | R\$ 7,03 |

| 11.19. C3482 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2 (UN) | | | | | |
|---|---|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 16160 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2 | UN | 1,00000000 | R\$ 3,2800 | R\$ 3,2800 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,2800 |
| Mão de Obra | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,10000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,6770 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,10000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,0770 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,7540 |
| VALOR: | | | | | R\$ 7,03 |

| 11.20. C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN) | | | | | |
|--|-------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12076 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2 | UN | 1,00000000 | R\$ 4,1600 | R\$ 4,1600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,1600 |
| Mão de Obra | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,20000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,3540 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,20000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 4,1540 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 7,5080 |
| VALOR: | | | | | R\$ 11,67 |

| 11.21. C0859 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN) | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10846 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 | UN | 1,00000000 | R\$ 6,2700 | R\$ 6,2700 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 - Cidade dos Funcionários - Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 48 de 69



| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,15000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,5155 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,5155 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,2700 |
| VALOR: | | | | | R\$ 8,79 |

| 11.22. C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN) | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10847 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 1,00000000 | R\$ 8,2600 | R\$ 8,2600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,2600 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,15000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,5155 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,5155 |
| VALOR: | | | | | R\$ 10,78 |

| 11.23. C0858 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 120MM2 (UN) | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10844 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 120MM2 | UN | 1,00000000 | R\$ 28,0700 | R\$ 28,0700 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 28,0700 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,15000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,5155 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,5155 |
| VALOR: | | | | | R\$ 30,59 |

| 11.24. C0518 - CABO COBRE NU 16MM2 (M) | | | | | |
|--|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10365 | CABO COBRE NU 16MM2 | M | 1,02000000 | R\$ 11,4500 | R\$ 11,6790 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 11,6790 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,16000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 2,6832 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,16000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 3,3232 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 6,0064 |
| VALOR: | | | | | R\$ 17,69 |

| 11.25. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) | | | | | |
|--|------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11263 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 1,00000000 | R\$ 13,0200 | R\$ 13,0200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 13,0200 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,37000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 6,2049 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15
 Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE
 Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 49 de 69



| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|------------|------------|------------|
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,37000000 | RS 20,7700 | RS 7,6649 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 13,8898 |
| VALOR: | | | | | RS 26,91 |

| | | | | | |
|---|------------------------------|----|------------|------------|------------|
| 11.26. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 11267 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES | UN | 1,03000000 | RS 18,0900 | RS 18,0900 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 18,0900 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,53000000 | RS 16,7700 | RS 8,8881 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,53000000 | RS 20,7700 | RS 11,0081 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 19,8962 |
| VALOR: | | | | | RS 37,98 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----|------------|------------|-----------|
| 11.27. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 11255 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 1,00000000 | RS 7,3700 | RS 7,3700 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 7,3700 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,21000000 | RS 16,7700 | RS 3,5217 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,21000000 | RS 20,7700 | RS 4,3617 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 7,8834 |
| VALOR: | | | | | RS 15,25 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|----|------------|------------|-----------|
| 11.28. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 12119 | TOMADA UNIVERSAL 2POLOS | UN | 1,00000000 | RS 8,1700 | RS 8,1700 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 8,1700 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,21000000 | RS 16,7700 | RS 3,5217 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,21000000 | RS 20,7700 | RS 4,3617 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | RS 7,8834 |
| VALOR: | | | | | RS 16,05 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|----|------------|------------|------------|
| 11.29. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 11011 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UN | 1,00000000 | RS 49,9600 | RS 49,9600 |
| TOTAL Material: | | | | | RS 49,9600 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,90000000 | RS 16,7700 | RS 15,0930 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,90000000 | RS 20,7700 | RS 18,6930 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 50 de 69



| | |
|--------------------|------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 33,789 |
| VALOR: | R\$ 83,75 |

| 11.30. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN) | | | | | |
|---|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10980 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | UN | 1,00000000 | R\$ 9,2200 | R\$ 9,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,2200 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |
| VALOR: | | | | | R\$ 20,48 |

| 11.31. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN) | | | | | |
|---|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | UN | 1,00000000 | R\$ 9,2200 | R\$ 9,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,2200 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |
| VALOR: | | | | | R\$ 20,48 |

| 11.32. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN) | | | | | |
|---|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | UN | 1,00000000 | R\$ 9,2200 | R\$ 9,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,2200 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |
| VALOR: | | | | | R\$ 20,48 |

| 11.33. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN) | | | | | |
|--|--|------|-------------|----------------|--------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 18442 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00000000 | R\$ 115,5300 | R\$ 115,5300 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 115,5300 |
| VALOR: | | | | | R\$ 115,53 |

| 11.34. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 51 de 69



| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|------|-------------|----------------|--------------|
| 18365 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1,00000000 | R\$ 111,5000 | R\$ 111,5000 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 111,5000 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10037 | AJUDANTE | H | 0,60000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 10,0620 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,60000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 12,4620 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 22,5240 |
| VALOR: | | | | | R\$ 134,02 |

11.35. C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11018 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | UN | 1,00000000 | R\$ 87,1500 | R\$ 87,1500 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 87,1500 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,90000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 15,0930 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,90000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 18,6930 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 33,7860 |
| VALOR: | | | | | R\$ 120,94 |

11.36. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | UN | 1,00000000 | R\$ 9,2200 | R\$ 9,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,2200 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |
| VALOR: | | | | | R\$ 20,48 |

11.37. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10984 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | UN | 1,00000000 | R\$ 9,2200 | R\$ 9,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,2200 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |
| VALOR: | | | | | R\$ 20,48 |

11.38. C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 52 de 69



| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10987 | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A | UN | 1,00000000 | R\$ 15,4500 | R\$ 15,4500 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 15,4500 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |
| VALOR: | | | | | R\$ 26,71 |

11.39. C1117 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11016 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A | UN | 1,00000000 | R\$ 87,1500 | R\$ 87,1500 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 87,1500 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,90000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 15,0930 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,90000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 18,6930 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 33,7860 |
| VALOR: | | | | | R\$ 120,94 |

11.40. C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 10273 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA DE 1" | UN | 1,00000000 | R\$ 1,0500 | R\$ 1,0500 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,0500 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,0310 |
| VALOR: | | | | | R\$ 6,08 |

11.41. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11084 | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | M | 1,00000000 | R\$ 1,6700 | R\$ 1,6700 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,6700 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,80000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 13,4160 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 13,4160 |
| VALOR: | | | | | R\$ 15,09 |

11.42. C1193 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 11075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | M | 1,10000000 | R\$ 3,4000 | R\$ 3,7400 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 53 de 69



| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,7400 |
| VALOR: | | | | | R\$ 15,00 |

| 11.43. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M) | | | | | |
|---|-----------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | M | 1,10000000 | R\$ 5,3000 | R\$ 5,8300 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,8300 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,45000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 7,5465 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,45000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 9,3465 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,8930 |
| VALOR: | | | | | R\$ 22,72 |

| 11.44. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M) | | | | | |
|---|---------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11069 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" | M | 1,10000000 | R\$ 7,0600 | R\$ 7,7660 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,7660 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,50000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 8,3850 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 10,3850 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,7700 |
| VALOR: | | | | | R\$ 26,54 |

| 11.45. C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M) | | | | | |
|---|-----------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11073 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" | M | 1,10000000 | R\$ 12,6800 | R\$ 13,9480 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 13,9480 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,70000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 11,7390 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,70000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 14,5390 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 26,2780 |
| VALOR: | | | | | R\$ 40,23 |

| 11.46. PNBV_001 - LUMINARIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W (UN) | | | | | |
|---|-------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,00000000 | R\$ 16,77 | R\$ 16,77 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 54 de 69



| | | | | | |
|--------------------|--|----|------------|-----------|------------------|
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0.60000000 | R\$ 20,77 | R\$ 16,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 33,35 |
| Serviço | | | | | |
| INS-607775 | LUMINARIA LAMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM COMPLETA DE 40W | UN | 1.00000000 | R\$ 33,90 | R\$ 33,90 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 33,90 |
| VALOR: | | | | | R\$ 67,29 |

| | | | | | |
|---|---|----|------------|-----------|------------------|
| 11.47. PMBV_026 - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | | | | | |
| Mão de Obra | | | | | |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,32430000 | R\$ 16,77 | R\$ 5,44 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,32430000 | R\$ 20,77 | R\$ 6,74 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,18 |
| Serviço | | | | | |
| INS-24580917 | LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1.00000000 | R\$ 32,00 | R\$ 32,00 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 32,00 |
| VALOR: | | | | | R\$ 44,18 |

| | | | | | |
|---|---|----|------------|-----------|------------------|
| 11.48. PMBV_027 - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| INS-43254728 | LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00000000 | R\$ 42,34 | R\$ 42,34 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 42,34 |
| Mão de Obra | | | | | |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,32430000 | R\$ 16,77 | R\$ 5,44 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,32430000 | R\$ 20,77 | R\$ 6,74 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,18 |
| VALOR: | | | | | R\$ 54,52 |

| | | | | | |
|---|---|----|------------|-----------|------------------|
| 11.49. PMBV_028 - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | | | | | |
| Mão de Obra | | | | | |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,32430000 | R\$ 16,77 | R\$ 5,44 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,32430000 | R\$ 20,77 | R\$ 6,74 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,18 |
| Serviço | | | | | |
| INS-88496942 | LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00000000 | R\$ 54,00 | R\$ 54,00 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 54,00 |
| VALOR: | | | | | R\$ 66,18 |

| | | | | | |
|---|--|------|-------------|----------------|-------|
| 11.50. PMBV_09 - REFLETOR LED NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 55 de 69



| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|------|-------------|--------------------|------------|
| INS-30319777 | REFLETOR LED NA COR BRANCA | UN | 1,00000000 | R\$ 145,50 | R\$ 145,50 |
| | | | | TOTAL Material: | R\$ 145,50 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | H | 1,00000000 | R\$ 16,77 | R\$ 16,77 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 1,00000000 | R\$ 20,77 | R\$ 20,77 |
| | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 37,54 |
| | | | | VALOR: | R\$ 183,04 |

11.51. C4412 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

| | | | | | |
|--------------------|---|------|-------------|--------------------|--------------|
| Material | | | | | |
| 18351 | LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W/220V | UN | 1,00000000 | R\$ 34,9600 | R\$ 34,9600 |
| 18350 | LUMINARIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | UN | 1,00000000 | R\$ 51,9700 | R\$ 51,9700 |
| 18352 | REATOR /IGNITOR | UN | 1,00000000 | R\$ 36,8700 | R\$ 36,8700 |
| | | | | TOTAL Material: | R\$ 123,8000 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| | | H | 1,50000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 25,1550 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 1,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 31,1550 |
| | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 56,3100 |
| | | | | VALOR: | R\$ 180,11 |

11.52. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

| | | | | | |
|----------------|---|----|------------|----------------|--------------|
| Serviço | | | | | |
| C0076 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm | M2 | 1,69000000 | R\$ 118,3600 | R\$ 198,8448 |
| C0218 | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | KG | 1,25000000 | R\$ 12,4300 | R\$ 15,5375 |
| C0840 | CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,03840000 | R\$ 385,9300 | R\$ 14,8197 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SÓLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | M3 | 0,21600000 | R\$ 41,2100 | R\$ 8,9014 |
| C1400 | FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 0,19200000 | R\$ 65,6700 | R\$ 12,6086 |
| C2862 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0,05400000 | R\$ 116,0900 | R\$ 6,2689 |
| C2123 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 1,44000000 | R\$ 22,2000 | R\$ 31,9680 |
| | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 288,9499 |
| | | | | VALOR: | R\$ 288,95 |

11.53. C0592 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm (UN)

| | | | | | |
|----------------|--|----|------------|--------------|--------------|
| Serviço | | | | | |
| C0076 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm | M2 | 2,40000000 | R\$ 118,3600 | R\$ 284,0640 |
| C0218 | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | KG | 2,08000000 | R\$ 12,4300 | R\$ 25,8544 |
| C0840 | CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,06000000 | R\$ 385,9300 | R\$ 23,1558 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SÓLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | M3 | 0,51200000 | R\$ 41,2100 | R\$ 21,0995 |
| C1400 | FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 0,24000000 | R\$ 65,6700 | R\$ 15,7608 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 56 de 69



| | | | | | |
|----------------|---|----|------------|--------------|--------------|
| C2852 | LASTRO DE BRITA | M3 | 0,09600000 | R\$ 116,0900 | R\$ 11,1446 |
| C2123 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | M2 | 2,56000000 | R\$ 22,2000 | R\$ 56,8320 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 437,9111 |
| VALOR: | | | | | R\$ 437,91 |

| | | | | | |
|---|--|----|------------|-------------|-------------|
| 11.54. C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 10430 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 1,00000000 | R\$ 25,5000 | R\$ 25,5000 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 25,5000 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,25000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 20,9625 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 1,25000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 25,9625 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 46,9250 |
| VALOR: | | | | | R\$ 72,43 |

| | | | | | |
|---|--|----|------------|-------------|-------------|
| 11.55. C0629 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 10431 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 1,00000000 | R\$ 80,5600 | R\$ 80,5600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 80,5600 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 2,00000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 33,5400 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 2,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 41,5400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 75,0800 |
| VALOR: | | | | | R\$ 155,64 |

| | | | | | |
|--|--|----|------------|-------------|-------------|
| 11.56. C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 19412 | PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO | UN | 1,00000000 | R\$ 12,7900 | R\$ 12,7900 |
| 12107 | TOMADA 2POLOS E TERRA | UN | 1,00000000 | R\$ 8,1700 | R\$ 8,1700 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 20,9600 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,75000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 12,5775 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,75000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 15,5775 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,1550 |
| VALOR: | | | | | R\$ 49,12 |

| | | | | | |
|---|--|----|------------|-------------|-------------|
| 11.57. C4932 - TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"X2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 19414 | MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E | UN | 1,00000000 | R\$ 26,7800 | R\$ 26,7800 |
| 19412 | PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO | UN | 1,00000000 | R\$ 12,7900 | R\$ 12,7900 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 57 de 69



| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 5,0310 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,2620 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 39,5700 |
| VALOR: | | | | | R\$ 50,83 |

11.58. C1929 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| 11106 | ESPELHO 4"X4" | UN | 1,00000000 | R\$ 5,3600 | R\$ 5,3600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,3600 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,06000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,0062 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,06000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 1,2462 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2,2524 |
| VALOR: | | | | | R\$ 7,61 |

11.59. C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|------|-------------|----------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,16800000 | R\$ 65,4800 | R\$ 11,0066 |
| 10280 | BRITA | M3 | 0,21100000 | R\$ 73,9000 | R\$ 15,5929 |
| 10356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 16,00000000 | R\$ 1,9000 | R\$ 30,4000 |
| 10605 | CIMENTO PORTLAND | KG | 53,00000000 | R\$ 0,5400 | R\$ 28,6200 |
| 12389 | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA | UN | 4,00000000 | R\$ 10,6300 | R\$ 42,5200 |
| 16696 | POSTE METÁLICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-568 B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR | UN | 1,00000000 | R\$ 402,2000 | R\$ 402,2000 |
| 16695 | SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR | UN | 1,00000000 | R\$ 102,9400 | R\$ 102,9400 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 633,2735 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,35000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 7,2695 |
| 12543 | SERVENTE | H | 32,00000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 497,6000 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 504,8695 |
| VALOR: | | | | | R\$ 1.138,14 |

11.60. 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)


| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|------|-------------|----------------|------------|
| 00012039 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1,00000000 | R\$ 522,52 | R\$ 522,52 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 522,52 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,53460000 | R\$ 19,49 | R\$ 10,41 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 58 de 69



| | | | | | |
|--|--|----|------------|------------|------------|
| 68264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,53460000 | R\$ 23,72 | R\$ 12,80 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 23,09 |
| Serviço | | | | | |
| 87367 | ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,01440000 | R\$ 656,79 | R\$ 9,48 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 9,48 |
| VALOR: | | | | | R\$ 555,06 |

| | | | | | |
|---|--|----|------------|------------|------------|
| 11.61. 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 00012042 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1,00000000 | R\$ 879,28 | R\$ 879,28 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 879,28 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | | |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,63840000 | R\$ 19,49 | R\$ 12,44 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,63340000 | R\$ 23,72 | R\$ 15,14 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 27,58 |
| Serviço | | | | | |
| 87367 | ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,01850000 | R\$ 656,79 | R\$ 12,41 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 12,41 |
| VALOR: | | | | | R\$ 919,27 |

| | | | | | |
|---|--|----|------------|--------------|----------------|
| 11.62. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 10126 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | UN | 3,00000000 | R\$ 0,8700 | R\$ 2,6100 |
| 10285 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | UN | 3,00000000 | R\$ 1,0300 | R\$ 3,0900 |
| 10336 | CABO COBRE NU 25MM2 | M | 2,00000000 | R\$ 17,6700 | R\$ 35,3400 |
| 10355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 1,00000000 | R\$ 5,8200 | R\$ 5,8200 |
| 10436 | CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM | UN | 1,00000000 | R\$ 79,4700 | R\$ 79,4700 |
| 10551 | CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE | UN | 1,00000000 | R\$ 337,6300 | R\$ 337,6300 |
| 10641 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,5100 | R\$ 2,5100 |
| 11071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" | M | 1,50000000 | R\$ 2,7300 | R\$ 4,0950 |
| 11243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M | UN | 1,00000000 | R\$ 67,2000 | R\$ 67,2000 |
| 11720 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTENCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG | UN | 1,00000000 | R\$ 599,2100 | R\$ 599,2100 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1.136,6750 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 4,80000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 80,4960 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 4,80000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 99,6960 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 180,1920 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 59 de 69



VALOR: R\$ 1.316,87

| 11.63. 103261 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN) | | | | | |
|--|--|------|-------------|--|---------------|
| Equipamento | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00042419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1,00000000 | R\$ 10.347,01 | R\$ 10.347,01 |
| | | | | TOTAL Equipamento: | R\$ 10.347,01 |
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00013348 | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 6,00000000 | R\$ 1,74 | R\$ 10,44 |
| 00004374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 6,00000000 | R\$ 0,39 | R\$ 2,34 |
| 00011876 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6,00000000 | R\$ 1,60 | R\$ 9,60 |
| 00013246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTÁVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 8,00000000 | R\$ 0,60 | R\$ 4,80 |
| 00013294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTÁVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 6,00000000 | R\$ 2,01 | R\$ 12,06 |
| 00037591 | SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2,00000000 | R\$ 26,19 | R\$ 52,38 |
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 | UN | 10,00000000 | R\$ 0,88 | R\$ 8,80 |
| | | | | TOTAL Material: | R\$ 100,42 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,36190000 | R\$ 19,15 | R\$ 83,53 |
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,36150000 | R\$ 23,36 | R\$ 101,89 |
| | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 185,42 |
| | | | | VALOR: | R\$ 10.632,85 |

| 11.64. 103250 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN) | | | | | |
|---|---|------|-------------|--------------------|--------------|
| Equipamento | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00042422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1,00000000 | R\$ 3.150,00 | R\$ 3.150,00 |
| | | | | TOTAL Equipamento: | R\$ 3.150,00 |
| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00037568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9,00000000 | R\$ 0,65 | R\$ 5,85 |
| 00011876 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6,00000000 | R\$ 1,60 | R\$ 9,60 |
| 00013246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTÁVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4,00000000 | R\$ 0,60 | R\$ 2,40 |
| 00037591 | SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2,00000000 | R\$ 26,19 | R\$ 52,38 |
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 | UN | 10,00000000 | R\$ 0,88 | R\$ 8,80 |
| | | | | TOTAL Material: | R\$ 79,03 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE
 Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 60 de 69



| | | | | | |
|--|--|---|------------|-----------|--------------|
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,52300000 | R\$ 19,15 | R\$ 48,31 |
| 100305 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,52300000 | R\$ 23,36 | R\$ 58,93 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 107,24 |
| VALOR: | | | | | R\$ 3.336,27 |

| 12.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2) | | | | | |
|--|-----------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| Material | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,40000000 | R\$ 0,5500 | R\$ 0,2120 |
| 11513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | KG | 0,70000000 | R\$ 2,8300 | R\$ 1,9810 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,1930 |
| Mão de Obra | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,20000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,3540 |
| 12395 | PINTOR | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 9,5850 |
| VALOR: | | | | | R\$ 11,78 |

| 12.2. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2) | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,50000000 | R\$ 0,5300 | R\$ 0,2650 |
| 11511 | MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX | KG | 0,70000000 | R\$ 4,6400 | R\$ 3,2480 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,5130 |
| Mão de Obra | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,25000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 4,1925 |
| 12395 | PINTOR | H | 0,35000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 7,2695 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,4620 |
| VALOR: | | | | | R\$ 14,98 |

| 12.3. C1617 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) | | | | | |
|--|------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11490 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 0,12000000 | R\$ 11,7300 | R\$ 1,4064 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,5300 | R\$ 0,1325 |
| 12095 | TINTA LATEX | L | 0,24000000 | R\$ 20,6100 | R\$ 4,9464 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,4853 |
| Mão de Obra | | | | | |
| | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,40000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 6,7080 |
| 12395 | PINTOR | H | 0,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 10,3850 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,0930 |
| VALOR: | | | | | R\$ 23,58 |

| 12.4. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 61 de 69



| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,05000000 | R\$ 16,6700 | R\$ 0,8335 |
| 11483 | LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES | L | 0,12000000 | R\$ 11,5500 | R\$ 1,3860 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,5300 | R\$ 0,1325 |
| 12087 | TINTA LATEX ACRILICA | L | 0,24000000 | R\$ 23,8500 | R\$ 5,7240 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,0760 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,40000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 6,7080 |
| 12385 | PINTOR | H | 0,50000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 10,3850 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 17,0930 |
| VALOR: | | | | | R\$ 25,17 |

12.5. 102513 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0,23000000 | R\$ 7,88 | R\$ 1,80 |
| 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0,42700000 | R\$ 12,52 | R\$ 5,34 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,14 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,96000000 | R\$ 24,71 | R\$ 23,72 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,40000000 | R\$ 18,34 | R\$ 7,33 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 31,05 |
| VALOR: | | | | | R\$ 38,19 |

12.6. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11490 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 0,07000000 | R\$ 11,7200 | R\$ 0,8204 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,50000000 | R\$ 0,5300 | R\$ 0,2650 |
| 11513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | KG | 0,30000000 | R\$ 2,6300 | R\$ 0,6490 |
| 12096 | TINTA LATEX | L | 0,38000000 | R\$ 20,5100 | R\$ 7,7938 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,5282 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,25000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 4,1925 |
| 12385 | PINTOR | H | 0,35000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 7,2695 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,4620 |
| VALOR: | | | | | R\$ 20,9902 |

13.1. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)


| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------------|------|-------------|----------------|-------------|
| 18648 | BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS | UN | 0,60000000 | R\$ 34,9200 | R\$ 20,9520 |
| 18647 | CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2" | UN | 0,60000000 | R\$ 23,4300 | R\$ 14,0580 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 62 de 69



| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---|------------|--------------|-------------------|
| 18646 | TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2" | M | 2.00000000 | R\$ 172,6800 | R\$ 345,3600 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 360,3700 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 11530 | MONTADOR | H | 0,60000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 12,4620 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,55000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 8,5525 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,0145 |
| VALOR: | | | | | R\$ 401,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|--------------|-------------------|
| 13.2. C0925 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 10864 | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M | 1,00000000 | R\$ 109,2900 | R\$ 109,2900 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 109,2900 |
| VALOR: | | | | | R\$ 109,29 |

| | | | | | |
|--|---|----|-------------|-------------|-------------------|
| 13.3. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) | | | | | |
| Equipamento Custo Horário | | | | | |
| 10682 | BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) | H | 0,02000000 | R\$ 22,2000 | R\$ 0,4440 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,4440 |
| Material | | | | | |
| 10163 | AÇO CA-50 | KG | 1,35000000 | R\$ 9,2200 | R\$ 12,4470 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0,02000000 | R\$ 9,7500 | R\$ 0,1950 |
| 10108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,04000000 | R\$ 72,4800 | R\$ 2,8992 |
| 10528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 1,00000000 | R\$ 23,1000 | R\$ 23,1000 |
| 10605 | CIMENTO PORTLAND | KG | 17,36000000 | R\$ 0,5400 | R\$ 9,3744 |
| 11605 | PEDRISCO | M3 | 0,06000000 | R\$ 71,6200 | R\$ 6,4512 |
| 11724 | PREGO | KG | 0,02000000 | R\$ 15,0700 | R\$ 0,3014 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 54,7682 |
| Mão de Obra | | | | | |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 0,80000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 16,6160 |
| 10498 | CARPINTEIRO | H | 0,70000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 14,5390 |
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,30000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 6,2310 |
| 12543 | SERVENTE | H | 1,10000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 17,1050 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 54,4910 |
| VALOR: | | | | | R\$ 109,70 |

| | | | | | |
|--|---|----|------------|--------------|--------------|
| 13.4. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M) | | | | | |
| Material | | | | | |
| 10108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,00050000 | R\$ 72,4800 | R\$ 0,0362 |
| 10605 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0,15000000 | R\$ 0,5400 | R\$ 0,0810 |
| 11646 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | M | 1,00000000 | R\$ 188,2200 | R\$ 188,2200 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 63 de 69



| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11530 | MONTADOR | H | 1,00000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 20,7700 |
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,25000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 5,1925 |
| 12543 | SERVEnte | H | 0,35000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 5,4425 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 31,4050 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 186,3372 |
| VALOR: | | | | | R\$ 219,74 |

13.5. C4826 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|------|-------------|----------------|-------------|
| 18624 | CHAPA EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) | M2 | 0,04730000 | R\$ 112,0900 | R\$ 5,3014 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L | 0,01350000 | R\$ 24,2400 | R\$ 0,3272 |
| 18619 | FITA DUPLA FACE ACRILICA | M | 0,60000000 | R\$ 1,7700 | R\$ 1,0620 |
| 18626 | FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO | M2 | 0,01500000 | R\$ 47,4900 | R\$ 0,7122 |
| 18627 | LIXA D'AGUA N.100 | UN | 0,02250000 | R\$ 0,6900 | R\$ 0,0155 |
| 18628 | ORQUIMOL | L | 0,00450000 | R\$ 11,7700 | R\$ 0,0530 |
| 18625 | TESOURA PNEUMATICA | H | 0,01760000 | R\$ 0,6000 | R\$ 0,0106 |
| 18629 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 0,04730000 | R\$ 106,4800 | R\$ 5,0356 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 12,8176 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12510 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS | H | 0,01600000 | R\$ 27,4200 | R\$ 0,4386 |
| 11530 | MONTADOR | H | 0,04500000 | R\$ 20,7700 | R\$ 0,9347 |
| 12395 | PINTOR | H | 0,04500000 | R\$ 20,7700 | R\$ 0,9347 |
| 12543 | SERVEnte | H | 0,13500000 | R\$ 15,5500 | R\$ 2,0993 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,4623 |
| VALOR: | | | | | R\$ 16,98 |

13.6. PMBV_030 - BANCO C/ASSENTO DE MADEIRA FIXADO EM BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO S/ ENCOSTO (L=1,80 m) INCLUSO CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (UN)

| Material | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|------|-------------|----------------|------------|
| 10196 | BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2" | M | 7,47500000 | R\$ 8,45 | R\$ 63,16 |
| 10793 | CHUMBADOR TIPO PARABOLTS 1/4 X 1 3/4" | UN | 10,00000000 | R\$ 1,46 | R\$ 14,60 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 77,76 |
| Mão de Obra | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10496 | CARPINTEIRO | H | 1,00000000 | R\$ 20,77 | R\$ 20,77 |
| 12395 | PINTOR | H | 2,50000000 | R\$ 20,77 | R\$ 51,93 |
| 12543 | SERVEnte | H | 1,00000000 | R\$ 15,55 | R\$ 15,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 88,25 |
| Serviço | | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 0,20000000 | R\$ 604,37 | R\$ 120,87 |
| C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 1,80000000 | R\$ 6,12 | R\$ 11,02 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15


Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE


Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 64 de 69



| | | | | | |
|-------|---|----|------------|----------------|------------|
| C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 0,08000000 | R\$ 45,56 | R\$ 3,64 |
| C1616 | LÁTEX TRÊS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA | M2 | 1,80000000 | R\$ 25,17 | R\$ 45,31 |
| C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 1,80000000 | R\$ 42,96 | R\$ 77,33 |
| C2867 | VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 0,80000000 | R\$ 21,50 | R\$ 17,20 |
| | | | | TOTAL Serviço: | R\$ 275,37 |
| | | | | VALOR: | R\$ 441,38 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------|-------------|----------------|--------------------|-------------|
| 14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2) | | | | | |
| Mão de Obra | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 2543 SERVENTE | H | 0,70000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 10,8850 | |
| | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,8850 |
| | | | | VALOR: | R\$ 10,88 |


MATHEUS OLINDA LIMA
TITULAR
CPF: 043.592.413-30 / RG: 2009009131625


LUCAS NOGUEIRA PEDREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 53687-D / CPF: 046.247.513-10

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 65 de 69





COMPOSIÇÃO DE BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.28.001/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEF BENJAMIM ALVES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE:

| COMPOSIÇÃO DE BDI | | |
|---|--|---------------|
| COD | DESCRIÇÃO | % |
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,96 |
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 6,00 |
| | Impostos | |
| I | Impostos | 13,15 |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS (5% Sobre 50% referente a Mão de obra) | 5,00 |
| | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 13,15 |
| | BDI = | 28,57% |
| $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{1 - I} - 1$ | | |


MATHEUS OLINDA LIMA
TITULAR
CPF: 043.592.413-30 / RG: 2009009131625


LUCAS NOGUEIRA PEDREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 53687-D / CPF: 046.247.513-10

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 66 de 69



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.28.001/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEF BENJAMIM ALVES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE:

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,87 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE
 Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com



| | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,36 |
| TOTAL | | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16,80 | 16,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 11,03 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35 | 9,33 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 |
| TOTAL | | 48,36 | 19,04 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,62 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72 | 1,30 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87 | 2,17 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| TOTAL | | 10,70 | 8,09 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12 | 3,20 |

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15

Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE

Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 68 de 69



| | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46 | 0,35 |
| TOTAL | | 8,58 | 3,55 |

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Matheus Olinda Lima
MATHEUS OLINDA LIMA
TITULAR
CPF: 043.592.413-30 / RG: 2009009131625

[Signature]
LUCAS NOGUEIRA PEDREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 53687-D / CPF: 046.247.513-10

ML INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 42.089.488/0001-15
Av. Oliveira Paiva, 1206, Sala M22 – Cidade dos Funcionários – Fortaleza/CE
Fone: (85) 99638-5083 - E-mail: mlincorporacoes@outlook.com Página 69 de 69