

PLANILHA ORÇAMENTAR



OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA: 03/10/2023

BDI: 28,35%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 05/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.11	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	10,12	R\$ 1.247,47	R\$ 1.601,13	R\$ 12.624,40	R\$ 16.203,44
2.12	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	210,00	R\$ 142,48	R\$ 182,87	R\$ 29.920,80	R\$ 38.402,70
2.13	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	SEINFRA	M2	332,50	R\$ 30,82	R\$ 39,56	R\$ 10.247,65	R\$ 13.153,70
2.14	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm.(1:2:8)	SEINFRA	M2	1.333,36	R\$ 50,31	R\$ 64,57	R\$ 67.081,34	R\$ 86.095,06
3		ESQUADRIAS DE VIDROS E FERRAGENS							
3.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	202,40	R\$ 137,90	R\$ 176,99	R\$ 27.910,96	R\$ 35.822,78
3.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	202,40	R\$ 122,51	R\$ 157,24	R\$ 24.796,02	R\$ 31.825,38
3.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	509,60	R\$ 54,54	R\$ 70,00	R\$ 27.793,58	R\$ 35.672,00
3.4	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	369,60	R\$ 29,65	R\$ 38,06	R\$ 10.958,64	R\$ 14.066,98
3.5	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	21,00	R\$ 2.077,58	R\$ 2.686,57	R\$ 43.629,18	R\$ 55.997,97
3.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	164,64	R\$ 326,79	R\$ 419,43	R\$ 53.802,71	R\$ 69.054,96
3.7	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATEDENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	94,08	R\$ 213,10	R\$ 273,51	R\$ 20.048,45	R\$ 25.731,82
3.8	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 523,49	R\$ 671,90	R\$ 54.966,45	R\$ 70.549,50
3.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTANTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	230,80	R\$ 230,80	R\$ 296,23	R\$ 9.160,45	R\$ 11.757,37
3.10	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	29,40	R\$ 278,91	R\$ 357,98	R\$ 8.199,95	R\$ 10.524,61
3.11	C4727	CERCA/GRADIL NYLFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	222,00	R\$ 133,41	R\$ 171,23	R\$ 29.617,02	R\$ 38.013,06
3.12	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	19,00	R\$ 50,94	R\$ 65,38	R\$ 9.118,26	R\$ 11.703,02
3.13	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	54,00	R\$ 148,44	R\$ 190,52	R\$ 8.015,76	R\$ 10.288,08
3.14	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	121,50	R\$ 55,78	R\$ 71,59	R\$ 6.777,27	R\$ 8.698,19
3.15	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	132,00	R\$ 166,15	R\$ 213,25	R\$ 21.931,80	R\$ 28.149,00
4		COBERTURA							
4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	1.540,00	R\$ 45,95	R\$ 58,98	R\$ 70.763,00	R\$ 90.829,20
4.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	1.135,00	R\$ 38,56	R\$ 49,49	R\$ 43.765,60	R\$ 56.171,15
4.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	334,40	R\$ 66,16	R\$ 84,92	R\$ 22.123,90	R\$ 28.397,25
		TOTAL						R\$ 356.726,50	R\$ 457.854,72

COMISSÃO
 TIPO: 29,40
 DATA: 14/10/2023
 RUBRICA

[Assinatura]

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA VENEZIANO DE MOURA, 100 - BARRA DO ANIL, BAIRRO VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA
 CNPJ: 13.255.173/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO ORÇAMENTAL BÁSICO


LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA: 03/10/2023

BDI: 28,56%

Fonte	Versão	hora	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composições				
PRÓPRIA				
0,00%				
0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.4	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	334,40	R\$ 119,31	R\$ 153,13	R\$ 39.897,26	R\$ 51.206,67
4.5	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	678,00	R\$ 23,04	R\$ 29,57	R\$ 15.621,12	R\$ 20.048,46
4.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	820,00	R\$ 11,60	R\$ 14,89	R\$ 9.512,00	R\$ 12.209,80
4.7	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	1.020,00	R\$ 24,97	R\$ 32,05	R\$ 25.469,40	R\$ 32.691,00
4.8	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	880,00	R\$ 11,62	R\$ 14,91	R\$ 10.225,60	R\$ 13.120,80
4.9	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	434,00	R\$ 39,37	R\$ 50,53	R\$ 17.086,58	R\$ 21.930,02
4.10	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	838,00	R\$ 27,27	R\$ 35,00	R\$ 22.852,26	R\$ 29.330,00
5	FORROS								
5.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 PS	SINAPI	M2	1.090,00	R\$ 44,21	R\$ 56,74	R\$ 48.188,90	R\$ 61.846,60
6	REVESTIMENTOS								
6.1	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3.812,07	R\$ 9,19	R\$ 11,80	R\$ 35.032,92	R\$ 44.982,43
6.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.571,54	R\$ 28,16	R\$ 36,14	R\$ 44.254,57	R\$ 56.795,46
6.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	2.157,55	R\$ 29,76	R\$ 38,20	R\$ 64.208,69	R\$ 82.418,41
6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	820,86	R\$ 62,22	R\$ 79,86	R\$ 51.073,91	R\$ 65.553,88
6.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	820,86	R\$ 8,12	R\$ 10,42	R\$ 6.665,38	R\$ 8.553,36
6.6	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	68,04	R\$ 208,84	R\$ 268,05	R\$ 14.209,47	R\$ 18.238,12
7	PISOS								
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	663,00	R\$ 32,83	R\$ 42,14	R\$ 21.766,29	R\$ 27.938,82
7.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	663,00	R\$ 19,80	R\$ 25,41	R\$ 13.127,40	R\$ 16.846,83
7.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	663,00	R\$ 57,86	R\$ 74,26	R\$ 38.361,18	R\$ 49.234,38
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	663,00	R\$ 8,12	R\$ 10,42	R\$ 5.383,56	R\$ 6.908,46
7.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	1.514,00	R\$ 97,40	R\$ 125,01	R\$ 147.463,60	R\$ 189.265,14
7.6	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	1.130,00	R\$ 45,46	R\$ 58,35	R\$ 51.369,80	R\$ 65.935,50
7.7	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	1.035,00	R\$ 41,10	R\$ 52,75	R\$ 42.538,50	R\$ 54.596,25
7.8	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	129,00	R\$ 80,52	R\$ 103,35	R\$ 10.387,08	R\$ 13.332,15



URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA VILA VERDE, 170, JARDIM VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO
 BAIRRO: VILA VERDE, 170, JARDIM VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO
 CNPJ: 13.259.170/0001-18
 licita@urbanalimpeza.com.br



PLANILHA ORÇAMENTAR.

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA: 03/10/2023 **BDI:** 28,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.9	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.150,00	R\$ 19,20	R\$ 24,64	R\$ 22.080,00	R\$ 28.336,00
7.10	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	669,20	R\$ 26,42	R\$ 33,91	R\$ 17.680,26	R\$ 22.692,57
7.11	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	146,25	R\$ 161,85	R\$ 207,73	R\$ 23.670,56	R\$ 30.380,51
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS									
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	84,00	R\$ 186,29	R\$ 239,10	R\$ 15.648,36	R\$ 211.896,30
8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	84,00	R\$ 174,44	R\$ 223,89	R\$ 14.652,96	R\$ 18.806,76
8.3	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 61,63	R\$ 79,10	R\$ 6.471,15	R\$ 8.305,50
8.4	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	84,00	R\$ 52,68	R\$ 67,61	R\$ 4.425,12	R\$ 5.679,24
8.5	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 35,47	R\$ 45,53	R\$ 3.724,35	R\$ 4.780,65
8.6	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	SEINFRA	M2	60,48	R\$ 167,59	R\$ 215,10	R\$ 10.135,84	R\$ 13.009,25
8.7	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	122,00	R\$ 70,92	R\$ 91,03	R\$ 8.652,24	R\$ 11.105,66
8.8	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	126,00	R\$ 30,54	R\$ 39,20	R\$ 3.848,04	R\$ 4.939,20
8.9	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	126,00	R\$ 49,06	R\$ 62,97	R\$ 6.181,56	R\$ 7.934,22
8.10	89865	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	700,00	R\$ 13,01	R\$ 16,70	R\$ 9.107,00	R\$ 11.690,00
8.11	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	665,00	R\$ 5,45	R\$ 7,00	R\$ 3.624,25	R\$ 4.655,00
8.12	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	665,00	R\$ 7,50	R\$ 9,63	R\$ 4.987,50	R\$ 6.403,95
8.13	89868	LÚVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	665,00	R\$ 3,98	R\$ 5,11	R\$ 2.646,70	R\$ 3.398,15
8.14	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	39,00	R\$ 390,38	R\$ 501,05	R\$ 15.224,82	R\$ 19.540,95
8.15	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	147,00	R\$ 72,95	R\$ 93,63	R\$ 10.723,65	R\$ 13.763,61
8.16	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	238,00	R\$ 19,60	R\$ 25,16	R\$ 4.664,80	R\$ 5.988,08
8.17	C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	224,00	R\$ 13,20	R\$ 16,94	R\$ 2.956,80	R\$ 3.794,56
8.18	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 450,52	R\$ 578,24	R\$ 28.382,76	R\$ 36.429,12



URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA ... Nº ... JOSE VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinafacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSS-CJB69.
 CNPJ: 13.259.179/0001-46
 licta@urbanelimpeza.com.br



PLANILHA ORÇAMENTAR



OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS


DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA: 03/10/2023 **BDI:** 28,35%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 05/2023
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.19	89578	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	SINAPI	M	280,00	R\$ 19,63	R\$ 25,20	R\$ 5.496,40	R\$ 7.056,00
8.20	89580	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	SINAPI	M	224,00	R\$ 40,27	R\$ 51,69	R\$ 9.020,48	R\$ 11.578,56
8.21	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 252,42	R\$ 323,98	R\$ 11.358,90	R\$ 14.579,10
8.22	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 3.329,18	R\$ 4.273,00	R\$ 29.962,62	R\$ 38.457,00
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
9.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	7.710,00	R\$ 6,16	R\$ 7,91	R\$ 47.493,60	R\$ 60.986,10
9.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	8.400,00	R\$ 5,26	R\$ 6,75	R\$ 44.184,00	R\$ 56.700,00
9.3	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	414,00	R\$ 18,18	R\$ 23,33	R\$ 7.526,52	R\$ 9.658,62
9.4	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	1.600,00	R\$ 13,43	R\$ 17,24	R\$ 21.488,00	R\$ 27.584,00
9.5	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	1.990,00	R\$ 6,62	R\$ 8,50	R\$ 13.173,80	R\$ 16.915,00
9.6	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	364,00	R\$ 30,42	R\$ 39,04	R\$ 11.072,88	R\$ 14.210,56
9.7	C1158	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	M	105,00	R\$ 42,28	R\$ 54,27	R\$ 4.439,40	R\$ 5.698,35
9.8	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	554,00	R\$ 16,48	R\$ 21,15	R\$ 9.129,92	R\$ 11.717,10
9.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	3.150,00	R\$ 14,39	R\$ 18,47	R\$ 45.328,50	R\$ 58.180,50
9.10	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	1.370,00	R\$ 7,59	R\$ 9,74	R\$ 10.398,30	R\$ 13.343,80
9.11	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	UN	995,00	R\$ 5,66	R\$ 7,26	R\$ 5.631,70	R\$ 7.223,70
9.12	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	SEINFRA	UN	1.260,00	R\$ 5,66	R\$ 7,26	R\$ 7.131,60	R\$ 9.147,60
9.13	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 91,57	R\$ 117,53	R\$ 5.768,91	R\$ 7.404,39
9.14	C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 91,86	R\$ 117,90	R\$ 5.787,18	R\$ 7.427,70
9.15	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	2.730,00	R\$ 6,98	R\$ 8,96	R\$ 19.055,40	R\$ 24.460,80
9.16	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	2.790,00	R\$ 6,36	R\$ 8,16	R\$ 17.744,40	R\$ 22.766,40
9.17	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	77,00	R\$ 126,08	R\$ 161,82	R\$ 9.708,16	R\$ 12.460,14
9.18	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	98,00	R\$ 129,22	R\$ 165,85	R\$ 12.663,56	R\$ 16.253,30
9.19	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	112,00	R\$ 61,76	R\$ 79,27	R\$ 6.917,12	R\$ 8.878,24
9.20	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	805,00	R\$ 12,80	R\$ 16,43	R\$ 10.304,00	R\$ 13.226,15



URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA VILA DE SÃO CARLOS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - BOA VIAGEM - CE
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbana.com.br

JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO
 Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatfaci.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSSB-CJB69->



PLANILHA ORÇAMENTAR



OBRA:

DESCRIÇÃO:


LOCAL:

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO ORÇAMENTAL BÁSICO

BOA VIAGEM / CE

DATA: 03/10/2023
BDI: 28,35%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA 05/2021
SINAPI 2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 05/2023
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEMBDI	COMBDI	SEMBDI	COMBDI
9.21	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	546,00	R\$ 12,17	R\$ 15,62	R\$ 6.644,82	R\$ 8.528,52
9.22	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	455,00	R\$ 21,46	R\$ 27,54	R\$ 9.764,30	R\$ 12.530,70
9.23	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	395,00	R\$ 3,35	R\$ 4,30	R\$ 1.323,25	R\$ 1.698,50
9.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1.120,00	R\$ 12,63	R\$ 16,21	R\$ 14.145,60	R\$ 18.155,20
9.25	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 62,84	R\$ 80,66	R\$ 6.598,20	R\$ 8.469,30
9.26	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 62,84	R\$ 80,66	R\$ 6.598,20	R\$ 8.469,30
9.27	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 62,84	R\$ 80,66	R\$ 6.598,20	R\$ 8.469,30
9.28	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	84,00	R\$ 62,84	R\$ 80,66	R\$ 5.278,56	R\$ 6.775,44
9.29	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	189,00	R\$ 16,62	R\$ 21,33	R\$ 3.141,18	R\$ 4.031,37
9.30	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	189,00	R\$ 16,62	R\$ 21,33	R\$ 3.141,18	R\$ 4.031,37
9.31	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	135,00	R\$ 67,17	R\$ 86,21	R\$ 9.067,95	R\$ 11.638,35
9.32	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	39,00	R\$ 140,74	R\$ 180,64	R\$ 5.488,86	R\$ 7.044,96
9.33	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	UN	1.090,00	R\$ 5,64	R\$ 7,24	R\$ 6.147,60	R\$ 7.891,60
9.34	C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	SEINFRA	UN	700,00	R\$ 6,16	R\$ 7,91	R\$ 4.312,00	R\$ 5.537,00
9.35	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	380,00	R\$ 20,28	R\$ 26,03	R\$ 7.706,40	R\$ 9.891,40
9.36	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	545,00	R\$ 27,49	R\$ 35,28	R\$ 14.982,05	R\$ 19.227,60
9.37	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	545,00	R\$ 23,29	R\$ 29,89	R\$ 12.693,05	R\$ 16.290,05
9.38	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	310,00	R\$ 34,39	R\$ 44,14	R\$ 10.660,90	R\$ 13.683,40
9.39	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	1.210,00	R\$ 13,43	R\$ 17,24	R\$ 16.250,30	R\$ 20.860,40
9.40	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 841,12	R\$ 1.079,58	R\$ 8.411,20	R\$ 10.795,80
9.41	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	42,00	R\$ 224,21	R\$ 287,77	R\$ 9.416,82	R\$ 12.086,34
9.42	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	2.160,00	R\$ 9,76	R\$ 12,53	R\$ 21.081,60	R\$ 27.064,80
9.43	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	2.160,00	R\$ 4,70	R\$ 6,03	R\$ 10.152,00	R\$ 13.024,80
9.44	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	925,00	R\$ 10,46	R\$ 13,43	R\$ 9.675,50	R\$ 12.422,75
9.45	C4921	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	250,00	R\$ 32,01	R\$ 41,08	R\$ 8.002,50	R\$ 10.270,00



URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DO BARRIO DE SÃO JOAQUIM, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - BOA VIAGEM - CE
 BARRIO DE SÃO JOAQUIM, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - BOA VIAGEM - CE
 CNPJ: 13.259.170/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br

OS SENhores JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FBSB-CJB69>

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA: 03/10/2023

BDI: 28,35%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.46	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	392,00	R\$ 52,40	R\$ 67,26	R\$ 20.540,80	R\$ 26.365,92
9.47	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	294,00	R\$ 64,53	R\$ 82,82	R\$ 18.971,82	R\$ 24.349,08
9.48	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	392,00	R\$ 51,86	R\$ 66,56	R\$ 20.329,12	R\$ 26.091,52
10		PINTURA							
10.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	3.052,00	R\$ 13,51	R\$ 17,34	R\$ 41.232,52	R\$ 52.921,68
10.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	5.537,50	R\$ 10,86	R\$ 13,94	R\$ 60.137,25	R\$ 77.192,75
10.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	8.142,40	R\$ 17,90	R\$ 22,97	R\$ 145.748,96	R\$ 187.030,93
10.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	7.056,00	R\$ 17,11	R\$ 21,96	R\$ 120.728,16	R\$ 154.949,76
10.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	4.200,00	R\$ 12,34	R\$ 15,84	R\$ 51.828,00	R\$ 66.528,00
10.6	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	4.650,00	R\$ 6,52	R\$ 8,37	R\$ 30.318,00	R\$ 38.920,50
10.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2.530,08	R\$ 34,39	R\$ 44,14	R\$ 87.009,45	R\$ 111.677,73
10.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.755,36	R\$ 14,76	R\$ 18,94	R\$ 25.909,11	R\$ 33.246,52
10.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1.755,36	R\$ 17,87	R\$ 22,94	R\$ 31.368,28	R\$ 40.267,96
10.10	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2.086,00	R\$ 20,32	R\$ 26,08	R\$ 42.387,52	R\$ 54.402,88
11		SERVIÇOS DIVERSOS							
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.411,19	R\$ 1,17	R\$ 1,50	R\$ 3.991,09	R\$ 5.116,79

VALOR TOTAL: **R\$ 4.152.013,36**
 Quatro Milhões Cento e Cinquenta e Dois Mil Treze reais e Trinta e Seis centavos



Handwritten signature

Handwritten signature



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023 BDI : 28,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C1070		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,8135
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,81
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 2,50
VALOR COM BDI:						R\$ 11,31



C3040		RETIRADA DE GRADE DE FERRO				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,2640
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 7,26
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 2,06
VALOR COM BDI:						R\$ 9,32

C1043		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 46,6500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,8810
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 52,88
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 14,99
VALOR COM BDI:						R\$ 67,87

C2210		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES				
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6616
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,5500	R\$ 12,4400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1016
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 14,10
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 4,00
VALOR COM BDI:						R\$ 18,10

C1054		DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC				
-------	--	---------------------------	--	--	--	--

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
ENDER: 0900910-1 R. SERRA DE COLINA VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
BAIRRO CORUÁIA CIDADE DE BOA VIAGEM - BOA VIAGEM - CE - CEP: 63600-000
CNPJ: 13.259.179/0001-48
licita@urbanelimpeza.com.br

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSB-CJB69-ET6RD-W3HD5





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,7700	R\$ 1,5578
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,6625
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,2203



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,22
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,75
VALOR COM BDI:	R\$ 16,97

C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,8135

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,81
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,50
VALOR COM BDI:	R\$ 11,31

C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,9078
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,6778

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,68
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,00
VALOR COM BDI:	R\$ 31,68

C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,0675

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,07
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,49
VALOR COM BDI:	R\$ 56,56

C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,7001

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE JOSÉ VAN DER SANBORG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA: 03/10/2023 **BDI:** 28,35%

FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 15,5500	R\$ 20,2150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,9151



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,92
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,50
VALOR COM BDI:	R\$ 29,42

C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA					
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,3200	R\$ 4,0640
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,5480

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,55
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,98
VALOR COM BDI:	R\$ 22,53

C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS					
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,2462
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,5762

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,58
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,00
VALOR COM BDI:	R\$ 13,58

C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO					
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 49,8480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 373,2000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 423,0480

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 423,05
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 119,93
VALOR COM BDI:	R\$ 542,98

C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA					
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 23,3250
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,4300	R\$ 6,4290

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DE SÃO CARLOS, 100 - JARDIM VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO OOTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA: 03/10/2023 **BDI:** 28,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,7540
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,75
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,43
VALOR COM BDI:	R\$ 38,18

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,5500	R\$ 41,2075
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,2075
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,21
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 11,68
VALOR COM BDI:						R\$ 52,89

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 26,4350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,4350
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,43
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 7,49
VALOR COM BDI:						R\$ 33,92

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 38,0700	R\$ 13,8879
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,3200	R\$ 35,0400
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 37,2600	R\$ 40,9860
TOTAL Material:						R\$ 89,9139
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 139,9500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 264,5700
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 354,48
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 100,50
VALOR COM BDI:						R\$ 454,98

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 89,3000

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DE SÃO CARLOS, 100 - JARDIM JOSE VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO CORANILMAI, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbana-limpeza.com.br





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	RS 89,3000
-----------------	------------

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 176,5450
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 143,0600
TOTAL Mão de Obra:					RS 319,6050

Serviço	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 318,5900	R\$ 95,5770
TOTAL Serviço:					RS 95,5770



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 504,48
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 143,02
VALOR COM BDI:	R\$ 647,50

C1466	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO				
Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 31,6700	R\$ 19,0020
TOTAL Material:					RS 19,0020

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,1100

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,11
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,27
VALOR COM BDI:	R\$ 28,38

C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X				
Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 17,1100	R\$ 7,3573
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 4,1500	R\$ 0,4150
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 7,1100	R\$ 14,2200
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 7,7800	R\$ 1,9450
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 2,6700	R\$ 4,0851
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 5,6500	R\$ 9,0400
TOTAL Material:					RS 37,0824

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 22,6395
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 28,0395
TOTAL Mão de Obra:					RS 50,6790

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 87,74
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 24,87
VALOR COM BDI:	R\$ 112,61

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DE SÃO CARLOS, 1095 - JARDIM SÃO CARLOS - BOA VIAGEM - CE - CEP: 61060-000
 BAIRO COSTA LIMA - ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES MOREIRA
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO	DATA : 03/10/2023	BDI : 28,35%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 134,840
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 134,84
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 38,23
VALOR COM BDI:					R\$ 173,07



C4453	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m				
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 4,6700	R\$ 3,4558
I8280 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 35,5300	R\$ 35,5300
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 7,1100	R\$ 9,2430
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 7,7800	R\$ 0,2334
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 2,6700	R\$ 2,5899
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 5,6500	R\$ 3,6725
TOTAL Material:					R\$ 54,7246

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,4425
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,7120

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 270,8100	R\$ 10,8324
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 228,2500	R\$ 9,1300
TOTAL Serviço:					R\$ 19,9624
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 87,40
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 24,78
VALOR COM BDI:					R\$ 112,18

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO				
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,7400	R\$ 14,8084
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 14,8084
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 5,3600	R\$ 321,6000
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 5,6700	R\$ 6,8040
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 38,0700	R\$ 23,7366
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 42,9700	R\$ 37,7277
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,3200	R\$ 104,8320

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RODOVIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS S/N, KM 10,3 - JARDIM VANDSBERG, COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO DO ANILMAIDROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanalimpeza.com.br






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO	DATA : 03/10/2023	BDI : 28,35%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 7,1100	R\$ 4,2660
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 7,7800	R\$ 15,5600
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 5,6500	R\$ 28,2500
TOTAL Material:						R\$ 542,7763

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 206,2710
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 20,7700	R\$ 99,6960
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 155,7750
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 186,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 689,8820



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.247,47
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 353,66
VALOR COM BDI:	R\$ 1.601,13

C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	R\$ 5,3600	R\$ 18,2240
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	R\$ 0,6900	R\$ 4,4850
TOTAL Material:						R\$ 22,7090

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 16,7700	R\$ 13,4160
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 51,9250
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 54,4250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 119,7660

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 142,48
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 40,39
VALOR COM BDI:	R\$ 182,87

C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2421	SIKA 1	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 3,1000	R\$ 1,5500
TOTAL Material:						R\$ 1,5500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,9520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,3370

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 357,9100	R\$ 8,9328

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, KM 02, LÍM. 6
 BAIRRO GRANJA MADRUGADA, BOA VIAGEM - CE
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 MÓDULO: Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSB-CJB69-ET6RD-W3HD5>





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Serviço:	R\$ 8,9328
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 30,82
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,74
VALOR COM BDI:	R\$ 39,56

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 38,0700	R\$ 0,5711
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,3516
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,6976
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 9,5000
TOTAL Material:					R\$ 12,1203

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,1860

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 50,31
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 14,26
VALOR COM BDI:	R\$ 64,57

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 137,9000	R\$ 137,9000
TOTAL Material:					R\$ 137,9000

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 137,90
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 39,09
VALOR COM BDI:	R\$ 176,99

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 122,5100	R\$ 122,5100
TOTAL Material:					R\$ 122,5100

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 122,51
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 34,73
VALOR COM BDI:	R\$ 157,24

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DO PÉ-DE-SERRA, 995 - BARRIO DO LORE, VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO CORALMÁ, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br

https://assindefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSB-CJB69-ET6RD-W3HD5





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO


LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 38,6500	R\$ 38,6500
					TOTAL Material:	R\$ 38,6500

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,2725

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 431,4300	R\$ 1,6179
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,6179



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,54
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 15,46
VALOR COM BDI:	R\$ 70,00

C1873	PELÍCULA DE INSULFILM					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1611	PELICULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 23,2900	R\$ 24,4545
					TOTAL Material:	R\$ 24,4545

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1925

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,65
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,41
VALOR COM BDI:	R\$ 38,06

C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 3,8400	R\$ 9,9840
I0494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 2,4700	R\$ 3,2110
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 12,9200	R\$ 16,7960
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 19,8600	R\$ 51,6360
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 16,4000	R\$ 42,6400
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 60,8400	R\$ 79,0920
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 340,8500	R\$ 886,2100
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 6,7800	R\$ 17,6280
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 20,4000	R\$ 53,0400
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	R\$ 186,6800	R\$ 917,3455
					TOTAL Material:	R\$ 2.077,5825

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.077,58
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 588,99

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br
 https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSB-CJB69-ET6RD-W3HD5





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE


DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI: R\$ 2.666,57

C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 38,0700	R\$ 0,1104
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,3744
11702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 256,2800	R\$ 256,2800
TOTAL Material:					R\$ 256,7648

MÃO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,0300



VALOR COM ENCARGOS: R\$ 326,79
VALOR BDI (28.35%): R\$ 92,64
VALOR COM BDI: R\$ 419,43

C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 42,1400	R\$ 0,3034
10208 BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 11,1300	R\$ 27,8250
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R\$ 0,6200	R\$ 0,3038
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,6496
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	R\$ 13,9100	R\$ 24,7598
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	R\$ 29,6100	R\$ 17,4699
11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 71,7600	R\$ 71,7600
TOTAL Material:					R\$ 143,0715

MÃO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,0300

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 213,10
VALOR BDI (28.35%): R\$ 60,41
VALOR COM BDI: R\$ 273,51

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA

SERVIÇO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 27,3300	R\$ 54,6600
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 236,8400	R\$ 236,8400
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 231,9900	R\$ 231,9900





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Serviço:	R\$ 523,4900
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 523,49
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 148,41
VALOR COM BDI:	R\$ 671,90

C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 42,1400	R\$ 0,0421
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,0480
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 198,7800	R\$ 198,7800
TOTAL Material:						R\$ 198,8701

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 7,2695
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,9270

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 230,80
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 65,43
VALOR COM BDI:	R\$ 296,23

C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 278,9100	R\$ 278,9100
TOTAL Material:						R\$ 278,9100

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 278,91
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 79,07
VALOR COM BDI:	R\$ 357,98

C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 3,1100	R\$ 3,7320
19041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 246,2400	R\$ 98,4960
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 42,2800	R\$ 16,9120
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	R\$ 9,3300	R\$ 14,2749

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DO SERRAVALLE, 100 - JARDIM VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA
 BAIRRO COSTA LIMA, CIDADE DE BOA VIAGEM, MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, ESTADO DO CEARÁ
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://assinfacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSB-CJB69-ET6RD-W3HD5>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO	DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%		
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023																				
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%																				
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO																							
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE																							



TOTAL Material:	R\$ 133,4149
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 133,41
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 37,82
VALOR COM BDI:	R\$ 171,23

C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm					
Material						
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 35,0500	R\$ 35,0500
TOTAL Material:						R\$ 35,0500
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,2725
Serviço						
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 431,4300	R\$ 1,6179
TOTAL Serviço:						R\$ 1,6179
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 50,94
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 14,44
VALOR COM BDI:						R\$ 65,38

C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM					
Material						
10108	AREIA GROSSA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 42,1400	R\$ 0,0843
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,7360
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 125,5700	R\$ 125,5700
TOTAL Material:						R\$ 126,3903
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,6625
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,0475
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 148,44
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 42,08
VALOR COM BDI:						R\$ 190,52

C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3					
Material						
10823	COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,5300	R\$ 10,1200
TOTAL Material:						R\$ 10,1200

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DE SÃO CARLOS, 1005 - JARDIM SÃO CARLOS - BOA VIAGEM - CE
 BAIRRO COSTA LIMA - ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES MOREIRA
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO	DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE					

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 15,5500	R\$ 13,2175
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,3725

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00360000	R\$ 357,3100	R\$ 1,2863
TOTAL Serviço:						R\$ 1,2863

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,78
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 15,81
VALOR COM BDI:	R\$ 71,59



C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO					
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 38,0700	R\$ 0,3046
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,6200	R\$ 0,3534
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,9088
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 55,6200	R\$ 55,6200
TOTAL Material:						R\$ 57,1868

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 62,3100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 46,6500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 108,9600

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 166,15
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 47,10
VALOR COM BDI:	R\$ 213,25

C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA					
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 6,0000
TOTAL Material:						R\$ 6,0000

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 39,9520

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,95
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 13,03
VALOR COM BDI:	R\$ 58,98





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO


DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA: 03/10/2023 **BDI:** 28,35%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 9,4500	R\$ 0,4725
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 7,7800	R\$ 0,5446
TOTAL Material:						R\$ 1,0171
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,5400
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,56
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 10,93
VALOR COM BDI:						R\$ 49,49



C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 3,2300	R\$ 11,3050
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 10,2300	R\$ 13,6059
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 8,7600	R\$ 1,0512
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,6600
TOTAL Material:						R\$ 28,6221
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,5400
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 66,16
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 18,76
VALOR COM BDI:						R\$ 84,92

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 3,2300	R\$ 11,3050
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 10,2300	R\$ 13,6059
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 8,7600	R\$ 1,0512
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 0,7600	R\$ 2,6600
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 13,2000
TOTAL Material:						R\$ 41,8221
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 16,7700

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RODOVIÁRIO DE SERVIÇOS DE LORENE VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA, ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA e ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA
 BAIRRO: COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA, ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA e ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assindefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSB-CJB69-ET6RD-W3HD5>





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO


DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023 BDI : 28,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 77,4920



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 119,31
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 33,82
VALOR COM BDI:	R\$ 153,13

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL						
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,3900	R\$ 4,1700
TOTAL Material:						R\$ 4,1700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,1600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 354,0700	R\$ 0,7081
TOTAL Serviço:						R\$ 0,7081

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,04
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,53
VALOR COM BDI:	R\$ 29,57

C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 15,5500	R\$ 4,6650
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,8960

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 354,0700	R\$ 0,7081
TOTAL Serviço:						R\$ 0,7081

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,60
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,29
VALOR COM BDI:	R\$ 14,89

C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL						
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,06000000	R\$ 14,0900	R\$ 0,8454

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RODOVIÁRIO DE SANTA LUZIA, KM 02 - JARDIM JOSE VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanalimpeza.com.br






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO	DATA : 03/10/2023 BDI : 28,35%																					
	DESCRICOÃO: ORÇAMENTO BÁSICO	LOCAL: BOA VIAGEM / CE																				
	<table border="1"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERACAO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/04 COM DESONERACAO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composicoe</td> <td>PRORPIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSAO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/04 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%	05/2023	Composicoe		PRORPIA	0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSAO	HORA	MES	REF																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2023/04 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%	05/2023																		
Composicoe		PRORPIA	0,00%	0,00%																		

I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 2,0000	R\$ 2,0000
					TOTAL Material:	R\$ 2,8454

Mão de Obra						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 8,3850
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3540
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 10,3850
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,1240



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,97
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,08
VALOR COM BDI:	R\$ 32,05

C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL					
Material						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 42,1400	R\$ 0,1054
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,6200	R\$ 0,2009
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,3200	R\$ 0,1037
					TOTAL Material:	R\$ 0,4100

Mão de Obra						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 15,5500	R\$ 4,9760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,2070

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,62
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,29
VALOR COM BDI:	R\$ 14,91

C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM					
Material						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,0300	R\$ 3,0900
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,1500	R\$ 0,4500
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 22,3300	R\$ 24,5630
					TOTAL Material:	R\$ 28,1080

Mão de Obra						
		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,2620

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 39,37
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,16
VALOR COM BDI:	R\$ 50,53





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO	DATA : 03/10/2023	BDI : 28,35%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm					
Material						
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 7,8800	R\$ 8,1164
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 8,7600	R\$ 0,6132
					TOTAL Material:	R\$ 8,7296
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 8,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,3200	R\$ 10,1600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,5450
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,27
					VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,73
					VALOR COM BDI:	R\$ 35,00



96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS					
Material						
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 12,04	R\$ 0,51
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	R\$ 14,33	R\$ 15,69
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,19	R\$ 0,41
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 21,51	R\$ 0,28
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	R\$ 36,86	R\$ 1,22
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 1,48	R\$ 1,96
039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	R\$ 3,94	R\$ 15,16
					TOTAL Material:	R\$ 35,23
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	R\$ 17,99	R\$ 8,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,98
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,21
					VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,53
					VALOR COM BDI:	R\$ 56,74

C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE					
Material						
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,7680
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00700000	R\$ 41,6800	R\$ 0,2918

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: CRUZEIRO DO SUL, 1000 - JARDIM VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO: CRUZEIRO DO SUL, 1000 - JARDIM VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br
 MÓDULO 25
 https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSB-CJB69-ET6RD-W3HD5






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 1,0598
-----------------	------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25600000	R\$ 15,5500	R\$ 3,9808
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,1348



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,19
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,61
VALOR COM BDI:	R\$ 11,80

C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4				
Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 38,0700	R\$ 0,9251
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,3200	R\$ 2,3360
TOTAL Material:					R\$ 3,2611

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,5500	R\$ 12,4400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,9020

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,16
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,98
VALOR COM BDI:	R\$ 36,14

C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 318,5900	R\$ 7,9648
TOTAL Serviço:					R\$ 7,9648

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,76
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,44
VALOR COM BDI:	R\$ 38,20

C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				
Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,1400	R\$ 9,1200
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 24,5000	R\$ 26,9500

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DO RIO DE SANTANA, 1055 - VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO DO RIO DE SANTANA, 1055 - VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br
 Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSB-C.JB69-ET6RD-W3HD5>





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE


DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	RS 38,0700
-----------------	------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,7700	R\$ 14,9544
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,1960

TOTAL Mão de Obra:	RS 26,1504
--------------------	------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 62,22
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 17,64
VALOR COM BDI:	R\$ 79,86



C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 2,0200	R\$ 0,8524

TOTAL Material:	RS 0,8524
-----------------	-----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100

TOTAL Mão de Obra:	RS 7,2640
--------------------	-----------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,12
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,30
VALOR COM BDI:	R\$ 10,42

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 42,1400	R\$ 0,3371
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 151,4500	R\$ 151,4500
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,3200	R\$ 1,0240

TOTAL Material:	RS 152,8111
-----------------	-------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 24,9240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000

TOTAL Mão de Obra:	RS 56,0240
--------------------	------------

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 208,84
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 59,21
VALOR COM BDI:	R\$ 268,05

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 20,7400	R\$ 0,7466





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO


LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,7466

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 38,0700	R\$ 1,2639
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 42,9700	R\$ 1,8907
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,3200	R\$ 3,5200
TOTAL Material:					R\$ 6,6746

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,4130



VALOR COM ENCARGOS: R\$ 32,83

VALOR BDI (28.35%): R\$ 9,31

VALOR COM BDI: R\$ 42,14

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm					
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 38,0700	R\$ 1,3896
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,3200	R\$ 4,6656
TOTAL Material:					R\$ 6,0552

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1925
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 15,5500	R\$ 8,5525
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,7450

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 19,80

VALOR BDI (28.35%): R\$ 5,61

VALOR COM BDI: R\$ 25,41

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO					
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,1400	R\$ 9,1200
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 24,5000	R\$ 26,9500
TOTAL Material:					R\$ 36,0700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,7920

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 57,86

VALOR BDI (28.35%): R\$ 16,40

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RODOVIA DE ACESSO AO LITORAL, KM 34, BR 020 - KM 34
 BAIRRO COSTA LIMA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES MOREIRA
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbalimpeza.com.br





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO	DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%				
		DESCRICOÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		LOCAL:	BOA VIAGEM / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023		
		Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR COM BDI:	R\$ 74,26
-----------------------	------------------

C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 2,0200	R\$ 0,8524
TOTAL Material:					R\$ 0,8524	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1540
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,2640	



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,12
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,30
VALOR COM BDI:	R\$ 10,42

C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)
--------------	------------------------------------------------------------------------

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1400
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 0,4800	R\$ 0,3840
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,5240	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,2700	R\$ 5,6700
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 42,1400	R\$ 1,2642
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,1100	R\$ 1,3665
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,3200	R\$ 8,5056
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 10,2700	R\$ 0,3081
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 20,7600	R\$ 2,0760
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 19,8400	R\$ 0,9920
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 0,7800	R\$ 1,9500
TOTAL Material:					R\$ 22,1324	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 24,9240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 18,6600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 74,7390	

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 97,40
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 27,61
VALOR COM BDI:	R\$ 125,01

C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL
--------------	-------------------------------------

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RODOVIA PR-153, KM 10, POLO DE EMPRESAS, BOA VIAGEM, BOA VIAGEM - CE, CEP: 61060-000
 BAIRO OSRANIMA, ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA, ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA, ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA e ROBERTO GONCALVEZ MOREIRA
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento Custo Horário		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 0,4800	R\$ 0,2880
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,2880

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 9,1100	R\$ 2,7330
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 1,8500	R\$ 1,1100
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,2560
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	R\$ 10,2700	R\$ 1,5405
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 20,7600	R\$ 2,0760
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 19,8400	R\$ 0,9920
TOTAL Material:						R\$ 8,7075

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 16,7700	R\$ 12,5775
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 23,8855
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,4630



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,46
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,89
VALOR COM BDI:	R\$ 58,35

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 38,0700	R\$ 0,6929
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,3200	R\$ 1,7536
TOTAL Material:						R\$ 2,4465

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,8825
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,6525

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 41,10
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,65
VALOR COM BDI:	R\$ 52,75

C2862 LASTRO DE BRITA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 42,9700	R\$ 49,4155
TOTAL Material:						R\$ 49,4155

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,1000

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DO PÊLO, 100 - JARDIM DE LOURDES - BOA VIAGEM - BOA VIAGEM - CEARÁ - CEP: 61.120-100
 BAIRRO COSTA LIMA - ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES MOREIRA
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEB5B-CJB69-ET6RD-W3HD5>





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL:	BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 80,52
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 22,83
VALOR COM BDI:	R\$ 103,35

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,9400	R\$ 1,9400
TOTAL Material:					R\$ 1,9400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,0030

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,3500	R\$ 1,0875
C3268 CONCRETO P/VIBR.. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 248,5900	R\$ 8,4521
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 2,6000	R\$ 0,0962
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,2100	R\$ 0,6182
TOTAL Serviço:					R\$ 10,2540

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,20
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 5,44
VALOR COM BDI:	R\$ 24,64

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 23,6200	R\$ 1,7880
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 31,8800	R\$ 0,1307
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,9187

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 38,0700	R\$ 2,1624
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 34,1000	R\$ 0,2217
I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,3200	R\$ 16,3200
TOTAL Material:					R\$ 18,7041

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,7930

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,42
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 7,49
VALOR COM BDI:	R\$ 33,91

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA, Nº 100, JARDIM VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO GRANJA IMBUI, ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVEZ
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023		BDI : 28,35%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS

Equipamento: Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 0,0300	R\$ 0,0360
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0360

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,02500000	R\$ 5,3600	R\$ 69,8140
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,10000000	R\$ 11,1300	R\$ 23,3730
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 10,2600	R\$ 12,3120
TOTAL Material:						R\$ 105,4990

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 25,1550
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 56,3100

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 161,85
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 45,88
VALOR COM BDI:	R\$ 207,73

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 42,1400	R\$ 0,1475
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,6200	R\$ 1,5500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,8000
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,3300	R\$ 0,6600
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,9900	R\$ 3,9600
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8100	R\$ 2,8100
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8700	R\$ 1,7400
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,6700	R\$ 1,6700
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8800	R\$ 1,8800
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 1,6900	R\$ 2,0280
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 3,7800	R\$ 18,9000
TOTAL Material:						R\$ 38,1455

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700	R\$ 50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,3200	R\$ 60,9600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,8750

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DE SERRA DO LOURDO, 100 - JARDIM VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA, JOSÉ VANDSBERG
 BAIRRO COSTA LIMA, CIDADE DE BOA VIAGEM, MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, ESTADO DO CEARÁ, CEP: 61.020-100
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: BOA VIAGEM / CE

DATA : 03/10/2023 BDI : 28,35%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	RS 150,1450
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 186,29
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 52,81
VALOR COM BDI:	R\$ 239,10

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	RS 42,1400	RS 0,1686
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	RS 0,6200	RS 1,8600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	RS 0,3200	RS 0,9600
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 0,7800	RS 1,5600
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 1,0500	RS 1,0500
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 3,4700	RS 3,4700
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 1,3500	RS 1,3500
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 6,6700	RS 6,6700
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	RS 6,1100	RS 2,0163
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	RS 2,2100	RS 3,3150
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	RS 3,7500	RS 1,8750
TOTAL Material:						RS 24,2949

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	RS 16,7700	RS 50,3100
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	RS 20,3200	RS 60,9600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	RS 15,5500	RS 38,8750
TOTAL Mão de Obra:						RS 150,1450

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 174,44
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 49,45
VALOR COM BDI:	R\$ 223,89

C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	RS 0,1600	RS 0,1920
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 38,8100	RS 38,8100
TOTAL Material:						RS 39,0020

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	RS 16,7700	RS 10,2297
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	RS 20,3200	RS 12,3952
TOTAL Mão de Obra:						RS 22,6249

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 61,63
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 17,47

URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI
 ENDEREÇO: RODOVIA DE BRASÍLIA, KM 15,5, S/N, JARDIM SÃO CARLOS, BOA VIAGEM - CE
 BAIRO: OSORNIANO ROBERTO GONCALVES MOREIRA, ROBERTO GONCALVES MOREIRA e ROBERTO GONCALVES
 CNPJ: 13.259.179/0001-48
 licita@urbanelimpeza.com.br

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/FEBSB-CJB69-ET6RD-W3HD5

