

CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 / Incrição Municipal: 450007

PROPOSTA DE PREÇO



Reriutaba, 29 de setembro de 2023. ✓

À
Prefeitura Municipal de Boa Viagem
Comissão Permanente de Licitação ✓

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001 ✓

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DEPOSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 4.931.492,10 (Quatro Milhões Novecentos e Trinta e Um Mil Quatrocentos e Noventa e Dois reais e Dez centavos), com prazo de execução de 720 (setecentos e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Antônio Exdras Gomes de Freitas**, portador da Carteira de Identidade nº 90002161252 SSP-CE e do CPF nº 139.331.673-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objetos deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Atenciosamente,

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ.EMPLTDA

Antônio Exdras Gomes de Freitas
Sócio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.892.041/0001-02 | Inscricao Municipal: 458937

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 268.484,72	5,44%
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, MUROS E ALVENARIAS	R\$ 449.858,14	9,12%
3	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	R\$ 669.038,94	13,57%
4	COBERTURA	R\$ 400.635,64	8,12%
5	FORROS	R\$ 90.491,80	1,83%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 319.936,66	6,49%
7	PISOS	R\$ 595.320,08	12,07%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 349.937,88	7,10%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 885.919,46	17,96%
10	PINTURA	R\$ 896.751,99	18,18%
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 5.116,79	0,10%
		VALOR COM BDI: R\$ 4.931.492,10	100,00%

Quatro Milhões Novecentos e Trinta e Um Mil Quatrocentos e Noventa e Dois reais e Dez centavos

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ.EMP.LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Sócio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA N° 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTAS ÁREAS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.



CENPEC ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ nº 07.040.230/0001-00

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.
EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001


PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

Fonte UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3.305,33	R\$ 8,81	28,35%	R\$ 11,31	R\$ 37.383,28
1.2	C3040	SEINFRA	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M2	816,00	R\$ 7,26	28,35%	R\$ 9,32	R\$ 7.605,12
1.3	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	232,50	R\$ 52,88	28,35%	R\$ 67,87	R\$ 15.779,78
1.4	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	678,90	R\$ 14,10	28,35%	R\$ 18,10	R\$ 12.288,09
1.5	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	1.040,00	R\$ 13,22	28,35%	R\$ 16,97	R\$ 17.648,80
1.6	C2206	SEINFRA	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	523,86	R\$ 8,81	28,35%	R\$ 11,31	R\$ 5.924,86
1.7	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	985,00	R\$ 24,68	28,35%	R\$ 31,68	R\$ 31.204,80
1.8	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	590,40	R\$ 44,07	28,35%	R\$ 56,56	R\$ 33.393,02
1.9	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	915,00	R\$ 22,92	28,35%	R\$ 29,42	R\$ 26.919,30
1.10	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	336,00	R\$ 17,55	28,35%	R\$ 22,53	R\$ 7.570,08
1.11	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	730,00	R\$ 10,58	28,35%	R\$ 13,58	R\$ 9.913,40
1.12	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	80,60	R\$ 423,05	28,35%	R\$ 542,98	R\$ 43.764,19
1.13	C1053	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	500,00	R\$ 29,75	28,35%	R\$ 38,18	R\$ 19.090,00
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, MUROS E ALVENARIAS								
2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	153,40	R\$ 41,21	28,35%	R\$ 52,89	R\$ 8.113,33
2.2	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	153,40	R\$ 26,43	28,35%	R\$ 33,92	R\$ 5.203,33



[Handwritten signature]

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTAS ÀS ÁREAS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SAÚDE
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SAÚDE - CENPEC



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	59,00	R\$ 405,97	28,35%	R\$ 521,06	R\$ 30.742,54
2.4	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	35,40	R\$ 586,29	28,35%	R\$ 752,50	R\$ 26.638,50
2.5	C1466	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO	M	585,00	R\$ 33,12	28,35%	R\$ 42,51	R\$ 24.868,35
2.6	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	250,00	R\$ 109,21	28,35%	R\$ 140,17	R\$ 35.042,50
2.7	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	3.228,07	R\$ 12,42	28,35%	R\$ 15,94	R\$ 51.455,44
2.8	G0843	SEINFRA	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	77,00	R\$ 391,88	28,35%	R\$ 502,98	R\$ 38.729,46
2.9	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	120,00	R\$ 134,84	28,35%	R\$ 173,07	R\$ 20.768,40
2.10	C4453	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	M2	208,00	R\$ 122,83	28,35%	R\$ 157,65	R\$ 32.791,20
2.11	C2886	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	10,12	R\$ 1.561,26	28,35%	R\$ 2.003,88	R\$ 20.279,27
2.12	C0079	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	210,00	R\$ 155,63	28,35%	R\$ 199,75	R\$ 41.947,50
2.13	C2841	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2,50cm	M2	332,50	R\$ 34,58	28,35%	R\$ 44,38	R\$ 14.756,35
2.14	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.333,36	R\$ 57,57	28,35%	R\$ 73,89	R\$ 98.521,97
3	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS								
3.1	C4513	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	202,40	R\$ 217,79	28,35%	R\$ 279,53	R\$ 56.576,87
3.2	C2672	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	M2	202,40	R\$ 193,48	28,35%	R\$ 248,33	R\$ 50.261,99
3.3	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	509,60	R\$ 77,52	28,35%	R\$ 99,50	R\$ 50.705,20
3.4	C1873	SEINFRA	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	369,60	R\$ 43,81	28,35%	R\$ 56,23	R\$ 20.782,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.


FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027,1 (CE)
SEINFRA Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL
CNPJ: 07.203.010/0001-07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5	C1971	SEINFRA	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	CJ	21,00	R\$ 3.281,02	28,35%	R\$ 4.211,19	R\$ 88.434,99
3.6	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	164,64	R\$ 475,53	28,35%	R\$ 610,34	R\$ 100.486,38
3.7	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATEDENTES E FERRAGENS	M2	94,08	R\$ 295,98	28,35%	R\$ 379,89	R\$ 35.740,05
3.8	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	105,00	R\$ 715,76	28,35%	R\$ 918,68	R\$ 96.461,40
3.9	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	39,69	R\$ 346,01	28,35%	R\$ 444,10	R\$ 17.626,33
3.10	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	29,40	R\$ 440,47	28,35%	R\$ 565,34	R\$ 16.621,00
3.11	C4727	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	222,00	R\$ 210,69	28,35%	R\$ 270,42	R\$ 60.033,24
3.12	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	179,00	R\$ 71,85	28,35%	R\$ 92,22	R\$ 16.507,38
3.13	C4756	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	54,00	R\$ 221,64	28,35%	R\$ 284,47	R\$ 15.361,38
3.14	C0806	SEINFRA	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	121,50	R\$ 62,08	28,35%	R\$ 79,68	R\$ 9.681,12
3.15	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	132,00	R\$ 199,26	28,35%	R\$ 255,75	R\$ 33.759,00
4	COBERTURA								
4.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	1.540,00	R\$ 49,41	28,35%	R\$ 63,42	R\$ 97.666,80
4.2	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	1.135,00	R\$ 39,15	28,35%	R\$ 50,25	R\$ 57.033,75
4.3	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	334,40	R\$ 82,73	28,35%	R\$ 106,18	R\$ 35.506,59



OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTAS ÁREAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTES UTILIZADAS: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.4	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	334,40	R\$ 143,48	28,35%	R\$ 184,16	R\$ 61.583,10
4.5	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	678,00	R\$ 25,68	28,35%	R\$ 32,96	R\$ 22.346,88
4.6	C4464	SEINFRA	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	820,00	R\$ 11,84	28,35%	R\$ 15,20	R\$ 12.464,00
4.7	C0388	SEINFRA	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	1.020,00	R\$ 26,63	28,35%	R\$ 34,18	R\$ 34.863,60
4.8	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	880,00	R\$ 11,86	28,35%	R\$ 15,22	R\$ 13.393,60
4.9	C4827	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	434,00	R\$ 55,64	28,35%	R\$ 71,41	R\$ 30.991,94
4.10	C2249	SEINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	838,00	R\$ 32,34	28,35%	R\$ 41,51	R\$ 34.785,38
5	FORROS								
5.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	1.090,00	R\$ 64,68	28,35%	R\$ 83,02	R\$ 90.491,80
6	REVESTIMENTOS								
6.1	C0777	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	3.812,07	R\$ 9,79	28,35%	R\$ 12,57	R\$ 47.917,72
6.2	C1221	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	1.571,54	R\$ 30,01	28,35%	R\$ 38,52	R\$ 60.535,72
6.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2.157,55	R\$ 32,07	28,35%	R\$ 41,16	R\$ 88.804,76
6.4	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	820,86	R\$ 83,19	28,35%	R\$ 106,77	R\$ 87.643,22
6.5	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	820,86	R\$ 8,61	28,35%	R\$ 11,05	R\$ 9.070,50
6.6	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	68,04	R\$ 297,32	28,35%	R\$ 381,61	R\$ 25.964,74
7	PISOS								
									R\$ 595.320,08

COMISSÃO DE LÍQUIDAÇÃO
R\$ 1733
Rubrica

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	663,00	R\$ 36,70	28,35%	R\$ 47,10	R\$ 31.227,30
7.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	663,00	R\$ 23,22	28,35%	R\$ 29,80	R\$ 19.757,40
7.3	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	663,00	R\$ 78,83	28,35%	R\$ 101,18	R\$ 67.082,34
7.4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	663,00	R\$ 8,61	28,35%	R\$ 11,05	R\$ 7.326,15
7.5	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.514,00	R\$ 110,47	28,35%	R\$ 141,79	R\$ 214.670,06
7.6	C1948	SEINFRA	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	1.130,00	R\$ 50,68	28,35%	R\$ 65,05	R\$ 73.506,50
7.7	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	1.035,00	R\$ 42,48	28,35%	R\$ 54,52	R\$ 56.428,20
7.8	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	129,00	R\$ 109,14	28,35%	R\$ 140,08	R\$ 18.070,32
7.9	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.150,00	R\$ 22,66	28,35%	R\$ 29,08	R\$ 33.442,00
7.10	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOJINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	669,20	R\$ 37,22	28,35%	R\$ 47,77	R\$ 31.967,68
7.11	C1437	SEINFRA	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	146,25	R\$ 222,91	28,35%	R\$ 286,10	R\$ 41.842,13
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS								
8.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	84,00	R\$ 207,32	28,35%	R\$ 266,10	R\$ 22.352,40
8.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	84,00	R\$ 188,53	28,35%	R\$ 241,98	R\$ 20.326,32
8.3	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	105,00	R\$ 84,22	28,35%	R\$ 108,10	R\$ 11.350,50
8.4	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	84,00	R\$ 70,09	28,35%	R\$ 89,96	R\$ 7.556,64
8.5	C4926	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	105,00	R\$ 45,27	28,35%	R\$ 58,10	R\$ 6.100,50
									R\$ 349.937,88

Rubrica

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTES UTILIZADAS: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.6	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	60,48	R\$ 191,08	28,35%	R\$ 245,25	R\$ 14.832,72
8.7	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	122,00	R\$ 86,44	28,35%	R\$ 110,95	R\$ 13.555,90
8.8	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/PRÉDIOS. AF_10/2015	M	126,00	R\$ 39,67	28,35%	R\$ 50,92	R\$ 6.415,92
8.9	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E FIXAÇÕES. P/PRÉDIOS. AF_10/2015	M	126,00	R\$ 62,26	28,35%	R\$ 79,91	R\$ 10.068,66
8.10	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	700,00	R\$ 14,46	28,35%	R\$ 18,56	R\$ 12.992,00
8.11	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	665,00	R\$ 6,02	28,35%	R\$ 7,73	R\$ 5.140,45
8.12	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	665,00	R\$ 8,35	28,35%	R\$ 10,72	R\$ 7.128,80
8.13	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	665,00	R\$ 4,58	28,35%	R\$ 5,88	R\$ 3.910,20
8.14	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60) m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	39,00	R\$ 531,41	28,35%	R\$ 682,06	R\$ 26.600,34
8.15	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPIA	UN	147,00	R\$ 101,24	28,35%	R\$ 129,94	R\$ 19.101,18
8.16	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D=2" (INSTALADO)	UN	238,00	R\$ 23,16	28,35%	R\$ 29,73	R\$ 7.075,74
8.17	C1241	SEINFRA	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	224,00	R\$ 19,07	28,35%	R\$ 24,48	R\$ 5.483,52
8.18	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	63,00	R\$ 688,49	28,35%	R\$ 858,01	R\$ 54.054,63
8.19	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	280,00	R\$ 29,22	28,35%	R\$ 37,50	R\$ 10.500,00
8.20	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	224,00	R\$ 60,50	28,35%	R\$ 77,65	R\$ 17.393,60



OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESPESAS DA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.


FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (OE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.21	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	45,00	R\$ 392,33	28,35%	R\$ 503,56	R\$ 22.660,20
8.22	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	9,00	R\$ 3.926,56	28,35%	R\$ 5.039,74	R\$ 45.357,66
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.1	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	7.710,00	R\$ 7,12	28,35%	R\$ 9,14	R\$ 70.469,40
9.2	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	8.400,00	R\$ 5,91	28,35%	R\$ 7,59	R\$ 63.756,00
9.3	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	414,00	R\$ 22,39	28,35%	R\$ 28,74	R\$ 11.898,36
9.4	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1.600,00	R\$ 14,69	28,35%	R\$ 18,85	R\$ 30.160,00
9.5	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	1.990,00	R\$ 7,20	28,35%	R\$ 9,24	R\$ 18.987,60
9.6	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	364,00	R\$ 36,51	28,35%	R\$ 46,86	R\$ 17.057,04
9.7	C1158	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	105,00	R\$ 47,19	28,35%	R\$ 60,57	R\$ 6.359,85
9.8	C0857	SEINFRA	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	UN	554,00	R\$ 19,51	28,35%	R\$ 25,04	R\$ 13.872,16
9.9	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	3.150,00	R\$ 14,95	28,35%	R\$ 19,19	R\$ 60.448,50
9.10	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	1.370,00	R\$ 8,73	28,35%	R\$ 11,20	R\$ 15.344,00
9.11	C3483	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	995,00	R\$ 6,77	28,35%	R\$ 8,69	R\$ 8.646,55
9.12	C3482	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	1.260,00	R\$ 6,77	28,35%	R\$ 8,69	R\$ 10.949,40
9.13	C4861	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILINDRICA 300X600mm	UN	63,00	R\$ 98,80	28,35%	R\$ 126,81	R\$ 7.989,03
9.14	C3910	SEINFRA	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	63,00	R\$ 109,02	28,35%	R\$ 139,93	R\$ 8.815,59



[Handwritten signature]

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESPESAS DA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA


DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE CUSTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 06.202.843.0001-00-7, Inscrição Municipal: 42097

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.15	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.790,00	R\$ 8,20	28,35%	R\$ 10,52	R\$ 28.719,60
9.16	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	2.790,00	R\$ 7,64	28,35%	R\$ 9,81	R\$ 27.369,90
9.17	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO Df=30x30x50 cm	UN	77,00	R\$ 149,70	28,35%	R\$ 192,14	R\$ 14.794,78
9.18	C4837	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	98,00	R\$ 143,85	28,35%	R\$ 184,63	R\$ 18.093,74
9.19	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	112,00	R\$ 70,34	28,35%	R\$ 90,28	R\$ 10.111,36
9.20	C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	805,00	R\$ 16,72	28,35%	R\$ 21,46	R\$ 17.275,30
9.21	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	546,00	R\$ 14,65	28,35%	R\$ 18,80	R\$ 10.264,80
9.22	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	455,00	R\$ 25,83	28,35%	R\$ 33,15	R\$ 15.083,25
9.23	C1928	SEINFRA	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	395,00	R\$ 4,20	28,35%	R\$ 5,39	R\$ 2.129,05
9.24	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1.120,00	R\$ 15,38	28,35%	R\$ 19,74	R\$ 22.108,80
9.25	C1118	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	105,00	R\$ 79,66	28,35%	R\$ 102,24	R\$ 10.735,20
9.26	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	105,00	R\$ 79,66	28,35%	R\$ 102,24	R\$ 10.735,20
9.27	C1121	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	105,00	R\$ 79,66	28,35%	R\$ 102,24	R\$ 10.735,20
9.28	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	84,00	R\$ 79,66	28,35%	R\$ 102,24	R\$ 8.588,16
9.29	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	189,00	R\$ 19,72	28,35%	R\$ 25,31	R\$ 4.783,59
9.30	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	189,00	R\$ 19,72	28,35%	R\$ 25,31	R\$ 4.783,59
9.31	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	UN	135,00	R\$ 106,08	28,35%	R\$ 136,15	R\$ 18.380,25



OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027,1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA
CENPEC
CNPJ Nº 08.255.818/0001-04 | Rua Paraná Municipal, 450/1º



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.32	C4631	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	39,00	R\$ 209,22	28,35%	R\$ 268,53	R\$ 10.472,67
9.33	C0466	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	1.090,00	R\$ 5,99	28,35%	R\$ 7,69	R\$ 8.382,10
9.34	C0467	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	700,00	R\$ 6,82	28,35%	R\$ 8,75	R\$ 6.125,00
9.35	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	380,00	R\$ 22,25	28,35%	R\$ 28,56	R\$ 10.852,80
9.36	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	545,00	R\$ 30,36	28,35%	R\$ 38,97	R\$ 21.238,65
9.37	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	545,00	R\$ 25,91	28,35%	R\$ 33,26	R\$ 18.126,70
9.38	C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	310,00	R\$ 39,08	28,35%	R\$ 50,16	R\$ 15.549,60
9.39	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	1.210,00	R\$ 14,69	28,35%	R\$ 18,85	R\$ 22.808,50
9.40	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	10,00	R\$ 1.223,95	28,35%	R\$ 1.570,94	R\$ 15.709,40
9.41	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	42,00	R\$ 288,85	28,35%	R\$ 370,74	R\$ 15.571,08
9.42	C2086	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	2.160,00	R\$ 9,76	28,35%	R\$ 12,53	R\$ 27.064,80
9.43	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	2.160,00	R\$ 4,73	28,35%	R\$ 6,07	R\$ 13.111,20
9.44	C0543	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	925,00	R\$ 11,07	28,35%	R\$ 14,21	R\$ 13.144,25
9.45	C4921	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	UN	250,00	R\$ 42,49	28,35%	R\$ 54,54	R\$ 13.635,00
9.46	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	UN	392,00	R\$ 65,67	28,35%	R\$ 84,54	R\$ 33.139,68
9.47	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	294,00	R\$ 78,01	28,35%	R\$ 100,13	R\$ 29.438,22
9.48	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	392,00	R\$ 65,00	28,35%	R\$ 83,43	R\$ 32.704,56

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.09.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTES UTILIZADAS: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO NOROESTE PROJENPLTDA
CNPJ Nº 06.555.551/0001-02 / Insc. Est. Matr. nº 46.017



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10	PINTURA								
10.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	3.052,00	R\$ 14,69	28,35%	R\$ 18,85	R\$ 57.530,20
10.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	5.537,50	R\$ 11,60	28,35%	R\$ 14,89	R\$ 82.453,38
10.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	8.142,40	R\$ 20,06	28,35%	R\$ 25,75	R\$ 209.666,80
10.4	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	7.056,00	R\$ 18,81	28,35%	R\$ 24,14	R\$ 170.331,84
10.5	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	4.200,00	R\$ 13,94	28,35%	R\$ 17,89	R\$ 75.136,00
10.6	C0589	SEINFRA	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	4.650,00	R\$ 6,69	28,35%	R\$ 8,59	R\$ 39.943,50
10.7	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.530,08	R\$ 36,92	28,35%	R\$ 47,39	R\$ 119.900,49
10.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	1.755,36	R\$ 16,20	28,35%	R\$ 20,79	R\$ 36.493,93
10.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.755,36	R\$ 20,02	28,35%	R\$ 25,70	R\$ 45.112,75
10.10	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	2.086,00	R\$ 22,48	28,35%	R\$ 28,85	R\$ 60.181,10
11	SERVIÇOS DIVERSOS								
11.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.411,19	R\$ 1,17	28,35%	R\$ 1,50	R\$ 5.116,79
									R\$ 896.751,99
									R\$ 57.530,20
									R\$ 82.453,38
									R\$ 209.666,80
									R\$ 170.331,84
									R\$ 75.136,00
									R\$ 39.943,50
									R\$ 119.900,49
									R\$ 36.493,93
									R\$ 45.112,75
									R\$ 60.181,10
									R\$ 5.116,79
									R\$ 5.116,79

VALOR COM BDI: 4.931.492,10

Quatro Milhões Novecentos e Trinta e Um Mil Quatrocentos e Noventa e Dois reais e Dez centavos

CENPEL CENTRO NOROESTE PROJENPLTDA

Antonio Exírcio Gomes de Freitas
Sócio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREHEIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.582.041/9901-06 (Inscrição Municipal: 459107)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,77	R\$ 1,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,55	R\$ 7,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,82
VALOR:						R\$ 8,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 5,66
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 2,50
VALOR COM BDI:						R\$ 11,31

1.2. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,26
VALOR:						R\$ 7,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 4,51
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 2,06
VALOR COM BDI:						R\$ 9,32

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,55	R\$ 46,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,88
VALOR:						R\$ 52,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 33,94
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 14,99
VALOR COM BDI:						R\$ 67,87

1.4. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,55	R\$ 12,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,10
VALOR:						R\$ 14,10
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 9,05

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.522.041/00013-08 | Endereço: Muriloópolis, 450027

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,00
VALOR COM BDI:	R\$ 18,10

1.5. C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,77	R\$ 1,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 15,55	R\$ 11,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,22

VALOR:	R\$ 13,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,48
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,75
VALOR COM BDI:	R\$ 16,97

1.6. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,77	R\$ 1,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,55	R\$ 7,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,82

VALOR:	R\$ 8,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,66
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,50
VALOR COM BDI:	R\$ 11,31

1.7. C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 20,77	R\$ 2,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,55	R\$ 21,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,68

VALOR:	R\$ 24,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 15,84
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,00
VALOR COM BDI:	R\$ 31,68

1.8. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,77	R\$ 5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,88

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-06 F. Inscrição Municipal: 403367

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,07
VALOR:	R\$ 44,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 28,28
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,49
VALOR COM BDI:	R\$ 56,56

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 20,77	R\$ 2,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 15,55	R\$ 20,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,92
VALOR:						R\$ 22,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 14,72
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 6,50
VALOR COM BDI:						R\$ 29,42

1.10. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)						
Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,32	R\$ 4,06
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,54
VALOR:						R\$ 17,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 10,96
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 4,98
VALOR COM BDI:						R\$ 22,53

1.11. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 20,77	R\$ 1,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,58
VALOR:						R\$ 10,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 6,79
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 3,00
VALOR COM BDI:						R\$ 13,58

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENPEL NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.922.641/0001-04 Fone: 3333-4500

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.
EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.12. C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 20,77	R\$ 49,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 15,55	R\$ 373,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 423,05
VALOR:						R\$ 423,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 271,49
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 119,93
VALOR COM BDI:						R\$ 542,98

1.13. C1053 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 15,55	R\$ 23,33
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,43	R\$ 6,43
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,76
VALOR:						R\$ 29,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 19,04
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 8,43
VALOR COM BDI:						R\$ 38,18

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,55	R\$ 41,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,21
VALOR:						R\$ 41,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 26,67
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 11,68
VALOR COM BDI:						R\$ 52,89

2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 15,55	R\$ 26,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,44
VALOR:						R\$ 26,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 17,10
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 7,49
VALOR COM BDI:						R\$ 33,92

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.592.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 453027

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2.3. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 60,12	R\$ 21,93
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,50	R\$ 54,75
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 58,84	R\$ 64,72
TOTAL Material:						R\$ 141,40
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,77	R\$ 124,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 15,55	R\$ 139,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 264,57
VALOR:						R\$ 405,97
VALOR ENCARGOS (83,85%):						R\$ 165,57
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 115,09
VALOR COM BDI:						R\$ 521,06

2.4. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,61	R\$ 143,35
TOTAL Material:						R\$ 143,35
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 20,77	R\$ 176,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 15,55	R\$ 143,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 319,61
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 411,11	R\$ 123,33
TOTAL Serviço:						R\$ 123,33
VALOR:						R\$ 586,29
VALOR ENCARGOS (83,85%):						R\$ 229,03
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 166,21
VALOR COM BDI:						R\$ 752,50

2.5. C1466 IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO (M)

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



BENTON NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.692.041/0001-08 | Insc. Municipal: 499927

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 50,02	R\$ 30,01
TOTAL Material:						R\$ 30,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,11

VALOR:	R\$ 33,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,01
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 9,39
VALOR COM BDI:	R\$ 42,51

2.6. C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 27,01	R\$ 11,61
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 6,56	R\$ 0,66
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 11,23	R\$ 22,46
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 12,29	R\$ 3,07
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,22	R\$ 6,46
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 8,92	R\$ 14,27
TOTAL Material:						R\$ 58,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,77	R\$ 22,64
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,77	R\$ 28,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,68

VALOR:	R\$ 109,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 30,86
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 30,96
VALOR COM BDI:	R\$ 140,17

2.7. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 114,91	R\$ 0,92
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 7,92	R\$ 8,32
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,95	R\$ 0,18
TOTAL Material:						R\$ 8,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



DENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-88 / Inscricao Municipal: 402627

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,00

VALOR:	R\$ 12,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,93
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,52
VALOR COM BDI:	R\$ 15,94

2.8. C0843 CONCRETO PMIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,92	R\$ 15,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,65

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 60,12	R\$ 52,12
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 67,86	R\$ 42,55
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,50	R\$ 174,50
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 65,82	R\$ 13,76
TOTAL Material:						R\$ 282,93

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 93,30

VALOR:	R\$ 391,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 68,53
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 111,10
VALOR COM BDI:	R\$ 502,98

2.9. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 134,84

VALOR:	R\$ 134,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 85,37
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 38,23
VALOR COM BDI:	R\$ 173,07

2.10. C4453 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.622.341/2014-00 | Endereço: Município: 44007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,37	R\$ 5,45
I8280	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 56,11	R\$ 56,11
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 11,23	R\$ 14,60
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 12,29	R\$ 0,37
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,22	R\$ 4,09
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 8,92	R\$ 5,80
TOTAL Material:						R\$ 85,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,77	R\$ 7,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 15,55	R\$ 5,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/MIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 364,32	R\$ 14,57
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 228,25	R\$ 9,13
TOTAL Serviço:						R\$ 23,70

VALOR:	R\$ 122,83
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 16,36
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 34,82
VALOR COM BDI:	R\$ 157,65

1. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,92	R\$ 15,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,65

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 8,47	R\$ 508,20
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 8,95	R\$ 10,74
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 60,12	R\$ 37,48
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 67,86	R\$ 59,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,50	R\$ 163,80
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 11,23	R\$ 6,74
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 12,29	R\$ 24,58
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,92	R\$ 44,60
TOTAL Material:						R\$ 855,72

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 16,77	R\$ 206,27
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 20,77	R\$ 99,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORDE PROJETO E EMPREHEIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-05 (Inscrição Municipal: 489067)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 20,77	R\$ 155,78
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 15,55	R\$ 186,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 689,89
VALOR:						R\$ 1.561,26
VALOR ENCARGOS (83,85%):						R\$ 435,01
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 442,62
VALOR COM BDI:						R\$ 2.003,88

2.12. C0079 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	R\$ 8,46
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	R\$ 1,09
TOTAL Material:					R\$ 35,85
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 16,77
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 119,78
VALOR:					R\$ 155,63
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 74,77
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 44,12
VALOR COM BDI:					R\$ 199,75

2.13. C2841 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm (M2)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12421	SIKA 1	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 4,89
TOTAL Material:					R\$ 2,45
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,34
Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 471,61
TOTAL Serviço:					R\$ 11,79
VALOR:					R\$ 34,58
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 15,22
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 9,80

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.202.041/0001-08 | Insc. Est. Município: 449047

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 44,38
----------------	-----------

2.14. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01500000	R\$ 60,12	R\$ 0,90
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	R\$ 0,98	R\$ 2,14
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	R\$ 0,50	R\$ 1,09
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	R\$ 0,61	R\$ 15,25
TOTAL Material:					R\$ 19,38

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
12543	SERVENTE	H	1,12000000	R\$ 15,55	R\$ 17,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,19

VALOR:	R\$ 67,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 23,77
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 16,32
VALOR COM BDI:	R\$ 73,89

3.1. C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,00000000	R\$ 217,79	R\$ 217,79
TOTAL Material:					R\$ 217,79

VALOR:	R\$ 217,79
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 61,74
VALOR COM BDI:	R\$ 279,53

3.2. C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1,00000000	R\$ 193,48	R\$ 193,48
TOTAL Material:					R\$ 193,48

VALOR:	R\$ 193,48
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 54,85
VALOR COM BDI:	R\$ 248,33

3.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORDE PROJETO E EMPREHEIMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.902.24/0001-05. Inscrição Municipal: 459097

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 61,03	R\$ 61,03
TOTAL Material:					R\$ 61,03

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
12543	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,55	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,28

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 589,47	R\$ 2,21
TOTAL Serviço:					R\$ 2,21
VALOR:					R\$ 77,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 9,16
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 21,98
VALOR COM BDI:					R\$ 99,50

3.4. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11611	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 36,78	R\$ 38,62
TOTAL Material:					R\$ 38,62

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,77	R\$ 5,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,19

VALOR:					R\$ 43,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 3,12
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 12,42
VALOR COM BDI:					R\$ 56,23

3.5. C1971 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 6,06	R\$ 15,76
10494	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 3,90	R\$ 5,07
10856	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 20,40	R\$ 26,52
11034	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 31,36	R\$ 81,54
11036	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 25,90	R\$ 67,34
11152	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 96,08	R\$ 124,90
11525	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 538,29	R\$ 1.399,55
11743	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 10,72	R\$ 27,87
12160	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 32,22	R\$ 83,77

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.2022418/0001-00 Insc. Est. Maranhão: 426007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	R\$ 294,81	R\$ 1.448,70
TOTAL Material:						R\$ 3.281,02
VALOR:						R\$ 3.281,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 930,17
VALOR COM BDI:						R\$ 4.211,19

3.6. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 0,17
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,59
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 404,73
TOTAL Material:					R\$ 405,49
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 31,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 38,88
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,04
VALOR:					R\$ 475,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 43,92
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 134,81
VALOR COM BDI:					R\$ 610,34

3.7. C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 0,48
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 43,93
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R\$ 0,48
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R\$ 1,02
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	R\$ 39,11
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	R\$ 27,59
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 113,33
TOTAL Material:					R\$ 225,94
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 31,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 38,88
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,04
VALOR:					R\$ 295,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 43,92

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREHEIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.592.041/0001-08 / Inscricao Municipal: 453997



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 83,91
VALOR COM BDI:	R\$ 379,89

3.8. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 35,53	R\$ 71,06
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 333,77	R\$ 333,77
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 310,93	R\$ 310,93
TOTAL Serviço:					R\$ 715,76

VALOR:	R\$ 715,76
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 117,31
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 202,92
VALOR COM BDI:	R\$ 918,68

3.9. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 66,55	R\$ 0,07
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,50	R\$ 0,08
I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 313,93	R\$ 313,93
TOTAL Material:					R\$ 314,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,77	R\$ 7,27
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,55	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,93

VALOR:	R\$ 346,01
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 19,40
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 98,09
VALOR COM BDI:	R\$ 444,10

3.10. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 440,47	R\$ 440,47
TOTAL Material:					R\$ 440,47

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.502.041/0001-05 | Insc. Municipal: 449007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 440,47
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 124,87
VALOR COM BDI:	R\$ 565,34

3.11. C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 4,91	R\$ 5,89
19041	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 388,87	R\$ 155,55
19047	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 66,78	R\$ 26,71
19049	SEINFRA	M2	1,53000000	R\$ 14,73	R\$ 22,54
TOTAL Material:					R\$ 210,69

VALOR:	R\$ 210,69
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 59,73
VALOR COM BDI:	R\$ 270,42

3.12. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 55,36	R\$ 55,36
TOTAL Material:					R\$ 55,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
12543	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,55	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,28

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 589,47	R\$ 2,21
TOTAL Serviço:					R\$ 2,21

VALOR:	R\$ 71,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,16
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 20,37
VALOR COM BDI:	R\$ 92,22

3.13. C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



SENTEIRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.592.641/0001-08 | Endereço: Itaipava: 429097



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 66,55	R\$ 0,13
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,50	R\$ 1,15
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 198,31	R\$ 198,31
TOTAL Material:						R\$ 199,59

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 15,55	R\$ 11,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,05

VALOR:	R\$ 221,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,80
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 62,83
VALOR COM BDI:	R\$ 284,47

3.14. C0806 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,00	R\$ 16,00
TOTAL Material:						R\$ 16,00

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 15,55	R\$ 13,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,38

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00360000	R\$ 471,61	R\$ 1,70
TOTAL Serviço:						R\$ 1,70

VALOR:	R\$ 62,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 27,68
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 17,60
VALOR COM BDI:	R\$ 79,68

3.15. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 60,12	R\$ 0,48
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,98	R\$ 0,56
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,50	R\$ 1,42
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 87,84	R\$ 87,84
TOTAL Material:						R\$ 90,30

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,77	R\$ 62,31

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.522.041/0001-08 J. Insc. no Imp. Municipal: 45307

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.
EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,55	R\$ 46,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 108,96
VALOR:						R\$ 199,26
VALOR ENCARGOS (83,85%):						R\$ 67,70
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 56,49
VALOR COM BDI:						R\$ 255,75

4.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,63	R\$ 9,45
TOTAL Material:						R\$ 9,45
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,77	R\$ 22,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,55	R\$ 17,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 39,96
VALOR:						R\$ 49,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):						R\$ 24,83
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 14,01
VALOR COM BDI:						R\$ 63,42

4.2. C3005 MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 14,92	R\$ 0,75
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 12,29	R\$ 0,86
TOTAL Material:						R\$ 1,61
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,54
VALOR:						R\$ 39,15
VALOR ENCARGOS (83,88%):						R\$ 22,85
VALOR BDI (28,36%):						R\$ 11,10
VALOR COM BDI:						R\$ 50,25

4.3. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 5,10	R\$ 17,85

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.632.043/0001-00 Fone: 3333-4303

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 16,15	R\$ 21,48
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 13,84	R\$ 1,66
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,20	R\$ 4,20
TOTAL Material:						R\$ 45,19

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,54

VALOR:	R\$ 82,73
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 22,85
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 23,45
VALOR COM BDI:	R\$ 106,18

4.4. C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 5,10	R\$ 17,85
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 16,15	R\$ 21,48
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 13,84	R\$ 1,66
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,20	R\$ 4,20
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,63	R\$ 20,79
TOTAL Material:						R\$ 65,98

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,77	R\$ 22,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,55	R\$ 17,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 77,50

VALOR:	R\$ 143,48
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 47,68
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 40,68
VALOR COM BDI:	R\$ 184,16

4.5. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,19	R\$ 6,57
TOTAL Material:						R\$ 6,57

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.923.041/0001-06 Inscricao Municipal: 482037

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,55	R\$ 7,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 468,37	R\$ 0,94
TOTAL Serviço:					R\$ 0,94	

VALOR:	R\$ 25,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,50
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,28
VALOR COM BDI:	R\$ 32,96

4.6. C4464 EMOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 15,55	R\$ 4,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,90	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 468,37	R\$ 0,94
TOTAL Serviço:					R\$ 0,94	

VALOR:	R\$ 11,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,97
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,36
VALOR COM BDI:	R\$ 15,20

4.7. C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,06000000	R\$ 22,26	R\$ 1,34
11826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,16	R\$ 3,16
TOTAL Material:					R\$ 4,50	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,39
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,77	R\$ 3,35
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,13	

VALOR:	R\$ 26,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,51
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,55
VALOR COM BDI:	R\$ 34,18

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENPEL
CENTRO NOROESTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.582.241/2021-08 | Inscricao Municipal: 432997

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.8. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 66,55	R\$ 0,17
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,98	R\$ 0,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,50	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,65
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 15,55	R\$ 4,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,21
VALOR:						R\$ 11,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 6,97
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 3,36
VALOR COM BDI:						R\$ 15,22

4.9. C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,62	R\$ 4,86
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,72
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 35,27	R\$ 38,80
TOTAL Material:						R\$ 44,38
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,26
VALOR:						R\$ 55,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 6,85
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 15,77
VALOR COM BDI:						R\$ 71,41

4.10. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 12,45	R\$ 12,82

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.062.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 250037

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 13,84	R\$ 0,97
TOTAL Material:						R\$ 13,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,32	R\$ 10,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,55

VALOR:	R\$ 32,34
VALOR ENCARGOS (63.85%):	R\$ 11,21
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 9,17
VALOR COM BDI:	R\$ 41,51

5.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	R\$ 19,01	R\$ 0,81
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	R\$ 22,63	R\$ 24,79
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	R\$ 0,30	R\$ 0,66
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	R\$ 33,96	R\$ 0,45
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	R\$ 58,22	R\$ 1,94
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	R\$ 2,34	R\$ 3,10
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	R\$ 6,22	R\$ 23,95
TOTAL Material:						R\$ 55,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	R\$ 17,99	R\$ 8,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,98

VALOR:	R\$ 64,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,70
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 18,34
VALOR COM BDI:	R\$ 83,02

6.1. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40000000	R\$ 0,50	R\$ 1,20
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,00700000	R\$ 65,82	R\$ 0,46

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.241/201-05 | Inscricao Municipal: 495907



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FORTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (GE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25600000	R\$ 15,55	R\$ 3,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,13
VALOR:						R\$ 9,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 5,08
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 2,78
VALOR COM BDI:						R\$ 12,57

6.2. C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 60,12	R\$ 1,46
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,50	R\$ 3,65
TOTAL Material:						R\$ 5,11
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,55	R\$ 12,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,90
VALOR:						R\$ 30,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 15,55
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 8,51
VALOR COM BDI:						R\$ 38,52

6.3. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,79
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 411,11	R\$ 10,28
TOTAL Serviço:						R\$ 10,28
VALOR:						R\$ 32,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 16,06
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 9,09
VALOR COM BDI:						R\$ 41,16

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.682.041/0001-08 / Inscrição Municipal: 459307

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA: FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,81	R\$ 14,48
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 38,69	R\$ 42,56
TOTAL Material:					R\$ 57,04

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,77	R\$ 14,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 15,55	R\$ 11,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,15

VALOR:	R\$ 83,19
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 16,25
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 23,58
VALOR COM BDI:	R\$ 106,77

6.5. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 3,20	R\$ 1,35
TOTAL Material:					R\$ 1,35

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,26

VALOR:	R\$ 8,61
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 4,51
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 2,44
VALOR COM BDI:	R\$ 11,05

6.6. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 66,55	R\$ 0,53
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 239,17	R\$ 239,17
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,50	R\$ 1,60
TOTAL Material:					R\$ 241,30

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,77	R\$ 24,92
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,55	R\$ 31,10

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.582.041/0001-03 / Insc. Est. Municipal: 4599007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,02
VALOR:	R\$ 297,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 35,12
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 84,29
VALOR COM BDI:	R\$ 381,61

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 21,92	R\$ 0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 60,12	R\$ 2,00
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 67,86	R\$ 2,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,50	R\$ 5,50
TOTAL Material:						R\$ 10,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,77	R\$ 8,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,55	R\$ 17,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,42

VALOR:	R\$ 36,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 16,48
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 10,40
VALOR COM BDI:	R\$ 47,10

7.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 60,12	R\$ 2,19
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,50	R\$ 7,29
TOTAL Material:						R\$ 9,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,77	R\$ 5,19
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 15,55	R\$ 8,55
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,74

VALOR:	R\$ 23,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,65
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,58
VALOR COM BDI:	R\$ 29,80

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.923.441/0001-00 Insc. Est. Municipal: 453367

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,81	R\$ 14,48
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 38,69	R\$ 42,56
TOTAL Material:					R\$ 57,04

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,79
VALOR:					R\$ 78,83
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 13,54
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 22,35
VALOR COM BDI:					R\$ 101,18

7.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 3,20	R\$ 1,35
TOTAL Material:					R\$ 1,35

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,26
VALOR:					R\$ 8,61
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 4,51
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 2,44
VALOR COM BDI:					R\$ 11,05

7.5. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento-Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,11	R\$ 0,22
10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 0,76	R\$ 0,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,83

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,43	R\$ 9,03
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 66,55	R\$ 2,00
10508 CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,39	R\$ 2,16

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO ADOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 05.923.241/0001-08 / Inscricao Municipal: 456267

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,50	R\$ 13,29
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 16,22	R\$ 0,49
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 32,79	R\$ 3,28
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 31,33	R\$ 1,57
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,23	R\$ 3,08
TOTAL Material:						R\$ 34,90

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,77	R\$ 24,92
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,55	R\$ 18,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 74,74	

VALOR:	R\$ 110,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 45,83
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 31,32
VALOR COM BDI:	R\$ 141,79

7.6. C1943 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 0,76	R\$ 0,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,46	

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 14,39	R\$ 4,32
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 2,92	R\$ 1,75
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 0,50	R\$ 0,40
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	R\$ 16,22	R\$ 2,43
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 32,79	R\$ 3,28
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 31,33	R\$ 1,57
TOTAL Material:					R\$ 13,75	

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 16,77	R\$ 12,58
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 20,77	R\$ 23,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,47	

VALOR:	R\$ 50,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 22,15
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 14,37
VALOR COM BDI:	R\$ 65,05

7.7. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 05.532.041/0001-05 - Inscricao Municipal: 439907

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 60,12	R\$ 1,09
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,50	R\$ 2,74
TOTAL Material:						R\$ 3,83

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 15,55	R\$ 17,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,65

VALOR:	R\$ 42,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 24,07
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,04
VALOR COM BDI:	R\$ 54,52

7.8. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 67,86	R\$ 78,04
TOTAL Material:						R\$ 78,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,55	R\$ 31,10
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,10

VALOR:	R\$ 109,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 20,12
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 30,94
VALOR COM BDI:	R\$ 140,08

7.9. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,06	R\$ 3,06
TOTAL Material:						R\$ 3,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,77	R\$ 3,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,55	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,46	R\$ 1,12
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 314,95	R\$ 10,71
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 3,75	R\$ 0,14

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.522.041/0001-08 / Insc. Est. Municipal: 492067

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 41,21	R\$ 0,62	
						TOTAL Serviço:	R\$ 12,59
						VALOR:	R\$ 22,66
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 8,31
						VALOR BDI (28,35%):	R\$ 6,42
						VALOR COM BDI:	R\$ 29,08

7.10. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 26,50	R\$ 2,01	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 39,58	R\$ 0,16	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,17
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 60,12	R\$ 3,41	
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 53,85	R\$ 0,35	
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,50	R\$ 25,50	
						TOTAL Material:	R\$ 29,26
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,77	R\$ 3,31	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,55	R\$ 2,48	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,79
						VALOR:	R\$ 37,22
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 4,50
						VALOR BDI (28,35%):	R\$ 10,55
						VALOR COM BDI:	R\$ 47,77

7.11. C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 0,05	R\$ 0,06	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,06
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,02500000	R\$ 8,46	R\$ 110,19	
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,10000000	R\$ 17,57	R\$ 36,90	
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 16,20	R\$ 19,44	
						TOTAL Material:	R\$ 166,53
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 16,77	R\$ 25,16	
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16	

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORDE PROJETO E EMPREHEITADOS LTDA,
CNPJ: 06.282.241/2001-03 | Insc. Est. 429207

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,32
VALOR:	R\$ 222,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 34,29
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 63,19
VALOR COM BDI:	R\$ 286,10

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 66,55	R\$ 0,23
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,98	R\$ 2,45
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,50	R\$ 1,25
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,53	R\$ 1,06
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,57	R\$ 6,28
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,44	R\$ 4,44
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,38	R\$ 2,76
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,64	R\$ 2,64
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,97	R\$ 2,97
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 2,66	R\$ 3,19
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 5,98	R\$ 29,90
TOTAL Material:						R\$ 57,17

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,77	R\$ 50,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,32	R\$ 60,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 150,15

VALOR:	R\$ 207,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 92,38
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 58,78
VALOR COM BDI:	R\$ 266,10

8.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 66,55	R\$ 0,27
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,98	R\$ 2,94
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,50	R\$ 1,50
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,24	R\$ 2,48
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,49	R\$ 5,49
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.522.947/0001-88 | Inscricao Municipal: 428967

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,54	R\$ 10,54
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 9,66	R\$ 3,19
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,48	R\$ 5,22
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 5,92	R\$ 2,96
TOTAL Material:						R\$ 38,38

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,77	R\$ 50,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,32	R\$ 60,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 150,15

VALOR:	R\$ 188,53
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 92,38
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 53,45
VALOR COM BDI:	R\$ 241,98

8.3. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,25	R\$ 0,30
I1807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,29	R\$ 61,29
TOTAL Material:						R\$ 61,59

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 16,77	R\$ 10,23
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 20,32	R\$ 12,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,63

VALOR:	R\$ 84,22
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 13,67
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 23,88
VALOR COM BDI:	R\$ 108,10

8.4. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,25	R\$ 0,24
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,22	R\$ 47,22
TOTAL Material:						R\$ 47,46

Mão de Obra		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 16,77	R\$ 10,23
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 20,32	R\$ 12,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,63

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.202.041/0001-08 / Inscricao Municipal: 499007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 70,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,67
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 19,87
VALOR COM BDI:	R\$ 89,96

8.5. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material		FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,72	R\$ 26,72
TOTAL Material:						R\$ 26,72

Mão de Obra		FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,32	R\$ 10,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,55

VALOR:	R\$ 45,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,21
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,83
VALOR COM BDI:	R\$ 58,10

8.6. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material		FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	R\$ 7,37	R\$ 38,84
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 8,95	R\$ 0,81
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	R\$ 60,12	R\$ 1,98
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 67,86	R\$ 2,71
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 27,01	R\$ 10,80
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	R\$ 0,50	R\$ 8,10
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 8,92	R\$ 1,07
TOTAL Material:						R\$ 64,31

Mão de Obra		FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 16,77	R\$ 7,71
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 16,77	R\$ 40,58
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 20,77	R\$ 9,55
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 20,77	R\$ 50,26
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 15,55	R\$ 12,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 126,77

VALOR:	R\$ 191,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 77,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.902.041/0001-48 | Inscricao Municipal: 459022

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 54,17
VALOR COM BDI:	R\$ 245,25

8.7. 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10740000	R\$ 18,60	R\$ 2,00
91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17180000	R\$ 4,81	R\$ 0,83
91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,03530000	R\$ 5,34	R\$ 0,19
90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,17180000	R\$ 30,74	R\$ 5,28
89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,49910000	R\$ 14,52	R\$ 21,77
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,42230000	R\$ 13,87	R\$ 19,73
89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,02780000	R\$ 4,88	R\$ 0,14
89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,29190000	R\$ 7,79	R\$ 10,06
90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,04210000	R\$ 4,58	R\$ 0,19
91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,10740000	R\$ 12,38	R\$ 1,33
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,07000000	R\$ 22,50	R\$ 1,58
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 23,34	R\$ 23,34
TOTAL Serviço:					R\$ 86,44

VALOR:	R\$ 86,44
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,94
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 24,51
VALOR COM BDI:	R\$ 110,95

8.8. 91794 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,09840000	R\$ 4,81	R\$ 0,47

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.502.241/0001-08 | Insc. Municipal: 459067

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELAT RIO ANAL TICO - COMPOSI ES DE CUSTOS

CODIGO	DESCRI�O	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	TOTAL
89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT�RIO OU VENTILA�O. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00650000	R\$ 34,72	R\$ 0,23
91186	FIXA�O DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DI�METROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRA�ADEIRA MET�LICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,03820000	R\$ 5,34	R\$ 0,20
90437	FURO EM ALVENARIA PARA DI�METROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,09840000	R\$ 30,74	R\$ 3,02
89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT�RIO OU VENTILA�O. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,02420000	R\$ 20,33	R\$ 0,49
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT�RIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,07210000	R\$ 21,95	R\$ 1,58
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT�RIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,06350000	R\$ 21,08	R\$ 1,34
89830	JUN�O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT�RIO OU VENTILA�O. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,12600000	R\$ 35,70	R\$ 4,50
89795	JUN�O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT�RIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,02780000	R\$ 37,88	R\$ 1,05
89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT�RIO OU VENTILA�O. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,23290000	R\$ 11,76	R\$ 2,74
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT�RIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,04220000	R\$ 12,87	R\$ 0,54
90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DI�METRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,16610000	R\$ 4,58	R\$ 0,76
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT�RIO OU VENTILA�O. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,03990000	R\$ 33,84	R\$ 1,35
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA EL�STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT�RIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,02040000	R\$ 36,02	R\$ 0,73
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT�RIO OU VENTILA�O. AF_08/2022	SINAPI	M	0,89010000	R\$ 19,63	R\$ 17,47
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT�RIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,10990000	R\$ 29,12	R\$ 3,20
TOTAL Servi�o:						R\$ 39,67

VALOR:	R\$ 39,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,69
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,25
VALOR COM BDI:	R\$ 50,92

8.9. 91795 (COMPOSI O REPRESENTATIVA) DO SERVI O DE INST. TUBO PVC, S RIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILA O OU SUB-COLETOR A REO), INCL. CONEX ES E CORTES, FIXA ES, P/ PR DIOS. AF_10/2015 (M)

Servi�o	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	TOTAL
91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DI�METRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,09950000	R\$ 5,32	R\$ 0,53

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



DENTHO NOITE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 06.002.041/2001-04 | Inscrição Municipal: 480902



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,21220000	R\$ 39,02	R\$ 8,28
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,12390000	R\$ 6,11	R\$ 0,76
90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,09995000	R\$ 44,07	R\$ 4,40
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00850000	R\$ 27,34	R\$ 0,23
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,06530000	R\$ 26,32	R\$ 1,72
89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,01780000	R\$ 29,83	R\$ 0,53
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,03110000	R\$ 48,73	R\$ 1,52
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,10860000	R\$ 47,38	R\$ 5,15
89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00080000	R\$ 52,05	R\$ 0,04
89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,23920000	R\$ 15,26	R\$ 3,65
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,09820000	R\$ 14,59	R\$ 1,43
89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,12570000	R\$ 16,92	R\$ 2,14
90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,23230000	R\$ 5,85	R\$ 1,36
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05980000	R\$ 41,54	R\$ 2,48
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,04780000	R\$ 40,19	R\$ 1,92
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,56100000	R\$ 24,97	R\$ 14,01
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,18460000	R\$ 32,48	R\$ 6,00
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,25440000	R\$ 24,00	R\$ 6,11
					TOTAL Serviço:	R\$ 62,26

VALOR:	R\$ 62,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,31
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 17,65
VALOR COM BDI:	R\$ 79,91

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.502.044/0001-08 / Inscrição Municipal: 450567

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8.10. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	R\$ 1,46	R\$ 0,02
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 3,70	R\$ 3,90
TOTAL Material:					R\$ 3,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 18,59	R\$ 4,74
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	R\$ 22,73	R\$ 5,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,54

VALOR:	R\$ 14,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,27
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,10
VALOR COM BDI:	R\$ 18,56

8.11. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 48,66	R\$ 0,35
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,65	R\$ 0,65
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,46	R\$ 0,01
020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 55,13	R\$ 0,44
TOTAL Material:					R\$ 1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 18,59	R\$ 2,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	R\$ 22,73	R\$ 2,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,57

VALOR:	R\$ 6,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,42
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,71
VALOR COM BDI:	R\$ 7,73

8.12. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 48,66	R\$ 0,52
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	R\$ 1,46	R\$ 0,01

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-85 Fone: (31) 3333-4507

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 55,13	R\$ 0,66
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,07	R\$ 1,07
TOTAL Material:						R\$ 2,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 18,59	R\$ 2,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	R\$ 22,73	R\$ 3,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,09

VALOR:	R\$ 8,35
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,89
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,37
VALOR COM BDI:	R\$ 10,72

8.13. 89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 48,66	R\$ 0,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	R\$ 1,46	R\$ 0,01
00003904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 55,13	R\$ 0,44
TOTAL Material:						R\$ 1,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	R\$ 18,59	R\$ 1,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	R\$ 22,73	R\$ 1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,05

VALOR:	R\$ 4,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,95
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,30
VALOR COM BDI:	R\$ 5,88

8.14. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 7,37	R\$ 4,42
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 66,55	R\$ 1,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,50	R\$ 4,92
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	R\$ 6,14	R\$ 6,75
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 65,82	R\$ 1,71

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.662.041/0001-88 | Inscricao Municipal: 40207

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 146,97	R\$ 146,97
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 146,17	R\$ 146,17
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,15	R\$ 33,15
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,24	R\$ 39,24
TOTAL Material:						R\$ 384,59

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,77	R\$ 33,54
I2320	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,32	R\$ 40,64
I2391	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
I2543	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,55	R\$ 31,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,82

VALOR:	R\$ 531,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 89,92
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 150,65
VALOR COM BDI:	R\$ 682,06

8.15. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,25	R\$ 0,07
I2131	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 77,06	R\$ 77,06
TOTAL Material:					R\$ 77,13

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 16,77	R\$ 10,90
I2320	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 20,32	R\$ 13,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,11

VALOR:	R\$ 101,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,57
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 28,70
VALOR COM BDI:	R\$ 129,94

8.16. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1180	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,25	R\$ 0,07
I1865	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,62	R\$ 9,62
TOTAL Material:					R\$ 9,69

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,39
I2320	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 20,32	R\$ 5,08

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.922.041/0001-48 | Inscricao Municipal: 460007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,47
VALOR:	R\$ 23,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,19
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,57
VALOR COM BDI:	R\$ 29,73

C1241 ENGATE CROMADO (INSTALADO) (UN)						
Material:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,77	R\$ 15,77
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Material:						R\$ 16,02

Mão de Obra:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,32	R\$ 3,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,05

VALOR:	R\$ 19,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,81
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,41
VALOR COM BDI:	R\$ 24,48

8.18. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
Material:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 352,67	R\$ 352,67
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 186,58	R\$ 186,58
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,77	R\$ 15,77
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,25	R\$ 0,14
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,68	R\$ 13,36
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,79	R\$ 25,79
TOTAL Material:						R\$ 694,31

Mão de Obra:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,77	R\$ 33,54
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,32	R\$ 40,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 74,18

VALOR:	R\$ 668,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 44,80
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 189,52
VALOR COM BDI:	R\$ 858,01

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.582.041/0001-08 / Insc. Municipal: 450307

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELAT RIO ANAL TICO - COMPOSI ES DE CUSTOS

8.19. 89578 TUBO PVC, S RIE R,  GUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE  GUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 1,46	R\$ 0,06
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 25,14	R\$ 26,03
TOTAL Material:					R\$ 26,09

M�o de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR�ULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	R\$ 18,59	R\$ 1,41
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR�ULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	R\$ 22,73	R\$ 1,72
TOTAL M�o de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,13

VALOR:	R\$ 29,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,97
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,28
VALOR COM BDI:	R\$ 37,50

8.20. 89580 TUBO PVC, S RIE R,  GUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE  GUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07300000	R\$ 1,46	R\$ 0,11
00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	R\$ 53,11	R\$ 54,98
TOTAL Material:					R\$ 55,09

M�o de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR�ULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	R\$ 18,59	R\$ 2,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDR�ULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13090000	R\$ 22,73	R\$ 2,98
TOTAL M�o de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,41

VALOR:	R\$ 60,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,68
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 17,15
VALOR COM BDI:	R\$ 77,65

8.21. C3442 CAIXA D' GUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
18665 CAIXA D'�GUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 381,44	R\$ 381,44
TOTAL Material:					R\$ 381,44

M�o de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,55	R\$ 10,89

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E ENGENHARIAS LTDA.
CNPJ: 05.092.041/0001-05 | Insc. Municipal: 40997

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,89
VALOR:	R\$ 392,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 7,05
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 111,23
VALOR COM BDI:	R\$ 503,56

C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	R\$ 67,86	R\$ 101,25
I2298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 30,58	R\$ 91,74
I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 9,66	R\$ 24,15
TOTAL Material:					R\$ 217,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,55	R\$ 31,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,10

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	R\$ 57,57	R\$ 578,58
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	R\$ 100,09	R\$ 1.293,16
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	R\$ 12,91	R\$ 540,41
C0838 CONCRETO PAVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	R\$ 346,27	R\$ 100,42
C0840 CONCRETO PAVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	R\$ 364,32	R\$ 217,86
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	R\$ 41,21	R\$ 586,83
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 64,29	R\$ 118,29
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	R\$ 22,07	R\$ 242,77
TOTAL Serviço:					R\$ 3.678,32

VALOR:	R\$ 3.926,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1.453,24
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1.113,18
VALOR COM BDI:	R\$ 5.039,74

9.1. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,57	R\$ 2,62
TOTAL Material:					R\$ 2,62

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 16,77	R\$ 2,01
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 20,77	R\$ 2,49

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREHEIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.582.041/0001-04 | Inscricao Municipal: 459807

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,50
VALOR:	R\$ 7,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,74
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,02
VALOR COM BDI:	R\$ 9,14

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,75	R\$ 1,79
TOTAL Material:						R\$ 1,79
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 16,77	R\$ 1,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 20,77	R\$ 2,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,12
VALOR:						R\$ 5,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 2,50
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 1,68
VALOR COM BDI:						R\$ 7,59

9.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,80	R\$ 2,80
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,91	R\$ 0,91
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,90	R\$ 7,80
TOTAL Material:						R\$ 11,51
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 16,77	R\$ 4,86
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 20,77	R\$ 6,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,88
VALOR:						R\$ 22,39
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 6,62
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 6,35
VALOR COM BDI:						R\$ 28,74

9.4. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,12	R\$ 3,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.282.041/0001-05 Inscricao Municipal: 419907

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 3,43
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,26

VALOR:	R\$ 14,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,85
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,16
VALOR COM BDI:	R\$ 18,85

9.5. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,56	R\$ 1,56
TOTAL Material:					R\$ 1,56

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 16,77	R\$ 2,52
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,77	R\$ 3,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,64

VALOR:	R\$ 7,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,44
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,04
VALOR COM BDI:	R\$ 9,24

9.6. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,61	R\$ 16,61
TOTAL Material:					R\$ 16,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 16,77	R\$ 8,89
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 20,77	R\$ 11,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,90

VALOR:	R\$ 36,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,12
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 10,35
VALOR COM BDI:	R\$ 46,86

9.7. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREHEIMENTOS LTDA
CNPJ: 06.552.041/0001-08 / Inscricao Municipal: 450087

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11049	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 13,41	R\$ 13,41
TOTAL Material:					R\$ 13,41

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 16,77	R\$ 15,09
12312	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,77	R\$ 18,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,78

VALOR:	R\$ 47,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 20,56
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 13,38
VALOR COM BDI:	R\$ 60,57

9.8. C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10839	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,25	R\$ 8,25
TOTAL Material:					R\$ 8,25

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12312	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,26

VALOR:	R\$ 19,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,85
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,53
VALOR COM BDI:	R\$ 25,04

9.9. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,53	R\$ 1,53
TOTAL Material:					R\$ 1,53

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 16,77	R\$ 13,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,42

VALOR:	R\$ 14,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,29
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,24
VALOR COM BDI:	R\$ 19,19

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 05.582.041/0001-04 / Insc. Est. Municipal: 439097

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.10. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,09	R\$ 3,09
TOTAL Material:					R\$ 3,09	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 16,77	R\$ 2,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,77	R\$ 3,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,64	

VALOR:	R\$ 8,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,44
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,47
VALOR COM BDI:	R\$ 11,20

9.11. C3483 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16161	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,01	R\$ 3,01
TOTAL Material:					R\$ 3,01	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 16,77	R\$ 1,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,77	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,76	

VALOR:	R\$ 6,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,29
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,92
VALOR COM BDI:	R\$ 8,69

9.12. C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16160	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,01	R\$ 3,01
TOTAL Material:					R\$ 3,01	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 16,77	R\$ 1,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,77	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,76	

VALOR:	R\$ 6,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,29
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,92

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 06.592.841/0001-09 | Inscricao Municipal: 490007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 8,69
----------------	----------

9.13. C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18524	1	UN	1,00000000	R\$ 19,72	R\$ 19,72
TOTAL Material:					R\$ 19,72

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	H	1,00000000	R\$ 16,77	R\$ 16,77
12312	1	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
12391	2	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 79,08

VALOR:	R\$ 98,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 47,85
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 28,01
VALOR COM BDI:	R\$ 126,81

9.14. C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17381	1	UN	1,00000000	R\$ 5,08	R\$ 5,08
17380	1	UN	1,00000000	R\$ 41,70	R\$ 41,70
TOTAL Material:					R\$ 46,78

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	1	H	1,20000000	R\$ 20,77	R\$ 24,92
12543	2	H	2,40000000	R\$ 15,55	R\$ 37,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 62,24

VALOR:	R\$ 109,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 39,15
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 30,91
VALOR COM BDI:	R\$ 139,93

9.15. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	1	M	1,02000000	R\$ 3,25	R\$ 3,32
TOTAL Material:					R\$ 3,32

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	0,13	H	0,13000000	R\$ 16,77	R\$ 2,18
12312	0,13	H	0,13000000	R\$ 20,77	R\$ 2,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.922.041/0001-08 Insc. Municipal: 455257



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,88
VALOR:	R\$ 8,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,98
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,32
VALOR COM BDI:	R\$ 10,52

9. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ² (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,52	R\$ 3,52
TOTAL Material:						R\$ 3,52

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 16,77	R\$ 1,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 20,77	R\$ 2,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,12
VALOR:						R\$ 7,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 2,50
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 2,17
VALOR COM BDI:						R\$ 9,81

9.17. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 114,25	R\$ 91,40
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 11,66	R\$ 9,09
C0840	CONCRETO P/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 364,32	R\$ 9,18
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 41,21	R\$ 8,90
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 106,72	R\$ 12,81
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 30,54	R\$ 18,32
TOTAL Serviço:						R\$ 149,70
VALOR:						R\$ 149,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 53,15
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 42,44
VALOR COM BDI:						R\$ 192,14

9.18. C4837 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,30000000	R\$ 57,57	R\$ 74,84

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



SENTEIRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.592.041/0001-05 / Inscrição Municipal: 423067



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,26000000	R\$ 6,00	R\$ 7,56
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 501,88	R\$ 10,04
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1,26000000	R\$ 40,80	R\$ 51,41
TOTAL Serviço:						R\$ 143,85
VALOR:						R\$ 143,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):						R\$ 66,46
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 40,78
VALOR COM BDI:						R\$ 184,63

9.19. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,42	R\$ 23,42
TOTAL Material:						R\$ 23,42
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 16,77	R\$ 20,96
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 20,77	R\$ 25,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,92
VALOR:						R\$ 70,34
VALOR ENCARGOS (83,85%):						R\$ 28,57
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 19,94
VALOR COM BDI:						R\$ 90,28

9.20. C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10365	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 10,51	R\$ 10,72
TOTAL Material:						R\$ 10,72
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 16,77	R\$ 2,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 20,77	R\$ 3,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,00
VALOR:						R\$ 16,72
VALOR ENCARGOS (83,85%):						R\$ 3,65
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 4,74
VALOR COM BDI:						R\$ 21,46

9.21. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.552.341/0001-00 | Inscricao Municipal: 452667

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,77	R\$ 6,77
TOTAL Material:						R\$ 6,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 16,77	R\$ 3,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 20,77	R\$ 4,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,88

VALOR:	R\$ 14,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 4,79
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,15
VALOR COM BDI:	R\$ 18,80

9.22. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,95	R\$ 11,95
TOTAL Material:						R\$ 11,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 16,77	R\$ 6,20
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 20,77	R\$ 7,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,88

VALOR:	R\$ 25,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,45
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,32
VALOR COM BDI:	R\$ 33,15

9.23. C1928 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,32	R\$ 2,32
TOTAL Material:						R\$ 2,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 16,77	R\$ 0,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,77	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,88

VALOR:	R\$ 4,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,15
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,19
VALOR COM BDI:	R\$ 5,39

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.922.241/0001-08 Fone: (35) 3333-1000

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027,1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.24. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50
TOTAL Material:						R\$ 7,50
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 16,77	R\$ 3,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 20,77	R\$ 4,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,88
VALOR:						R\$ 15,38
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 4,79
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 4,36
VALOR COM BDI:						R\$ 19,74

9.25. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,88	R\$ 45,88
TOTAL Material:						R\$ 45,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 16,77	R\$ 15,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,77	R\$ 18,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,78
VALOR:						R\$ 79,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 20,56
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 22,58
VALOR COM BDI:						R\$ 102,24

9.26. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,88	R\$ 45,88
TOTAL Material:						R\$ 45,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 16,77	R\$ 15,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,77	R\$ 18,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,78
VALOR:						R\$ 79,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 20,56
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 22,58

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.592.241/0001-08 | Inscrito Municipal: 453007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027,1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 102,24
----------------	------------

9.27. C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,88	R\$ 45,88
TOTAL Material:						R\$ 45,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 16,77	R\$ 15,09
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,77	R\$ 18,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,78
VALOR:						R\$ 79,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 20,56
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 22,58
VALOR COM BDI:						R\$ 102,24

9.28. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,88	R\$ 45,88
TOTAL Material:						R\$ 45,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 16,77	R\$ 15,09
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,77	R\$ 18,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,78
VALOR:						R\$ 79,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 20,56
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 22,58
VALOR COM BDI:						R\$ 102,24

9.29. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,46	R\$ 8,46
TOTAL Material:						R\$ 8,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,26

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.241/0001-08 | Insc. Municipal: 450037

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FORTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 19,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,85
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,59
VALOR COM BDI:	R\$ 25,31

9.30. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,46	R\$ 8,46
TOTAL Material:					R\$ 8,46

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,26

VALOR:	R\$ 19,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,85
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,59
VALOR COM BDI:	R\$ 25,31

9.31. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,08	R\$ 106,08
TOTAL Material:					R\$ 106,08

VALOR:	R\$ 106,08
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 30,07
VALOR COM BDI:	R\$ 136,15

9.32. C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 186,70	R\$ 186,70
TOTAL Material:					R\$ 186,70

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 16,77	R\$ 10,06
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,52

VALOR:	R\$ 209,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,71

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.



CENTRO NORDE PROJETO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.582.041/0001-05 | Inscricao Municipal: 482007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM,
EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 59,31
VALOR COM BDI:	R\$ 268,53

9.33. C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10273	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,96	R\$ 0,96
TOTAL Material:						R\$ 0,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,03

VALOR:	R\$ 5,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,10
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,70
VALOR COM BDI:	R\$ 7,69

9.34. C0467 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10275	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,79	R\$ 1,79
TOTAL Material:						R\$ 1,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,03

VALOR:	R\$ 6,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,10
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,93
VALOR COM BDI:	R\$ 8,75

9.35. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,86	R\$ 5,35
TOTAL Material:						R\$ 5,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 16,77	R\$ 7,55
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 20,77	R\$ 9,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,90

VALOR:	R\$ 22,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,29

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.582.041/0001-06 | Insc. Est. Municipal: 450907

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,31
VALOR COM BDI:	R\$ 28,56

9.36. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,13	R\$ 7,84
TOTAL Material:					R\$ 7,84

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 16,77	R\$ 10,06
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,52

VALOR:	R\$ 30,36
VALOR ENCARGOS (88.85%):	R\$ 13,71
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,61
VALOR COM BDI:	R\$ 38,97

9.37. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 6,48	R\$ 7,13
TOTAL Material:					R\$ 7,13

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,39
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,78

VALOR:	R\$ 25,91
VALOR ENCARGOS (88.85%):	R\$ 11,44
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,35
VALOR COM BDI:	R\$ 33,26

9.38. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 11,64	R\$ 12,80
TOTAL Material:					R\$ 12,80

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 16,77	R\$ 11,74
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 20,77	R\$ 14,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,28

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.223.041/9001-01 / Inscricao Municipal: 439587

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 39,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 16,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,08
VALOR COM BDI:	R\$ 50,16

9.39. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,12	R\$ 3,43
TOTAL Material:					R\$ 3,43

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,26

VALOR:	R\$ 14,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,85
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,16
VALOR COM BDI:	R\$ 18,85

9.40. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,80	R\$ 2,40
I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,94	R\$ 2,82
I0338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 16,23	R\$ 32,46
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,07	R\$ 5,07
I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X80X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 72,98	R\$ 72,98
I0551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 310,03	R\$ 310,03
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,31	R\$ 2,31
I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 2,50	R\$ 3,75
I1243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,71	R\$ 61,71
I1720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 550,22	R\$ 550,22
TOTAL Material:					R\$ 1.043,76

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 16,77	R\$ 80,50
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 20,77	R\$ 99,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 180,20

VALOR:	R\$ 1.223,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 109,71
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 346,99

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.932.041/9991-08 | Insc. Est. Municipal: 459007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 1.570,94

9.41. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,85	R\$ 28,85
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,38	R\$ 28,38
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,46	R\$ 23,46
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 95,54	R\$ 95,54
TOTAL Material:					R\$ 176,23

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,77	R\$ 50,31
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,77	R\$ 62,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 112,62

VALOR:	R\$ 288,85
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 68,57
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 81,89
VALOR COM BDI:	R\$ 370,74

9.42. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 16,77	R\$ 6,71
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,32	R\$ 3,05
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,76

VALOR:	R\$ 9,76
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 5,95
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 2,77
VALOR COM BDI:	R\$ 12,53

9.43. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	R\$ 60,12	R\$ 0,01
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	R\$ 0,98	R\$ 0,04
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 0,50	R\$ 0,00
TOTAL Material:					R\$ 0,05

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,77	R\$ 3,12
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 15,55	R\$ 1,56

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 08.502.041/0001-08 | Inscrição Municipal: 488007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,68
VALOR:	R\$ 4,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,89
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,34
VALOR COM BDI:	R\$ 6,07

14. C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)

Material	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0361		M	SEINFRA	1,02000000	R\$ 1,66	R\$ 1,69
TOTAL Material:						R\$ 1,69

Mão de Obra	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,25000000	R\$ 16,77	R\$ 4,19
I2312	H	SEINFRA	0,25000000	R\$ 20,77	R\$ 5,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,38

VALOR:	R\$ 11,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,71
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,14
VALOR COM BDI:	R\$ 14,21

9.45. C4921 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9398		UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 26,61	R\$ 26,61
TOTAL Material:						R\$ 26,61

Mão de Obra	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	H	SEINFRA	0,37000000	R\$ 16,77	R\$ 6,20
I2312	H	SEINFRA	0,37000000	R\$ 20,77	R\$ 7,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,88

VALOR:	R\$ 42,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,45
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,05
VALOR COM BDI:	R\$ 54,54

9.46. C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1361		UN	SEINFRA	1,00000000	R\$ 36,71	R\$ 36,71
TOTAL Material:						R\$ 36,71

Mão de Obra	UNID.	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 06.592.041/0001-03 | Insc. Est. (Istado) 0599847

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,39
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,16

VALOR:	R\$ 65,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 17,68
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 18,67
VALOR COM BDI:	R\$ 84,54

9.47. C1637 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

Material	FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,71	R\$ 36,71
TOTAL Material:					R\$ 36,71

Mão de Obra	FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 16,77	R\$ 18,45
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,77	R\$ 22,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,30

VALOR:	R\$ 78,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 25,15
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 22,12
VALOR COM BDI:	R\$ 100,13

8. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,84	R\$ 35,84
TOTAL Material:					R\$ 35,84

Mão de Obra	FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,39
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,16

VALOR:	R\$ 65,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 17,68
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 18,43
VALOR COM BDI:	R\$ 83,43

10.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material	FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,49	R\$ 0,25

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORDE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.241/0001-08 Fone/Fax: 499997

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 4,26	R\$ 2,98
TOTAL Material:						R\$ 3,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 16,77	R\$ 4,19
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,77	R\$ 7,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,46

VALOR:	R\$ 14,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,97
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,16
VALOR COM BDI:	R\$ 18,85

10.2. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,49	R\$ 0,20
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,60	R\$ 1,82
TOTAL Material:						R\$ 2,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,77	R\$ 3,35
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,58

VALOR:	R\$ 11,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,82
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,29
VALOR COM BDI:	R\$ 14,89

10.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 15,31	R\$ 0,77
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,61	R\$ 1,27
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,49	R\$ 0,12
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,90	R\$ 3,72
TOTAL Material:						R\$ 5,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,77	R\$ 5,87
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,77	R\$ 8,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,18

VALOR:	R\$ 20,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,62

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E ENGENHARIAS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/9001-03 | Inscricao Municipal: 492007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,69
VALOR COM BDI:	R\$ 25,75

10.4. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,76	R\$ 1,29
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,49	R\$ 0,12
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,93	R\$ 3,22
TOTAL Material:					R\$ 4,63

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,77	R\$ 5,87
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,77	R\$ 8,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,18

VALOR:	R\$ 18,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,62
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,33
VALOR COM BDI:	R\$ 24,14

10.5. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 11,86	R\$ 2,25
12079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 6,80	R\$ 2,11
TOTAL Material:					R\$ 4,36

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 16,77	R\$ 3,35
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,58

VALOR:	R\$ 13,94
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,82
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,95
VALOR COM BDI:	R\$ 17,89

10.6. C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 1,02	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 0,46

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.902.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 493097

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,23
VALOR:						R\$ 6,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 3,75
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 1,90
VALOR COM BDI:						R\$ 8,59

10.7. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 15,31	R\$ 0,46
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 22,26	R\$ 3,56
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,51	R\$ 0,45
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 20,11	R\$ 2,41
TOTAL Material:					R\$ 6,88
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 16,77	R\$ 13,42
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,77	R\$ 16,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,04
VALOR:					R\$ 36,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 18,30
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 10,47
VALOR COM BDI:					R\$ 47,39

10.8. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,49	R\$ 0,25
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 8,11	R\$ 3,65
TOTAL Material:					R\$ 3,90
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,77	R\$ 7,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,30
VALOR:					R\$ 16,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 7,48
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 4,59
VALOR COM BDI:					R\$ 20,79

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.522.241/2001-86 Fone/Fax Municipal: 429307

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.9. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 15,31	R\$ 0,61
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 22,26	R\$ 3,56
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 11,29	R\$ 1,47
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,49	R\$ 0,20
TOTAL Material:						R\$ 5,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,77	R\$ 5,87
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,77	R\$ 8,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,18

VALOR:	R\$ 20,02
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 8,62
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 5,68
VALOR COM BDI:	R\$ 25,70

10.10. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 4,85	R\$ 0,39
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 21,90	R\$ 5,48
TOTAL Material:						R\$ 5,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,55	R\$ 6,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,61

VALOR:	R\$ 22,48
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 10,28
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 6,37
VALOR COM BDI:	R\$ 28,85

11.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,55	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,17

VALOR:	R\$ 1,17
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 0,76
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 0,33

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.641/0001-05 | Inscricao Municipal: 429307

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 1,50
----------------	----------

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.592.041/0001-06 Inscrição Municipal: 45007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30	
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,89	R\$ 129,70	
12702 JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,89	R\$ 11,39	
TOTAL Material:					R\$ 166,39	
VALOR:					R\$ 166,39	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 14,42	
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 47,17	
VALOR COM BDI:					R\$ 213,56	

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,74	
VALOR:					R\$ 18,74	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 11,43	
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 5,31	
VALOR COM BDI:					R\$ 24,05	

739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,26	R\$ 6,52	
00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,10	R\$ 7,10	
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 20,08	R\$ 1,51	
TOTAL Material:					R\$ 15,13	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 18,59	R\$ 3,07	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 22,73	R\$ 3,75	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,82	
VALOR:					R\$ 21,95	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 2,11	
VALOR BDI (28.35%):					R\$ 6,22	
VALOR COM BDI:					R\$ 28,17	

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.521.041/0001-05 | Insc. no Estado: 459907

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01330000	R\$ 1,46	R\$ 0,02
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 13,35	R\$ 14,08
TOTAL Material:					R\$ 14,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R\$ 18,59	R\$ 4,45
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	R\$ 22,73	R\$ 5,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,90

VALOR:	R\$ 24,00
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 3,07
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 6,80
VALOR COM BDI:	R\$ 30,80

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 84,63	R\$ 84,63
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,89	R\$ 40,57
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,89	R\$ 4,41
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,89	R\$ 60,85
TOTAL Material:					R\$ 216,76

VALOR:	R\$ 216,76
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 61,17
VALOR COM BDI:	R\$ 276,93

89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,93	R\$ 7,86
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,19	R\$ 8,19
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 20,08	R\$ 2,31
TOTAL Material:					R\$ 18,36

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.592.041/0001-08 | Insc. no Município: 459907

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27740000	R\$ 18,59	R\$ 5,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27740000	R\$ 22,73	R\$ 6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,47
VALOR:						R\$ 29,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 3,56
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 8,46
VALOR COM BDI:						R\$ 38,29

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 3,64	R\$ 84,63
TOTAL Material:						R\$ 84,63
VALOR:						R\$ 84,63
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 23,99
VALOR COM BDI:						R\$ 108,62

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,74
VALOR:						R\$ 18,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 5,31
VALOR COM BDI:						R\$ 24,06

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R\$ 48,66	R\$ 1,19
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	R\$ 1,46	R\$ 0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,87	R\$ 5,87
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 55,13	R\$ 2,21
TOTAL Material:						R\$ 9,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12840000	R\$ 18,59	R\$ 2,39

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



SENTELO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.542.841/0001-06 | Localização: Municipal, 430007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12840000	R\$ 22,73	R\$ 2,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,31
VALOR:						R\$ 14,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 1,66
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 4,14
VALOR COM BDI:						R\$ 18,73

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,37	R\$ 8,48
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,95	R\$ 0,18
TOTAL Material:						R\$ 8,66
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,00
VALOR:						R\$ 11,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 1,83
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 3,31
VALOR COM BDI:						R\$ 14,97

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,79
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 760,21	R\$ 19,01
TOTAL Serviço:						R\$ 19,01
VALOR:						R\$ 40,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 21,71
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 11,57
VALOR COM BDI:						R\$ 52,37

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 60,12	R\$ 73,11

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.532.041/9001-45 | Insc. no Município: 450027

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,50	R\$ 182,50
TOTAL Material:						R\$ 255,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 15,55	R\$ 504,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 504,60

VALOR:	R\$ 760,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 326,51
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 215,52
VALOR COM BDI:	R\$ 975,73

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 51,32	R\$ 51,32
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,89	R\$ 10,94
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,89	R\$ 0,96
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	R\$ 0,89	R\$ 12,15
TOTAL Material:						R\$ 94,11

VALOR:	R\$ 94,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 26,68
VALOR COM BDI:	R\$ 120,79

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,89	R\$ 129,70
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,89	R\$ 11,39
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	R\$ 0,89	R\$ 172,94
TOTAL Material:						R\$ 339,33

VALOR:	R\$ 339,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 96,20
VALOR COM BDI:	R\$ 435,53

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.582.041/0001-08 Fone/Fax: Murelogac: 493367

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,89	R\$ 1,73
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,89	R\$ 0,09
TOTAL Material:						R\$ 20,56
VALOR:						R\$ 20,56
VALOR ENCARGOS (83,85%):						R\$ 11,43
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 5,83
VALOR COM BDI:						R\$ 26,39

89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	R\$ 48,66	R\$ 0,36
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	R\$ 1,46	R\$ 0,01
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	R\$ 2,96	R\$ 2,96
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	R\$ 55,13	R\$ 0,61
TOTAL Material:					R\$ 3,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 18,59	R\$ 0,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 22,73	R\$ 0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,94

VALOR:	R\$ 4,88
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 0,29
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 1,38
VALOR COM BDI:	R\$ 6,26

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	R\$ 3,64	R\$ 4,10
TOTAL Material:					R\$ 4,10

VALOR:	R\$ 4,10
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 1,16
VALOR COM BDI:	R\$ 5,26

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
-------------	-------	------	--------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 f. Inscrição Municipal: 458957

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,30
VALOR:						R\$ 25,30
VALOR ENCARGOS (83,86%):						R\$ 14,42
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 7,17
VALOR COM BDI:						R\$ 32,47

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 15,76	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,30
VALOR:						R\$ 0,29
VALOR ENCARGOS (84,44%):						R\$ 0,13
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 0,08
VALOR COM BDI:						R\$ 0,37

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,22	R\$ 4,44
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,74	R\$ 2,74
0020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 20,08	R\$ 1,00
TOTAL Material:						R\$ 8,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 18,59	R\$ 2,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 22,73	R\$ 3,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,69
VALOR:						R\$ 13,87
VALOR ENCARGOS (84,44%):						R\$ 1,76
VALOR BDI (28,35%):						R\$ 3,93
VALOR COM BDI:						R\$ 17,80

89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,26	R\$ 9,78

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.582.041/0001-05 | Insc. Municipal: 4.59807

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,73	R\$ 16,73
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 20,08	R\$ 2,26
TOTAL Material:						R\$ 28,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 18,59	R\$ 4,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 22,73	R\$ 5,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,11	

VALOR:	R\$ 37,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,83
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 10,74
VALOR COM BDI:	R\$ 48,62

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01460000	R\$ 1,46	R\$ 0,22
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 13,35	R\$ 14,08
TOTAL Material:						R\$ 14,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	R\$ 18,59	R\$ 4,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	R\$ 22,73	R\$ 5,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,87	

VALOR:	R\$ 24,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,37
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,08
VALOR COM BDI:	R\$ 32,05

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 60,12	R\$ 0,37
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,50	R\$ 1,22
TOTAL Material:						R\$ 1,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,77	R\$ 2,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,55	R\$ 2,33

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORDE PROJETO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.502.041/0001-08 / Inscricao Municipal: 458887

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,41
VALOR:	R\$ 6,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,76
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,70
VALOR COM BDI:	R\$ 7,70

71 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 3,64	R\$ 3,82
TOTAL Material:						R\$ 3,82
VALOR:						R\$ 3,82
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 1,08
VALOR COM BDI:						R\$ 4,90

10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,89	R\$ 25,51
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,89	R\$ 2,27
TOTAL Material:						R\$ 53,08
VALOR:						R\$ 53,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 14,42
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 15,05
VALOR COM BDI:						R\$ 68,13

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 60,12	R\$ 0,90
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,98	R\$ 2,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,50	R\$ 1,09
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,61	R\$ 15,25
TOTAL Material:						R\$ 19,38
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,55	R\$ 17,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,19

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.592.041/2001-08 | Inscricao Municipal: 428907

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 57,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 23,77
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 16,32
VALOR COM BDI:	R\$ 73,89

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 60,12	R\$ 73,11
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,50	R\$ 243,00
TOTAL Material:					R\$ 316,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,55	R\$ 155,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 155,50

VALOR:	R\$ 471,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 100,82
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 133,70
VALOR COM BDI:	R\$ 605,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,76	R\$ 15,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29

VALOR:	R\$ 22,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,35
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,44

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.532.041/0001-05 | Insc. Estadual: 490947

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 29,17
----------------	-----------

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 49,50	R\$ 49,50
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	R\$ 0,89	R\$ 16,31
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	R\$ 0,89	R\$ 1,77
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	R\$ 0,89	R\$ 24,46
TOTAL Material:					R\$ 114,91

VALOR:	R\$ 114,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,97
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 32,58
VALOR COM BDI:	R\$ 147,49

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,92	R\$ 15,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,65

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 60,12	R\$ 55,29
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,50	R\$ 127,00
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 65,82	R\$ 55,03
TOTAL Material:					R\$ 237,32

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 93,30

VALOR:	R\$ 346,27
VALOR ENCARGOS (83.88%):	R\$ 68,53
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 98,17
VALOR COM BDI:	R\$ 444,44

I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,79100000	R\$ 0,89	R\$ 0,70
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,03950000	R\$ 0,89	R\$ 0,04
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41630000	R\$ 0,89	R\$ 0,37

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.902.041/0001-68 / Insc. Municipal: 190087

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

PROPOSTA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 1,11
VALOR:	R\$ 1,11
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 0,31
VALOR COM BDI:	R\$ 1,42

12 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 0,89	R\$ 7,33
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,89	R\$ 0,43
TOTAL Material:						R\$ 26,50
VALOR:						R\$ 26,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 7,51
VALOR COM BDI:						R\$ 34,01

89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,26	R\$ 6,52
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,23	R\$ 6,23
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 20,08	R\$ 1,51
TOTAL Material:						R\$ 14,26

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 18,59	R\$ 3,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 22,73	R\$ 3,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,82
VALOR:						R\$ 21,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 2,11
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 5,98
VALOR COM BDI:						R\$ 27,96

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 21,21	R\$ 9,12

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 459927

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 11,23	R\$ 22,46
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 14,92	R\$ 3,73
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,22	R\$ 6,46
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 8,92	R\$ 14,27
TOTAL Material:						R\$ 58,04

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,77	R\$ 22,64
10498	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,77	R\$ 28,04
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,68

VALOR:	R\$ 106,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 30,86
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 30,26
VALOR COM BDI:	R\$ 136,98

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12545	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,87

VALOR:	R\$ 22,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,97
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,48
VALOR COM BDI:	R\$ 29,35

89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000297	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,26	R\$ 6,52
00003519	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,10	R\$ 7,10
00020078	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 20,08	R\$ 1,51
TOTAL Material:					R\$ 15,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	SINAPI	H	0,12570000	R\$ 18,59	R\$ 2,34
88267	SINAPI	H	0,12570000	R\$ 22,73	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,20

VALOR:	R\$ 20,33
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,62

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.552.041/0001-08 | Inscricao Municipal: 450047

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,76
VALOR COM BDI:	R\$ 26,09

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,10
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,89
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,89
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	R\$ 0,91
TOTAL Material:					R\$ 25,57

VALOR:	R\$ 25,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,25
VALOR COM BDI:	R\$ 32,82

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 53,08
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 151,95
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 166,39
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 339,33
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,77
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 127,90
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 24,24

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 23.677,48
TOTAL Material:					R\$ 9,47

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,24

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 34,66
TOTAL Serviço:					R\$ 38,13

VALOR:	R\$ 75,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,08
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 21,29
VALOR COM BDI:	R\$ 96,37

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREHEITAMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.532.041/0001-08 | Inscrito Municipal: 450207

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,93	R\$ 11,79
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,52	R\$ 21,52
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 20,08	R\$ 3,46
TOTAL Material:					R\$ 36,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36980000	R\$ 18,59	R\$ 6,87
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36980000	R\$ 22,73	R\$ 8,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,28

VALOR:	R\$ 52,05
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,74
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 14,76
VALOR COM BDI:	R\$ 66,81

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,93	R\$ 11,79
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 20,08	R\$ 3,46
00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,33	R\$ 14,33
TOTAL Material:					R\$ 29,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 18,59	R\$ 5,38
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 22,73	R\$ 6,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,96

VALOR:	R\$ 41,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,71
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,78

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.502.041/0001-08 / Inscricao Municipal: 450007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 53,32
----------------	-----------

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R\$ 1,46	R\$ 0,03
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 9,63	R\$ 10,16
TOTAL Material:					R\$ 10,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 18,59	R\$ 5,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R\$ 22,73	R\$ 7,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,15

VALOR:	R\$ 23,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,09
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,62
VALOR COM BDI:	R\$ 29,96

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R\$ 48,66	R\$ 1,19
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	R\$ 1,46	R\$ 0,01
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,87	R\$ 5,87
00020063 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 55,13	R\$ 2,21
TOTAL Material:					R\$ 9,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 18,59	R\$ 2,69
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R\$ 22,73	R\$ 3,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,98

VALOR:	R\$ 15,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,85
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,33
VALOR COM BDI:	R\$ 19,59

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 8,46	R\$ 9,73

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.822.941/0001-03 F. Inscrição Municipal: 450007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,95	R\$ 0,18
TOTAL Material:						R\$ 9,91

Mão de Obra		FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,00

VALOR:	R\$ 12,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,83
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,66
VALOR COM BDI:	R\$ 16,57

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material		FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	R\$ 4,04	R\$ 21,01
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 13,84	R\$ 1,38
TOTAL Material:						R\$ 22,39

Mão de Obra		FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,77	R\$ 5,87
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,77	R\$ 7,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,14

VALOR:	R\$ 35,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 10,07
VALOR COM BDI:	R\$ 45,60

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material		FRONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 98,28	R\$ 98,28
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,89	R\$ 50,43
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,89	R\$ 4,48
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	R\$ 0,89	R\$ 75,64
TOTAL Material:						R\$ 254,13

VALOR:	R\$ 254,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 72,05
VALOR COM BDI:	R\$ 326,18

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 02.502.044/0001-04 (Inscrição Municipal: 455067)

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R\$ 1,46	R\$ 0,04
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 13,35	R\$ 14,08
TOTAL Material:						R\$ 14,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 18,59	R\$ 8,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R\$ 22,73	R\$ 10,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,36

VALOR:	R\$ 32,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,70
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 9,21
VALOR COM BDI:	R\$ 41,69

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 11,67	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,14

VALOR:	R\$ 0,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,06
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,18

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,30

VALOR:	R\$ 25,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,17
VALOR COM BDI:	R\$ 32,47

12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,64	R\$ 49,50

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.502.041/0001-06 Fone: (06) 3400-0000

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 49,50
VALOR:	R\$ 49,50
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 14,03
VALOR COM BDI:	R\$ 63,53

89807 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,26	R\$ 6,52
00001951 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,49	R\$ 21,49
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 20,08	R\$ 1,51
TOTAL Material:					R\$ 29,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	R\$ 18,59	R\$ 2,34
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	R\$ 22,73	R\$ 2,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,20

VALOR:	R\$ 34,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,62
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 9,84
VALOR COM BDI:	R\$ 44,56

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	R\$ 48,66	R\$ 0,36
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	R\$ 1,46	R\$ 0,06
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R\$ 55,13	R\$ 0,61
TOTAL Material:					R\$ 3,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 18,59	R\$ 1,71
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 22,73	R\$ 2,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,80

VALOR:	R\$ 7,79
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,18

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENPEL CENTRO NORTE PROJETOS E ENFERMAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.592.041/0001-06 Inscrição Municipal: 456007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 2,21
VALOR COM BDI:	R\$ 10,00

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	R\$ 11,69	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,22

VALOR:	R\$ 0,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,10
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28

89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	R\$ 1,46	R\$ 0,03
00009637 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 12,64	R\$ 13,33
TOTAL Material:					R\$ 13,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R\$ 18,59	R\$ 7,09
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R\$ 22,73	R\$ 8,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,76

VALOR:	R\$ 29,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,90
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,26
VALOR COM BDI:	R\$ 37,38

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,89	R\$ 50,43
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,89	R\$ 4,48
TOTAL Material:					R\$ 80,21

VALOR:	R\$ 80,21
VALOR ENCARGOS (83.86%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 22,74
VALOR COM BDI:	R\$ 102,95

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.582.041/0001-65 | Inscricão Municipal: 450387

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,93	R\$ 11,79
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,52	R\$ 21,52
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 20,08	R\$ 3,46
TOTAL Material:						R\$ 36,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 18,59	R\$ 5,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	R\$ 22,73	R\$ 6,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,96

VALOR:	R\$ 48,73
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 3,71
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 13,81
VALOR COM BDI:	R\$ 62,54

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,93	R\$ 7,86
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,19	R\$ 8,19
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 20,08	R\$ 2,31
TOTAL Material:						R\$ 18,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 18,59	R\$ 4,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	R\$ 22,73	R\$ 4,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,98

VALOR:	R\$ 27,34
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 2,79
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 7,75

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.522.041/0001-06 | Inscricao Municipal: 459367

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 35,09
----------------	-----------

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 60,12	R\$ 0,37
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,22000000	R\$ 0,98	R\$ 1,20
TOTAL Material:					R\$ 1,57

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
12543	SERVENTE	H	0,65000000	R\$ 15,55	R\$ 10,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,50

VALOR:	R\$ 22,07
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 12,80
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 6,26
VALOR COM BDI:	R\$ 28,33

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40000000	R\$ 6,55	R\$ 2,62
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,15000000	R\$ 12,29	R\$ 1,84
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,50000000	R\$ 4,22	R\$ 2,11
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,00000000	R\$ 8,92	R\$ 8,92
TOTAL Material:					R\$ 15,49

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,30000000	R\$ 16,77	R\$ 21,80
10498	CARPINTEIRO	H	1,30000000	R\$ 20,77	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,80

VALOR:	R\$ 64,29
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 29,71
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 18,23
VALOR COM BDI:	R\$ 82,52

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01080000	R\$ 60,12	R\$ 0,64
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	R\$ 146,32	R\$ 146,32
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	R\$ 0,98	R\$ 1,69

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 | Insc. Est. Municipal: 452997

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 20,09	R\$ 102,45
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,24	R\$ 2,88
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,84	R\$ 2,77
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,23	R\$ 7,38
TOTAL Material:						R\$ 264,14

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,39
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,39
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,77	R\$ 29,08
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,55	R\$ 21,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 69,63

VALOR:	R\$ 333,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 43,04
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 94,62
VALOR COM BDI:	R\$ 428,39

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,89	R\$ 40,57
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,89	R\$ 4,41
TOTAL Material:					R\$ 70,28

VALOR:	R\$ 70,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 19,92
VALOR COM BDI:	R\$ 90,20

10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 0,89	R\$ 5,54
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 0,89	R\$ 0,49
TOTAL Material:					R\$ 24,77

VALOR:	R\$ 24,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,02
VALOR COM BDI:	R\$ 31,79

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.502.041/0001-06 Insc. Est. Macrofisc.: 403307

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	R\$ 0,89	R\$ 1,54
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	R\$ 0,89	R\$ 0,07
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,98030000	R\$ 0,89	R\$ 0,85
TOTAL Material:					R\$ 21,20
VALOR:					R\$ 21,20
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 11,43
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 6,01
VALOR COM BDI:					R\$ 27,21

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,74
VALOR:					R\$ 18,74
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 11,43
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 5,31
VALOR COM BDI:					R\$ 24,05

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,89	R\$ 10,94
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,89	R\$ 0,96
TOTAL Material:					R\$ 30,64
VALOR:					R\$ 30,64
VALOR ENCARGOS (83,85%):					R\$ 11,43
VALOR BDI (28,35%):					R\$ 8,69
VALOR COM BDI:					R\$ 39,33

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 3,64	R\$ 60,61
TOTAL Material:					R\$ 60,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.522.041/0001-24 | Inscricao Municipal: 402027

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 60,61
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 17,18
VALOR COM BDI:	R\$ 77,79

89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5838)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,26	R\$ 9,78
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 20,08	R\$ 2,26
00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
TOTAL Material:					R\$ 26,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 18,59	R\$ 4,10
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 22,73	R\$ 5,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,11

VALOR:	R\$ 36,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,83
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 10,21
VALOR COM BDI:	R\$ 46,23

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 80,21	R\$ 0,00
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 254,13	R\$ 3,53
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 70,28	R\$ 0,05
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 215,76	R\$ 2,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 6,43

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 15,55	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,43

VALOR:	R\$ 6,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,68
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,94
VALOR COM BDI:	R\$ 8,80

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.502.041/0001-03 (Boa Viagem) Municipal: 409967

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89774 LUIVA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	R\$ 48,66	R\$ 0,81
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04600000	R\$ 1,46	R\$ 0,07
00003698	LUIVA SIMPLIS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,01	R\$ 6,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 55,13	R\$ 1,43
TOTAL Material:						R\$ 8,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 18,59	R\$ 2,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 22,73	R\$ 2,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,55

VALOR:	R\$ 12,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,41
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,65
VALOR COM BDI:	R\$ 16,52

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,74

VALOR:	R\$ 18,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.36%):	R\$ 5,31
VALOR COM BDI:	R\$ 24,05

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,93	R\$ 7,86
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,19	R\$ 8,19
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 20,08	R\$ 2,31
TOTAL Material:						R\$ 18,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 18,59	R\$ 3,58

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.592.041/0001-03 | Insc. Municipal: 459907

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 22,73	R\$ 4,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,96

VALOR:	R\$ 26,32
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,47
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,46
VALOR COM BDI:	R\$ 33,78

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	R\$ 80,21	R\$ 0,01
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R\$ 254,13	R\$ 1,89
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 70,28	R\$ 0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 215,76	R\$ 1,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,52

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 15,55	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23

VALOR:	R\$ 3,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 0,38
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,06
VALOR COM BDI:	R\$ 4,81

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,89	R\$ 2,02
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	R\$ 0,89	R\$ 0,10
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,89	R\$ 1,06
TOTAL Material:						R\$ 21,92

VALOR:	R\$ 21,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,21
VALOR COM BDI:	R\$ 28,13

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 30,64	R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.502.041/0001-05 | Inscrição Estadual: 450027

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 94,11	R\$ 5,54
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,35	R\$ 0,00
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 21,20	R\$ 3,74
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,28

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 4,67	R\$ 5,79
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 23,19	R\$ 1,16
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 13,50	R\$ 7,29
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 5,17	R\$ 0,05
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,46	R\$ 0,39
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 546,00	R\$ 0,27
TOTAL Material:					R\$ 14,95	

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 21,83	R\$ 1,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 15,55	R\$ 9,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,43	

VALOR:	R\$ 34,66
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 9,35
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 9,83
VALOR COM BDI:	R\$ 44,49

173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 60,12	R\$ 73,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,50	R\$ 121,50
TOTAL Material:					R\$ 194,61	

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,55	R\$ 155,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 155,50	

VALOR:	R\$ 350,11
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 100,62
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 99,26
VALOR COM BDI:	R\$ 449,37

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,55	R\$ 41,21
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,21	

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.502.041/0001-68 F. Inscricao Municipal: 488067

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 41,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 26,67
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,68
VALOR COM BDI:	R\$ 52,89

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento/Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 21,92	R\$ 15,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,65

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 60,12	R\$ 53,34
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,50	R\$ 147,00
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 65,82	R\$ 55,03
TOTAL Material:						R\$ 255,37

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 93,30

VALOR:	R\$ 364,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 68,53
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 103,28
VALOR COM BDI:	R\$ 467,60

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	R\$ 18,59	R\$ 3,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 22,73	R\$ 27,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,76

VALOR:	R\$ 30,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,83
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 8,71
VALOR COM BDI:	R\$ 39,45

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 60,12	R\$ 1,83
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,98	R\$ 4,46
10305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,50	R\$ 2,28

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.532341/0001-05 | Insc. do Município: 459381

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,52	R\$ 43,68	
						TOTAL Material:	R\$ 52,25

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,77	R\$ 33,23	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 15,55	R\$ 28,77	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 62,00

VALOR:	R\$ 114,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 38,62
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 32,39
VALOR COM BDI:	R\$ 146,64

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 60,12	R\$ 73,11	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,98	R\$ 178,36	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,50	R\$ 182,50	
						TOTAL Material:	R\$ 433,97

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,55	R\$ 155,50	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 155,50

VALOR:	R\$ 589,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 100,62
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 167,11
VALOR COM BDI:	R\$ 756,58

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30	
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 60,61	R\$ 60,61	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,89	R\$ 25,51	
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,89	R\$ 2,27	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	R\$ 0,89	R\$ 38,26	
						TOTAL Material:	R\$ 151,95

VALOR:	R\$ 151,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 43,08
VALOR COM BDI:	R\$ 195,03

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.992.641/0001-08 | Inscrição Municipal: 450297

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,67	R\$ 11,67
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:						R\$ 0,14

VALOR:	R\$ 17,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,41
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,10
VALOR COM BDI:	R\$ 23,09

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 20,77	R\$ 103,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 15,55	R\$ 124,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 228,25

VALOR:	R\$ 228,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 143,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 64,71
VALOR COM BDI:	R\$ 292,96

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,93	R\$ 7,86
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,89	R\$ 20,89

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREHEIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.552.941/2001-68 / Inscricao Municipal: 430207

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R\$ 20,08	R\$ 2,31
TOTAL Material:						R\$ 31,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 18,59	R\$ 3,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R\$ 22,73	R\$ 4,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,96

VALOR:	R\$ 39,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,47
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,06
VALOR COM BDI:	R\$ 50,08

10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,54230000	R\$ 0,89	R\$ 0,48
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,03610000	R\$ 0,89	R\$ 0,03
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,28540000	R\$ 0,89	R\$ 0,25
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL Material:						R\$ 0,76

VALOR:	R\$ 0,76
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 0,22
VALOR COM BDI:	R\$ 0,98

89817 LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	R\$ 48,66	R\$ 0,81
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	R\$ 1,46	R\$ 0,05
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,01	R\$ 6,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	R\$ 55,13	R\$ 1,43
TOTAL Material:						R\$ 8,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08380000	R\$ 18,59	R\$ 1,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08380000	R\$ 22,73	R\$ 1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,46

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.



CENPEL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.
CNPJ: 05.501.041/0001-05 | Insc. Est. Municipal: 480007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 11,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,07
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,33
VALOR COM BDI:	R\$ 15,09

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	DESCR. OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 10,91	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,24

VALOR:	R\$ 0,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,11
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 0,07
VALOR COM BDI:	R\$ 0,31

89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	DESCR. MATERIAIS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,26	R\$ 9,78
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 20,08	R\$ 2,26
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
TOTAL Material:						R\$ 26,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R\$ 18,59	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R\$ 22,73	R\$ 3,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,93

VALOR:	R\$ 33,84
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,15
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 9,59
VALOR COM BDI:	R\$ 43,43

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	DESCR. MATERIAIS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 3,64	R\$ 51,32
TOTAL Material:						R\$ 51,32

VALOR:	R\$ 51,32
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTESSE PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.522.041/0001-09 | Insc. Municipal: 409087

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada.027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 14,55
VALOR COM BDI:	R\$ 65,87

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 98,28	R\$ 98,28
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 0,89	R\$ 5,54
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 0,89	R\$ 0,49
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	R\$ 0,89	R\$ 4,85
TOTAL Material:						R\$ 127,90

VALOR:	R\$ 127,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 36,26
VALOR COM BDI:	R\$ 164,16

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 16,36	R\$ 0,08
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	R\$ 12,64	R\$ 1,90
TOTAL Material:						R\$ 1,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	R\$ 18,59	R\$ 0,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10100000	R\$ 22,73	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,60

VALOR:	R\$ 4,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,84
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,30
VALOR COM BDI:	R\$ 5,88

89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	R\$ 48,66	R\$ 1,19
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00770000	R\$ 1,46	R\$ 0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,87	R\$ 5,87
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 55,13	R\$ 2,21

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ 05.522.041/0001-08 | Insc. de Municipal: 402907

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra com Encargos Complementares						TOTAL Material:	R\$ 9,28
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18490000	R\$ 18,59	R\$ 3,44	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18490000	R\$ 22,73	R\$ 4,20	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,64	
VALOR:						R\$ 16,92	
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 2,37	
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 4,80	
VALOR COM BDI:						R\$ 21,72	

89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00850000	R\$ 1,46	R\$ 0,01
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R\$ 12,64	R\$ 13,33
TOTAL Material:						R\$ 13,34

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R\$ 18,59	R\$ 2,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	R\$ 22,73	R\$ 3,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,29
VALOR:						R\$ 19,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 1,95
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 5,57
VALOR COM BDI:						R\$ 25,20

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,64	R\$ 98,28
TOTAL Material:						R\$ 98,28
VALOR:						R\$ 98,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 27,86
VALOR COM BDI:						R\$ 126,14

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 03.082.041/0001-05 | Endereço: Município: 473007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	0,83600000	R\$ 0,79	R\$ 0,66
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 47,47	R\$ 0,24
					TOTAL Material:	R\$ 0,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R\$ 18,59	R\$ 0,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	R\$ 22,73	R\$ 3,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,44

VALOR:	R\$ 5,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,42
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,51
VALOR COM BDI:	R\$ 6,85

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26900000	R\$ 18,59	R\$ 5,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71900000	R\$ 22,73	R\$ 39,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 44,07

VALOR:	R\$ 44,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,10
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 12,49
VALOR COM BDI:	R\$ 56,56

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 350,11	R\$ 8,75
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,75

VALOR:	R\$ 30,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 16,05
VALOR BDI (28.36%):	R\$ 8,66
VALOR COM BDI:	R\$ 39,20

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.502.041/0001-02 | Inscricao Municipal: 437007

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,03620000	R\$ 0,89	R\$ 0,03
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,00210000	R\$ 0,89	R\$ 0,00
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,02260000	R\$ 0,89	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 0,05

VALOR:	R\$ 0,05
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,91	R\$ 10,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:						R\$ 0,24

VALOR:	R\$ 18,34
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 5,10
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 5,20
VALOR COM BDI:	R\$ 23,54

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,74

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.502.041/0001-98 | Inscrição Municipal: 432047

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 18,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,31
VALOR COM BDI:	R\$ 24,05

C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 17,52	R\$ 52,56
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,76	R\$ 46,76
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 115,89	R\$ 115,89
TOTAL Material:						R\$ 215,21

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 16,77	R\$ 42,76
I0493	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	R\$ 20,77	R\$ 52,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 95,72

VALOR:	R\$ 310,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 58,27
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 88,15
VALOR COM BDI:	R\$ 399,08

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,74

VALOR:	R\$ 18,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,31
VALOR COM BDI:	R\$ 24,05

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,82	R\$ 3,82
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 0,89	R\$ 7,33
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,89	R\$ 0,43
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	R\$ 0,89	R\$ 9,26
TOTAL Material:						R\$ 39,58

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.502.041/0001-03 | Insc. Est. Municipal: 409927

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FORTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 39,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 11,22
VALOR COM BDI:	R\$ 50,80

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,64	R\$ 98,28
TOTAL Material:					R\$ 98,28

VALOR:	R\$ 98,28
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 27,86
VALOR COM BDI:	R\$ 126,14

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 18,59	R\$ 0,43
88257 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	R\$ 22,73	R\$ 3,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,20

Serviço	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 614,24	R\$ 0,61
TOTAL Serviço:					R\$ 0,61

VALOR:	R\$ 4,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,39
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,36
VALOR COM BDI:	R\$ 6,17

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,93	R\$ 11,79
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 20,08	R\$ 3,46
00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,33	R\$ 14,33
TOTAL Material:					R\$ 29,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.562.041/0001-04 | Rua: Boa Viagem, 4399/07

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 18,59	R\$ 4,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 22,73	R\$ 5,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,61
VALOR:						R\$ 40,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 3,29
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 11,39
VALOR COM BDI:						R\$ 51,58

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 60,12	R\$ 73,11
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,98	R\$ 158,76
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,50	R\$ 81,00
TOTAL Material:					R\$ 312,87
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,55	R\$ 155,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 155,50
VALOR: R\$ 468,37					
VALOR ENCARGOS (83.85%): R\$ 100,62					
VALOR BDI (28.35%): R\$ 132,78					
VALOR COM BDI: R\$ 601,15					

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,22	R\$ 6,66
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 20,08	R\$ 1,51
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,73	R\$ 6,73
TOTAL Material:					R\$ 14,90
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R\$ 18,59	R\$ 3,42
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R\$ 22,73	R\$ 4,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,60
VALOR: R\$ 22,50					
VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 2,36					

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.841/0001-48 | Inscricao Municipal: 489067

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (28.35%):	R\$ 6,38
VALOR COM BDI:	R\$ 28,88

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 16,36	R\$ 0,08
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	R\$ 13,35	R\$ 2,00
TOTAL Material:					R\$ 2,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 18,59	R\$ 0,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14700000	R\$ 22,73	R\$ 3,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,77

VALOR:	R\$ 5,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,21
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,66
VALOR COM BDI:	R\$ 7,51

90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 18,59	R\$ 1,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61300000	R\$ 22,73	R\$ 13,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,53

Servico	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00500000	R\$ 614,24	R\$ 3,07
TOTAL Serviço:					R\$ 3,07

VALOR:	R\$ 18,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,19
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,27
VALOR COM BDI:	R\$ 23,87

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	0,75900000	R\$ 0,79	R\$ 0,60

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREHEITORES LTDA.
CNPJ: 05.582.041/0001-08 / Inscricão Municipal: 459397

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 47,47	R\$ 0,24
TOTAL Material:						R\$ 0,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 18,59	R\$ 0,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20800000	R\$ 22,73	R\$ 4,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,27

VALOR:	R\$ 6,11
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,69
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,73
VALOR COM BDI:	R\$ 7,84

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,22	R\$ 4,44
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 20,08	R\$ 1,00
TOTAL Material:						R\$ 8,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 18,59	R\$ 2,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 22,73	R\$ 3,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,69

VALOR:	R\$ 14,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,76
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 4,12
VALOR COM BDI:	R\$ 18,64

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 60,12	R\$ 2,48
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,98	R\$ 6,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,50	R\$ 3,10
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,61	R\$ 28,67
TOTAL Material:						R\$ 40,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 06.592.241/0001-44 Fone: (33) 3399-4300

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,77	R\$ 31,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 15,55	R\$ 28,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 59,77

VALOR:	R\$ 100,09
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 37,27
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 28,38
VALOR COM BDI:	R\$ 128,47

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 60,12	R\$ 73,11
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,50	R\$ 182,50
TOTAL Material:					R\$ 255,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,55	R\$ 155,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 155,50

VALOR:	R\$ 411,11
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 100,62
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 116,55
VALOR COM BDI:	R\$ 527,66

248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,69	R\$ 11,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,69

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



SENTEIRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.582.041/0001-45 | Inscricao Municipal: 429037

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.


EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Serviço:	R\$ 0,22
VALOR:	R\$ 18,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,46
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,27
VALOR COM BDI:	R\$ 23,86

145 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	R\$ 0,89	R\$ 1,54
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	R\$ 0,89	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 20,35

VALOR:	R\$ 20,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,43
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 5,77
VALOR COM BDI:	R\$ 26,12

91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R\$ 18,59	R\$ 1,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	R\$ 22,73	R\$ 10,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,39

VALOR:	R\$ 12,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,95
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 3,51
VALOR COM BDI:	R\$ 15,89

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	R\$ 18,59	R\$ 0,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	R\$ 22,73	R\$ 4,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 614,24	R\$ 0,61
TOTAL Serviço:						R\$ 0,61

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 08.552.041/0001-06 | Inscricao Municipal: 408997

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 5,32
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,55
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 1,51
VALOR COM BDI:	R\$ 6,83

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,93	R\$ 11,79
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,52	R\$ 21,52
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R\$ 20,08	R\$ 3,46
TOTAL Material:					R\$ 36,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 18,59	R\$ 4,77
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R\$ 22,73	R\$ 5,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,61

VALOR:	R\$ 47,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,29
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 13,43
VALOR COM BDI:	R\$ 60,81

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,30

VALOR:	R\$ 25,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,42
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 7,17
VALOR COM BDI:	R\$ 32,47

89830 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,26	R\$ 9,78
00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,73	R\$ 16,73
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 20,08	R\$ 2,26

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.922.341/0001-05 | Inscricao Municipal: 439997

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra com Encargos Complementares						TOTAL Material:	R\$ 28,77
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R\$ 18,59	R\$ 3,12	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	R\$ 22,73	R\$ 3,81	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,93	
VALOR:						R\$ 35,70	
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 2,15	
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 10,12	
VALOR COM BDI:						R\$ 45,82	

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,02	R\$ 0,31	
TOTAL Material:						R\$ 0,31	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,15	
VALOR:						R\$ 4,46	
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 2,50	
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 1,26	
VALOR COM BDI:						R\$ 5,72	

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,30	
VALOR:						R\$ 25,30	
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 14,42	
VALOR BDI (28.35%):						R\$ 7,17	
VALOR COM BDI:						R\$ 32,47	

C3268 CONCRETO P/IVBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,56	R\$ 0,00	
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,57	R\$ 25,57	
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 25,57	

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.622.941/0001-06 | Insc. Est. Municipal: 420047

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,50	R\$ 127,00
TOTAL Material:						R\$ 127,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 93,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 6,86	R\$ 6,31
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 75,08	R\$ 62,77
TOTAL Serviço:						R\$ 69,08

VALOR:	R\$ 314,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):	R\$ 84,20
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 89,29
VALOR COM BDI:	R\$ 404,24

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 120,24	R\$ 128,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,68	R\$ 328,41
TOTAL Material:						R\$ 457,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 18,34	R\$ 157,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 157,17

VALOR:	R\$ 614,24
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 43,79
VALOR BDI (28,35%):	R\$ 174,14
VALOR COM BDI:	R\$ 788,38

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 60,12	R\$ 41,96
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 67,86	R\$ 59,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,50	R\$ 110,00
TOTAL Material:						R\$ 211,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 15,55	R\$ 248,80

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.539.841/0001-41, Alameda Comandante: 420007



PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 290,34
VALOR:	R\$ 501,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 185,99
VALOR BDI (28.35%):	R\$ 142,28
VALOR COM BDI:	R\$ 644,16

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ.EMP.LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Sócio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PROJETOS EM ENGENHARIA DE MATERIAIS
CENPEL
CNPJ Nº 06.922.411/0001-02 | Fone: (35) 3344-4322



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FRONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL. ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	1.514,00	R\$ 141,79	R\$ 214.670,06	4,35%	4,35%	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	8.142,40	R\$ 25,75	R\$ 209.666,80	4,25%	8,60%	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	7.056,00	R\$ 24,14	R\$ 170.331,84	3,45%	12,06%	A
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	2.530,08	R\$ 47,39	R\$ 119.900,49	2,43%	14,49%	A
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	164,64	R\$ 610,34	R\$ 100.486,38	2,04%	16,53%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP. = (10cm (1:2:8))	SEINFRA	Serviço	M2	1.333,36	R\$ 73,89	R\$ 98.521,97	2,00%	18,53%	A
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	1.540,00	R\$ 63,42	R\$ 97.666,80	1,99%	20,51%	A
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	105,00	R\$ 918,68	R\$ 96.461,40	1,96%	22,46%	A
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	Serviço	M2	1.090,00	R\$ 83,02	R\$ 90.491,80	1,83%	24,30%	A
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	2.157,95	R\$ 41,16	R\$ 88.804,76	1,80%	26,10%	A
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	Serviço	CJ	21,00	R\$ 4.211,19	R\$ 88.434,99	1,79%	27,89%	A
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	820,86	R\$ 106,77	R\$ 87.643,22	1,78%	29,67%	A
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	5.537,50	R\$ 14,69	R\$ 82.453,38	1,67%	31,34%	A
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	Serviço	M2	4.200,00	R\$ 17,89	R\$ 75.138,00	1,52%	32,86%	A
C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	1.130,00	R\$ 65,05	R\$ 73.506,50	1,49%	34,35%	A
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	7.710,00	R\$ 9,14	R\$ 70.469,40	1,43%	35,78%	A
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	663,00	R\$ 101,18	R\$ 67.082,34	1,36%	37,14%	A
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	8.400,00	R\$ 7,59	R\$ 63.756,00	1,29%	38,44%	A
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	334,40	R\$ 184,16	R\$ 61.583,10	1,25%	39,69%	A
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	1.571,54	R\$ 38,52	R\$ 60.535,72	1,23%	40,91%	A
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	3.150,00	R\$ 19,19	R\$ 60.448,50	1,23%	42,14%	A
C1910	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	2.086,00	R\$ 28,85	R\$ 60.181,10	1,22%	43,36%	A

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 05.292411/00-03 Insc. Est. Municipal: 42957



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	222,00	R\$ 270,42	R\$ 60.033,24	1,22%	44,58%	A
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	3.052,00	R\$ 18,85	R\$ 57.530,20	1,17%	45,74%	A
C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	1.135,00	R\$ 50,25	R\$ 57.033,75	1,16%	46,90%	A
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	202,40	R\$ 279,53	R\$ 56.576,87	1,15%	48,05%	A
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	Serviço	M2	1.035,00	R\$ 54,52	R\$ 56.428,20	1,14%	49,19%	A
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	63,00	R\$ 858,01	R\$ 54.054,63	1,10%	50,29%	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	2.810,00	R\$ 18,85	R\$ 52.968,50	1,07%	51,36%	B
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	3.228,07	R\$ 15,94	R\$ 51.455,44	1,04%	52,40%	B
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	509,60	R\$ 99,50	R\$ 50.705,20	1,03%	53,43%	B
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	202,40	R\$ 248,33	R\$ 50.261,99	1,02%	54,45%	B
C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	3.812,07	R\$ 12,57	R\$ 47.917,72	0,97%	55,42%	B
C2882	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 5.039,74	R\$ 45.357,66	0,92%	56,34%	B
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	1.755,36	R\$ 25,70	R\$ 45.112,75	0,91%	57,26%	B
C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	80,60	R\$ 542,98	R\$ 43.764,19	0,89%	58,15%	B
C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	Serviço	UN	210,00	R\$ 199,75	R\$ 41.947,50	0,85%	59,00%	B
C1437	GRELHA DE FERRO P/CAVALETAS	SEINFRA	Serviço	M2	146,25	R\$ 286,10	R\$ 41.842,12	0,85%	59,84%	B
C0689	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	M2	4.650,00	R\$ 8,59	R\$ 39.943,50	0,81%	60,65%	B
C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	77,00	R\$ 502,98	R\$ 38.729,46	0,79%	61,44%	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	3.305,33	R\$ 11,31	R\$ 37.383,28	0,76%	62,20%	B
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	1.755,36	R\$ 20,79	R\$ 36.493,93	0,74%	62,94%	B
C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATESANTES E FERRAGENS	SEINFRA	Serviço	M2	94,08	R\$ 379,89	R\$ 35.740,05	0,72%	63,66%	B

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.08.28.001
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO
 Rua: 90, s/n, 11º andar - Fátima - Fortaleza - CE - 61011-270



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4460	MADREAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	334,40	R\$ 106,18	R\$ 35.506,59	0,72%	64,38%	B
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	250,00	R\$ 140,17	R\$ 35.042,50	0,71%	65,09%	B
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M	1.020,00	R\$ 34,18	R\$ 34.863,60	0,71%	65,80%	B
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	Serviço	M	838,00	R\$ 41,51	R\$ 34.785,38	0,71%	66,51%	B
C1425	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	132,00	R\$ 255,75	R\$ 33.759,00	0,68%	67,19%	B
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	1.150,00	R\$ 29,08	R\$ 33.442,00	0,68%	67,87%	B
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	590,40	R\$ 56,56	R\$ 33.399,02	0,68%	68,55%	B
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	Serviço	UN	392,00	R\$ 84,54	R\$ 33.139,68	0,67%	69,22%	B
C4453	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	Serviço	M2	208,00	R\$ 157,65	R\$ 32.791,20	0,66%	69,88%	B
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	Serviço	UN	392,00	R\$ 83,43	R\$ 32.704,56	0,66%	70,55%	B
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	669,20	R\$ 47,77	R\$ 31.967,68	0,65%	71,19%	B
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	663,00	R\$ 47,10	R\$ 31.227,30	0,63%	71,83%	B
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	985,00	R\$ 31,66	R\$ 31.204,80	0,63%	72,46%	B
C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	Serviço	M2	434,00	R\$ 71,41	R\$ 30.991,94	0,63%	73,09%	B
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	59,00	R\$ 521,06	R\$ 30.742,54	0,62%	73,71%	B
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	Serviço	UN	294,00	R\$ 100,13	R\$ 29.438,22	0,60%	74,31%	B
C0566	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	2.730,00	R\$ 10,52	R\$ 28.719,60	0,58%	74,89%	B
C4658	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	Serviço	M	2.790,00	R\$ 9,81	R\$ 27.369,90	0,56%	75,45%	B
C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	2.160,00	R\$ 12,53	R\$ 27.064,80	0,55%	75,99%	B
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	915,00	R\$ 29,42	R\$ 26.919,30	0,55%	76,54%	B
C4692	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	35,40	R\$ 752,50	R\$ 26.639,50	0,54%	77,08%	B
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	39,00	R\$ 682,06	R\$ 26.600,34	0,54%	77,62%	B
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	68,04	R\$ 381,61	R\$ 25.964,74	0,53%	78,15%	B

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA
 DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENPEL - CENTRO NOROCCIDENTAL DE ENFERMAGEM E LABORATORIOS DE LAIS
 CENTRO DE ASSASSINATOS E TRAFICANTES - 62287-000



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CI
C1466	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERÇOS C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJULO	SEINFRA	Serviço	M	585,00	R\$ 42,51	R\$ 24.868,35	0,50%	78,65%	B
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	Serviço	UN	45,00	R\$ 503,56	R\$ 22.660,20	0,46%	79,11%	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	84,00	R\$ 266,10	R\$ 22.352,40	0,45%	79,56%	B
C4463	QUIMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	678,00	R\$ 32,96	R\$ 22.346,88	0,45%	80,02%	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1.120,00	R\$ 19,74	R\$ 22.108,80	0,45%	80,47%	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSS.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	545,00	R\$ 38,97	R\$ 21.238,65	0,43%	80,90%	C
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	Serviço	M2	369,60	R\$ 56,23	R\$ 20.782,61	0,42%	81,32%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	120,00	R\$ 173,07	R\$ 20.768,40	0,42%	81,74%	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	84,00	R\$ 241,98	R\$ 20.328,32	0,41%	82,15%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	10,12	R\$ 2.003,88	R\$ 20.279,27	0,41%	82,56%	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PEINEIAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	663,00	R\$ 29,80	R\$ 19.757,40	0,40%	82,96%	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA	SEINFRA	Serviço	UN	147,00	R\$ 129,94	R\$ 19.101,18	0,39%	83,35%	C
C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	Serviço	M2	500,00	R\$ 38,18	R\$ 19.090,00	0,39%	83,74%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	1.990,00	R\$ 9,24	R\$ 18.387,60	0,37%	84,11%	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KAV40V	SEINFRA	Serviço	UN	135,00	R\$ 136,15	R\$ 18.380,25	0,37%	84,48%	C
C1198	ELETRODUTO PVC ROSS.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	545,00	R\$ 33,26	R\$ 18.126,70	0,37%	84,85%	C
C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJULO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	Serviço	UN	98,00	R\$ 184,63	R\$ 18.093,74	0,37%	85,22%	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	Serviço	M3	129,00	R\$ 140,08	R\$ 18.070,32	0,37%	85,58%	C
C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	Serviço	M2	1.040,00	R\$ 16,97	R\$ 17.648,80	0,36%	85,94%	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	39,69	R\$ 444,10	R\$ 17.626,33	0,36%	86,30%	C
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	224,00	R\$ 77,65	R\$ 17.399,60	0,35%	86,65%	C
C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	805,00	R\$ 21,46	R\$ 17.275,30	0,35%	87,00%	C

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



SECRETARIA DE PROJETOS E ENGENHARIA DE OBRA
CNPJ: 08.045.817/0001-11 | Insc. Est. Municipal: 00000000



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	364,00	R\$ 46,86	R\$ 17.057,04	0,35%	87,35%	C
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	29,40	R\$ 565,34	R\$ 16.621,00	0,34%	87,69%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	179,00	R\$ 92,22	R\$ 16.507,38	0,33%	88,02%	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	1.483,86	R\$ 11,05	R\$ 16.396,65	0,33%	88,35%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	232,50	R\$ 67,87	R\$ 15.779,78	0,32%	88,67%	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 1.570,94	R\$ 15.709,40	0,32%	88,99%	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	42,00	R\$ 370,74	R\$ 15.571,08	0,32%	89,31%	C
C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	310,00	R\$ 50,16	R\$ 15.549,60	0,32%	89,62%	C
C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=20CM	SEINFRA	Serviço	M2	54,00	R\$ 284,47	R\$ 15.361,38	0,31%	89,93%	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	1.370,00	R\$ 11,20	R\$ 15.344,00	0,31%	90,24%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	455,00	R\$ 33,15	R\$ 15.083,25	0,31%	90,55%	C
C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	Serviço	M2	60,48	R\$ 245,25	R\$ 14.852,72	0,30%	90,85%	C
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO Di=30x30x50 cm	SEINFRA	Serviço	UN	77,00	R\$ 192,14	R\$ 14.794,78	0,30%	91,15%	C
C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	SEINFRA	Serviço	M2	332,50	R\$ 44,38	R\$ 14.756,35	0,30%	91,45%	C
C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	Serviço	UN	554,00	R\$ 25,04	R\$ 13.872,16	0,28%	91,73%	C
C4921	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	Serviço	UN	250,00	R\$ 54,54	R\$ 13.635,00	0,28%	92,01%	C
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	122,00	R\$ 110,95	R\$ 13.535,90	0,27%	92,28%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	880,00	R\$ 15,22	R\$ 13.393,60	0,27%	92,55%	C
C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	Serviço	M	925,00	R\$ 14,21	R\$ 13.144,25	0,27%	92,82%	C

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.
EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.06.28.001
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FRONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SAÚDE
 CENPEL
 C.P.N. Nº 0522-7120/1937 - Fone: (35) 3265-4272



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FRONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	2.160,00	R\$ 6,07	R\$ 13.111,20	0,27%	93,09%	C
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	700,00	R\$ 18,56	R\$ 12.992,00	0,26%	93,35%	C
C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M	820,00	R\$ 15,20	R\$ 12.464,00	0,25%	93,60%	C
C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	Serviço	M2	678,90	R\$ 18,10	R\$ 12.288,09	0,25%	93,85%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	414,00	R\$ 28,74	R\$ 11.898,36	0,24%	94,09%	C
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	105,00	R\$ 108,10	R\$ 11.350,50	0,23%	94,32%	C
C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	SEINFRA	Serviço	UN	1.260,00	R\$ 8,69	R\$ 10.949,40	0,22%	94,54%	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	380,00	R\$ 28,56	R\$ 10.852,80	0,22%	94,76%	C
C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	105,00	R\$ 102,24	R\$ 10.735,20	0,22%	94,98%	C
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	105,00	R\$ 102,24	R\$ 10.735,20	0,22%	95,20%	C
C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	105,00	R\$ 102,24	R\$ 10.735,20	0,22%	95,42%	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	280,00	R\$ 37,50	R\$ 10.500,00	0,21%	95,63%	C
C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	39,00	R\$ 268,53	R\$ 10.472,67	0,21%	95,84%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	546,00	R\$ 18,80	R\$ 10.264,80	0,21%	96,05%	C
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	Serviço	UN	112,00	R\$ 90,28	R\$ 10.111,36	0,21%	96,26%	C
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	126,00	R\$ 79,91	R\$ 10.068,66	0,20%	96,46%	C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	730,00	R\$ 13,58	R\$ 9.913,40	0,20%	96,66%	C
C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X5)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	121,50	R\$ 79,68	R\$ 9.681,12	0,20%	96,86%	C
C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	SEINFRA	Serviço	UN	63,00	R\$ 139,93	R\$ 8.815,59	0,18%	97,04%	C
C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	Serviço	UN	995,00	R\$ 8,69	R\$ 8.646,55	0,18%	97,21%	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	84,00	R\$ 102,24	R\$ 8.588,16	0,17%	97,39%	C

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.


FONTE UTILIZADA:

SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
 CENPEL - Rua: ...



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	Serviço	UN	1.090,00	R\$ 7,69	R\$ 8.382,10	0,17%	97,56%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	Serviço	M3	153,40	R\$ 52,89	R\$ 8.113,33	0,16%	97,72%	C
C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	Serviço	UN	63,00	R\$ 126,81	R\$ 7.989,03	0,16%	97,88%	C
C3040	RETRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	816,00	R\$ 9,32	R\$ 7.605,12	0,15%	98,04%	C
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	Serviço	UN	336,00	R\$ 22,53	R\$ 7.570,08	0,15%	98,19%	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	84,00	R\$ 89,96	R\$ 7.566,64	0,15%	98,34%	C
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	665,00	R\$ 10,72	R\$ 7.126,80	0,14%	98,49%	C
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	238,00	R\$ 29,73	R\$ 7.075,74	0,14%	98,63%	C
91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PREDÍOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	126,00	R\$ 50,92	R\$ 6.415,92	0,13%	98,76%	C
C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	SEINFRA	Serviço	M	105,00	R\$ 60,57	R\$ 6.359,85	0,13%	98,89%	C
C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	SEINFRA	Serviço	UN	700,00	R\$ 8,75	R\$ 6.125,00	0,12%	99,01%	C
C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	105,00	R\$ 58,10	R\$ 6.100,50	0,12%	99,14%	C
C2206	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	Serviço	M2	523,86	R\$ 11,31	R\$ 5.924,86	0,12%	99,26%	C
C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	224,00	R\$ 24,48	R\$ 5.483,52	0,11%	99,37%	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	153,40	R\$ 33,92	R\$ 5.203,33	0,11%	99,49%	C
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	665,00	R\$ 7,73	R\$ 5.140,45	0,10%	99,58%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	3.411,19	R\$ 1,50	R\$ 5.116,78	0,10%	99,68%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	189,00	R\$ 25,31	R\$ 4.783,59	0,10%	99,78%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	189,00	R\$ 25,31	R\$ 4.783,59	0,10%	99,88%	C
89868	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	665,00	R\$ 5,88	R\$ 3.910,20	0,08%	99,96%	C
C1928	PLACA PICAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Serviço	UN	395,00	R\$ 5,39	R\$ 2.129,05	0,04%	100,00%	C

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (GE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENPEL - CENTRO DE PROJETOS E ENGENHARIAS S.A.S.
CNPJ Nº 22.524.993/0001-77 Avenida 7, localidade 49267

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subtotal até 100,000%	R\$ 4.931.492,10
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 4.931.492,10

CENPEL-CENTRO DE PROJETOS E ENGENHARIAS S.A.S.

Antonio Exatão Gomes de Freitas
Sócio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D



OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)

SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)

Composições Próprias PRÓPRIA


DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS
 CENPEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,44	R\$ 268.484,72	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, MUROS E ALVENARIAS	9,12	R\$ 449.858,14	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08
3	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	13,57	R\$ 669.038,94	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92
4	COBERTURA	8,12	R\$ 400.635,64	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51
5	FORROS	1,83	R\$ 90.491,80	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51
6	REVESTIMENTOS	6,49	R\$ 319.936,66	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36
7	PISOS	12,07	R\$ 595.320,08	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	7,10	R\$ 349.937,88	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,96	R\$ 885.919,46	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84
10	PINTURA	18,18	R\$ 896.751,99	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56
11	SERVIÇOS DIVERSOS	0,10	R\$ 5.116,79	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37
			R\$ 4.931.492,10	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22
				4,17	R\$ 205.643,22	8,34	R\$ 411.286,44	12,51	R\$ 616.929,66	16,68	R\$ 822.572,86	20,85	R\$ 1.028.216,10	25,02	R\$ 1.233.869,32




ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,44	R\$ 268.484,72	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, MUROS E ALVENARIAS	9,12	R\$ 449.858,14	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08
3	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	13,57	R\$ 669.038,94	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92
4	COBERTURA	8,12	R\$ 400.635,64	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51
5	FORROS	1,83	R\$ 90.491,80	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51
6	REVESTIMENTOS	6,49	R\$ 319.936,66	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36
7	PISOS	12,07	R\$ 595.320,08	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FOINTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA
 DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS
 CENPEL
 CNPJ Nº 08.222.441/0001-08 | Rua São José, 447-72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	7,10	R\$ 349.937,88	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,96	R\$ 885.919,46	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84
10	PINTURA	18,18	R\$ 896.751,99	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56
11	SERVIÇOS DIVERSOS	0,10	R\$ 5.116,79	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37
			R\$ 4.931.492,10	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22
				29,19	R\$ 1.499.502,54	33,36	R\$ 1.645.145,76	37,53	R\$ 1.850.788,98	41,70	R\$ 2.056.432,20	45,87	R\$ 2.262.075,42	50,04	R\$ 2.467.718,91



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,44	R\$ 268.484,72	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, MUROS E ALVENARIAS	9,12	R\$ 449.858,14	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08
3	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	13,57	R\$ 669.038,94	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92
4	COBERTURA	8,12	R\$ 400.635,64	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51
5	FORROS	1,83	R\$ 90.491,80	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51
6	REVESTIMENTOS	6,49	R\$ 319.936,66	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36
7	PISOS	12,07	R\$ 595.320,08	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS	7,10	R\$ 349.937,88	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,96	R\$ 885.919,46	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84
10	PINTURA	18,18	R\$ 896.751,99	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56
11	SERVIÇOS DIVERSOS	0,10	R\$ 5.116,79	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37
			R\$ 4.931.492,10	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22
				54,21	R\$ 2.673.961,66	58,38	R\$ 2.879.016,08	62,55	R\$ 3.084.646,30	66,72	R\$ 3.290.291,52	70,89	R\$ 3.495.934,74	75,06	R\$ 3.701.677,96

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPOSTA:

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA
DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO NOROCCIDENTAL DE PROJETOS E LICITAÇÕES
 CNPEL - CENTRO NOROCCIDENTAL DE PROJETOS E LICITAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,44	R\$ 268.484,72	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,17	R\$ 11.195,81	4,09	R\$ 10.981,09
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, MUROS E ALVENARIAS	9,12	R\$ 449.858,14	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,17	R\$ 18.759,08	4,09	R\$ 18.399,30
3	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	13,57	R\$ 669.038,94	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,17	R\$ 27.898,92	4,09	R\$ 27.363,78
4	COBERTURA	8,12	R\$ 400.635,64	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,17	R\$ 16.706,51	4,09	R\$ 16.385,91
5	FORROS	1,83	R\$ 90.491,80	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,17	R\$ 3.773,51	4,09	R\$ 3.701,07
6	REVESTIMENTOS	6,49	R\$ 319.936,66	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,17	R\$ 13.341,36	4,09	R\$ 13.085,38
7	PISOS	12,07	R\$ 595.320,08	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,17	R\$ 24.824,85	4,09	R\$ 24.348,53
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	7,10	R\$ 349.937,88	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,17	R\$ 14.592,41	4,09	R\$ 14.312,45
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,95	R\$ 885.919,46	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,17	R\$ 36.942,84	4,09	R\$ 36.234,14
10	PINTURA	18,18	R\$ 896.751,99	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,17	R\$ 37.394,56	4,09	R\$ 36.677,11
11	SERVIÇOS DIVERSOS	0,10	R\$ 5.116,79	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,17	R\$ 213,37	4,09	R\$ 209,28
			R\$ 4.931.492,10	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,17	R\$ 205.643,22	4,09	R\$ 201.698,04
				79,23	R\$ 3.907.221,18	83,40	R\$ 4.112.884,40	87,57	R\$ 4.318.507,62	91,74	R\$ 4.524.150,84	95,91	R\$ 4.729.794,06	100,00	R\$ 4.931.492,10



CENPEL-CENTRO NOROCCIDENTAL DE PROJETOS E LICITAÇÕES
 Antonio Exdras Gomes de Freitas
 Socio Administrador

Francisco Café Neto
 Engenheiro Civil
 CREA N° 13334-D

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,44	R\$ 268.484,72	100,00	R\$ 268.484,72
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, MUROS E ALVENARIAS	9,12	R\$ 449.858,14	100,00	R\$ 449.858,14
3	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	13,57	R\$ 669.038,94	100,00	R\$ 669.038,94
4	COBERTURA	8,12	R\$ 400.635,64	100,00	R\$ 400.635,64
5	FORROS	1,83	R\$ 90.491,80	100,00	R\$ 90.491,80
6	REVESTIMENTOS	6,49	R\$ 319.936,66	100,00	R\$ 319.936,66
7	PISOS	12,07	R\$ 595.320,08	100,00	R\$ 595.320,08

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FORNECEDOR: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



CENTRO NORTE MORTO PROJEMPILTA
CNPJ: 06.924.618/0001-00 | INSCRIÇÃO Nº 15.042.022-02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	7,10	R\$ 349.937,88	100,00	R\$ 349.937,88
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,96	R\$ 885.919,46	100,00	R\$ 885.919,46
10	PINTURA	18,18	R\$ 896.751,99	100,00	R\$ 896.751,99
11	SERVIÇOS DIVERSOS	0,10	R\$ 5.116,79	100,00	R\$ 5.116,79
			R\$ 4.931.492,10		R\$ 4.931.492,10

CENPEL-CENTRO NORTE PROJEMPILTA

Antonio Extrêmo Gomes de Freitas
Sócio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13384 - D



OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 05.502.041/0291-08 / Inscrição Estadual: 450897

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
 SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
 Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,50%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
TOTAL		8,20%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		10,15%

BDI = 28,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ.EMP.LTDA

Antonio Exatas Gomes de Freitas
 Sócio Administrador

Francisco Café Neto
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 13334 - 0

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.922.041/0001-08 / Inscrição Estadual: 430057

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ.EMP.LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Sócio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.



CENTRO NORTE PROJETOS E ENGENHARIAS LTDA.
CNPJ: 05.562.041/0001-08 Fins. do Comércio: 469927

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.08.28.001

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS.

FONTE UTILIZADA: SEINFRA Desonerada 027.1 (CE)
SINAPI Desonerada 2023/04 (CE)
Composições Próprias PRÓPRIA

DATA: 03 DE OUTUBRO DE 2023.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. E ENGENHARIAS LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D