



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	CONTRATADA: BOA VIAGEM-CE	DATA: 02/08/2023	BDI: 27,68%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE		VERBA: 2023/05	
DISCRIMINAÇÃO: BOA VIAGEM-CE		ORSE: 0,00%	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM		SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%	
		SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44%	
		PROPRIA: 0,00%	
		Composições: 0,00%	
		DATA: 08/2023	
		ORSE: 0,00%	
		SEINFRA: 08/2023	
		SINAPI: 08/2021	
		PROPRIA: 07/2023	
		Composições: 0,00%	


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.2.2 FUNDAÇÃO									
1.2.2.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	2.640,99	495,18	27,68	632,25	1.689.785,93
1.2.2.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	8.000,00	2,01	27,68	2,57	20.560,00
1.2.2.3	103904	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS). FCK = 35 MPa, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	8.000,00	125,04	27,68	159,65	1.277.200,00
1.2.2.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92. AF_09/2021	KG	25.000,00	17,31	27,68	22,10	552.500,00
1.2.2.5	98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	M	2.000,00	45,94	27,68	58,66	117.320,00
1.2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.2.3.1	C0354	SEINFRA	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" CIENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	1.000,00	168,93	27,68	215,69	215.690,00
1.2.3.2	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	720,00	287,22	27,68	366,72	264.038,40
1.2.3.3	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	480,00	457,45	27,68	584,07	280.353,60
1.2.3.4	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	240,00	549,89	27,68	702,10	168.504,00
1.3 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS									
1.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.3.1.1	C3041	SEINFRA	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	3.456,00	10,58	27,68	13,51	46.690,56
1.3.1.2	C2207	SEINFRA	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	1.500,00	8,81	27,68	11,25	16.875,00
1.3.1.3	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	50,00	229,15	27,68	292,58	14.629,00
1.3.1.4	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	50,00	52,88	27,68	67,52	3.376,00
									4.075.552,35
									183.195,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM GOV. R. NEVES LOCAL: BOA VIAGEM MUNICÍPIO: BOA VIAGEM ESTADO: PE COMODATÁRIO:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68% FONTE: VERBA ORSE 2023/05 HORA MES DIA PER SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%
---	---	---


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.3.1.5	C2204	SEINFRA	RETRADA DE ARVORES	UN	50,00	373,20	27,68	476,50	23.825,00
1.3.1.6	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	10.000,00	6,09	27,68	7,78	77.800,00
1.3.2 MOVIMENTO DE TERRA									
1.3.2.1	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.000,00	21,85	27,68	27,90	27.900,00
1.3.2.2	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.000,00	24,01	27,68	30,66	30.660,00
1.3.2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	6.000,00	89,49	27,68	114,26	685.560,00
1.3.2.4	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	1.000,00	41,21	27,68	52,62	52.620,00
1.3.3 FUNDAÇÕES E ALVENARIAS									
1.3.3.1	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	300,00	441,59	27,68	563,82	169.146,00
1.3.3.2	C0066	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	450,00	546,47	27,68	697,73	313.978,50
1.3.3.3	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	200,00	104,79	27,68	133,80	26.760,00
1.3.4 PISOS									
1.3.4.1	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	7.000,00	40,83	27,68	52,13	364.910,00
1.3.4.2	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	1.000,00	42,95	27,68	54,84	54.840,00
1.3.4.3	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1.500,00	40,08	27,68	51,17	76.755,00
1.3.4.4	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.200,00	23,80	27,68	30,39	36.468,00
1.3.5 REVESTIMENTOS									
1.3.5.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2.700,00	6,18	27,68	7,89	21.303,00
1.3.5.2	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/PAREDE	M2	2.700,00	22,14	27,68	28,27	76.329,00
1.3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
									553.103,99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA DE BOA VIAGEM Nº 1212 LOCAL: BOA VIAGEM MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE CONTRATANT E:	OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE DIVERSOS LOCAIS BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	DATA : 02/08/2023 FONTE ORSE: 2023/05 SINAPI: 2023/06 VERSÃO: 2023/05 COMPOSIÇÕES: PRÓPRIA BDI : 27,68% TOTAL: 0,00% MENS: 0,00% DATA: 09/2023 SINAPI: 05/2021 COMPOSIÇÕES: 0,00% PRÓPRIA: 0,00%
---	--	---


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.3.6.1	C1713	SEINFRA	LUVA PELEPRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UN	300,00	7,54	27,68	9,63	2.889,00
1.3.6.2	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	8.000,00	7,23	27,68	9,23	73.840,00
1.3.6.3	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1.000,00	8,21	27,68	10,48	10.480,00
1.3.6.4	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	120,00	157,37	27,68	200,93	24.111,60
1.3.6.5	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	150,00	20,76	27,68	26,51	3.976,50
1.3.6.6	C1190	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	400,00	31,84	27,68	40,65	16.260,00
1.3.6.7	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	27,00	1.352,03	27,68	1.726,27	46.609,29
1.3.6.8	C2078	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	30,00	81,92	27,68	104,60	3.138,00
1.3.6.9	C4871	SEINFRA	LUMINARIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCLAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	UN	120,00	2.144,33	27,68	2.737,88	328.545,60
1.3.6.10	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	27,00	268,01	27,68	342,20	9.239,40
1.3.6.11	C1122	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	60,00	85,30	27,68	108,91	6.534,60
1.3.6.12	C1195	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	1.500,00	14,35	27,68	18,32	27.480,00
1.3.7	PINTURA								
1.3.7.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.000,00	20,73	27,68	26,47	26.470,00
1.3.7.2	C0588	SEINFRA	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.350,00	4,50	27,68	5,75	7.762,50
1.3.7.3	C1616	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA	M2	1.200,00	25,42	27,68	32,46	38.952,00
1.3.8	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO								
1.3.8.1	C1431	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS,INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	M2	1.500,00	19,37	27,68	24,73	37.095,00
1.3.9	DIVERSOS								
									1.291.743,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	DATA : 02/08/2023	BDI : 27,68%	VERBA: 2023005	DATA DE ABERTURA: 08/2023
LOCAL: BOA VIAGEM-CE	MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE	ORSE: 2023005	MODALIDADE: 000%	MODALIDADE: 0,00%	DATA DE ABERTURA: 08/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	CONTRATADA: BOA VIAGEM-CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	MODALIDADE: 83,85%	MODALIDADE: 47,76%	DATA DE ABERTURA: 05/2021
PROPRIA: 2023006 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA: 84,44%	MODALIDADE: 47,48%	MODALIDADE: 0,00%	MODALIDADE: 0,00%	DATA DE ABERTURA: 07/2023

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM/BDI/RS	BDI (%)	PREÇO UNIT COM/BDI/RS	PREÇO TOTAL/RS
1.3.9.1	PMBV_100	Composições Próprias	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO	M	2.890,00	308,70	27,68	394,15	1.135.152,00
1.3.9.2	C0229	SEINFRA	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	1.000,00	48,72	27,68	62,21	62.210,00
1.3.9.3	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3	230,00	118,72	27,68	151,58	34.863,40
1.3.9.4	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	120,00	291,21	27,68	371,82	44.618,40
1.3.9.5	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.000,00	1,17	27,68	1,49	14.900,00
1.4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO)								
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.4.1.1	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	15.000,00	9,33	27,68	11,91	178.650,00
1.4.1.2	C2207	SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	1.875,00	8,81	27,68	11,25	21.093,75
1.4.1.3	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	15.000,00	3,89	27,68	4,97	74.550,00
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
1.4.2.1	C2933	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	15.000,00	17,84	27,68	22,78	341.700,00
1.4.2.2	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1.000,00	40,08	27,68	51,17	51.170,00
1.4.2.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	875,00	23,80	27,68	30,39	26.591,25
1.4.3	PINTURA								
1.4.3.1	C0588	SEINFRA	CALAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	23.000,00	4,50	27,68	5,75	132.250,00
1.4.4	SERVIÇOS DIVERSOS								
1.4.4.1	C3904	SEINFRA	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	M2	50.000,00	0,13	27,68	0,17	8.500,00
1.4.4.2	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	15.000,00	1,17	27,68	1,49	22.350,00
1.5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ								
									241.820,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE

BOA VIAGEM-CE
BOA VIAGEM-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM


DATA: 02/08/2023 **BDI:** 27,68%

FORTE	VERSÃO	ORÇ	MES	DATA
ORSE	2023/05	0,00%	0,00%	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	88,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.5.1.1	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	M2	2.100,00	7,78	27,68	9,93	20.853,00
1.5.1.2	C1062	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	2.100,00	18,73	27,68	23,91	50.211,00
1.5.2 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
1.5.2.1	C3100	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	2.100,00	14,88	27,68	19,00	39.900,00
1.5.3 PINTURA DE LIGAÇÃO									
1.5.3.1	C3228	SEINFRA	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	2.100,00	0,22	27,68	0,28	588,00
1.5.4 CONCRETO BETUMINOSO									
1.5.4.1	C2926	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), ESP = 5cm	M2	2.100,00	47,72	27,68	60,93	127.953,00
1.5.4.2	C3311	SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (γ = 0,36X) - DMT: 20,00	T	252,00	7,20	27,68	9,19	2.315,88
2 ADMINISTRAÇÃO									
2.1 REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA									
2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	10,00	52,88	27,68	67,52	675,20
2.1.1.2	C1046	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	449,96	4,41	27,68	5,63	2.533,27
2.1.1.3	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	277,20	29,56	27,68	37,74	10.461,53
2.1.1.4	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	863,88	13,22	27,68	16,88	14.682,29
2.1.1.5	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	50,00	3,32	27,68	4,24	212,00
2.1.1.6	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	30,00	17,55	27,68	22,41	672,30
2.1.1.7	C2716	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	863,88	15,55	27,68	19,85	17.148,02
									1.990.296,51
									90.533,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE</p> <p>LOCAL: DIVERSOS LOCAIS</p> <p>BOA VIAGEM-CE</p>	<p>DATA: 02/08/2023</p> <p>BDI: 27,69%</p>
<p>COMPRANTANT</p>	<p>CONTRATANT</p>	<p>COMPOSIÇÕES</p>
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM</p>	<p>ORSE 2023/05 08/2023</p> <p>SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 89,85% 47,76% 09/2021</p> <p>SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023</p> <p>PRÓPRIA 0,00% 0,00%</p>


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.1.8	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	50,00	22,92	27,66	29,26	1.463,00
2.1.1.9	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	80,00	24,68	27,66	31,51	2.520,80
2.1.1.10	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	200,00	19,60	27,66	25,03	5.006,00
2.1.1.11	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	400,00	25,94	27,66	33,12	13.248,00
2.1.1.12	C2206	SEINFRA	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	25,00	8,81	27,66	11,25	281,25
2.1.1.13	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	60,00	7,26	27,66	9,27	556,20
2.1.1.14	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	250,00	14,10	27,66	18,00	4.500,00
2.1.1.15	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.100,00	6,22	27,66	7,94	16.674,00
2.1.2	RECUPERAÇÃO DE ALVENARIAS								
2.1.2.1	C0079	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	20,00	160,00	27,66	204,29	4.085,80
2.1.2.2	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	8,00	1.666,12	27,66	2.127,30	17.018,40
2.1.2.3	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	500,00	42,30	27,66	54,01	27.005,00
2.1.2.4	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	100,00	59,82	27,66	76,38	7.638,00
2.1.2.5	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	30,00	116,39	27,66	148,61	4.458,30
2.1.2.6	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	600,00	13,55	27,66	17,30	10.380,00
2.1.2.7	C0844	SEINFRA	CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,00	456,91	27,66	583,38	2.916,90
2.1.2.8	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	5,00	134,84	27,66	172,16	860,80
2.1.2.9	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	50,00	64,65	27,66	82,55	4.127,50
2.1.2.10	PMBV_021	Composições Proprias	MURETA C/TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm, REBOCADA, INCL. FUNDACÕES	M2	40,00	267,99	27,66	342,17	13.666,80
2.1.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
									746.019,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	OBRA: 108 MUNICÍPIO: 1 LOSA: 1 CONTRATANT	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68%		ORSE 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,95% 47,75% 02/2021 SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO 94,44% 47,48% 07/2023 Composições Própria 0,00% 0,00%


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.3.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	100,00	1.099,99	27,68	1.404,47	140.447,00
2.1.3.2	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATEDENTES E FERRAGENS	M2	5,04	323,70	27,68	413,30	2.083,03
2.1.3.3	C4556	SEINFRA	PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINES E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,00	494,52	27,68	631,40	3.157,00
2.1.3.4	C4729	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4.30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVAMENTE), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	254,07	27,68	324,40	14.598,00
2.1.3.5	C2672	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	M2	50,00	217,22	27,68	277,35	13.867,50
2.1.3.6	C2679	SEINFRA	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMINIO	M2	20,00	357,18	27,68	456,05	9.121,00
2.1.3.7	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEDENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	200,00	549,04	27,68	701,01	140.202,00
2.1.3.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATEDENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,00	911,52	27,68	1.163,83	34.914,90
2.1.3.9	C1873	SEINFRA	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	230,00	48,55	27,68	61,99	14.257,70
2.1.3.10	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	120,00	85,20	27,68	108,78	13.053,60
2.1.3.11	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	40,00	98,49	27,68	125,75	5.030,00
2.1.3.12	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	20,00	326,93	27,68	417,42	8.348,40
2.1.3.13	C4756	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	30,00	246,12	27,68	314,25	9.427,50
2.1.3.14	C0806	SEINFRA	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	15,00	64,17	27,68	81,93	1.228,95
2.1.3.15	96363	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017 PS	M2	800,00	141,96	27,68	181,25	145.000,00
2.1.3.16	COM-93546235	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMINIO, REF. B57, BRANCO NEVE 7000, DA HUNTER DOUGLAS	M2	320,00	468,17	27,68	597,76	191.283,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> DATA: 02/08/2023 VERSIÃO: 2023/05 ORSE: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO Composições: PRÓPRIA </td> <td style="width: 50%;"> BDI: 27,68% ROSA: 0,00% YES: 0,00% DATA: 08/2023 05/2021 07/2023 84,44% 47,48% 0,00% 0,00% </td> </tr> </table>	DATA: 02/08/2023 VERSIÃO: 2023/05 ORSE: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO Composições: PRÓPRIA	BDI: 27,68% ROSA: 0,00% YES: 0,00% DATA: 08/2023 05/2021 07/2023 84,44% 47,48% 0,00% 0,00%
DATA: 02/08/2023 VERSIÃO: 2023/05 ORSE: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO Composições: PRÓPRIA	BDI: 27,68% ROSA: 0,00% YES: 0,00% DATA: 08/2023 05/2021 07/2023 84,44% 47,48% 0,00% 0,00%		


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEMIEDI R\$	Bdi (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.4	COBERTURA								46.286,10
2.1.4.1	C3006	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	450,00	38,92	27,68	49,69	22.360,50
2.1.4.2	C2203	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	450,00	35,84	27,68	45,76	20.592,00
2.1.4.3	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/ MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M2	80,00	32,64	27,68	41,67	3.333,60
2.1.5	FORROS								138.564,00
2.1.5.1	C4479	SEINFRA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	900,00	120,58	27,68	153,96	138.564,00
2.1.6	REVESTIMENTOS								51.419,00
2.1.6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	700,00	6,18	27,68	7,89	5.523,00
2.1.6.2	C1221	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	100,00	30,63	27,68	39,11	3.911,00
2.1.6.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	700,00	32,84	27,68	41,93	29.351,00
2.1.6.4	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE	M2	100,00	90,17	27,68	115,13	11.513,00
2.1.6.5	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	100,00	8,78	27,68	11,21	1.121,00
2.1.7	PISOS								199.477,06
2.1.7.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	72,00	613,29	27,68	783,05	56.379,60
2.1.7.2	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	50,00	40,83	27,68	52,13	2.606,50
2.1.7.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	50,00	23,80	27,68	30,39	1.519,50
2.1.7.4	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	863,88	114,75	27,68	146,51	126.567,06
2.1.7.5	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	M2	50,00	42,95	27,68	54,84	2.742,00
2.1.7.6	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - P/ PISO	M2	80,00	85,82	27,68	109,57	8.766,60
2.1.7.7	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	80,00	8,78	27,68	11,21	896,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM CONTRATANT	OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE LOCAL: BOA VIAGEM-CE MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
DATA: 02/08/2023 VERSAO: 2023/005 ORSE: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO Composições: PRÓPRIA	BDI: 27,68% HORA: 0,00% MES: 0,00% DIÁRIO: 0,00% 83,85% 47,76% 05/2021 84,44% 47,48% 07/2023 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	REI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS								
2.1.8.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	35,00	214,28	27,68	273,59	9.575,65
2.1.8.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	35,00	193,21	27,68	246,69	8.634,15
2.1.8.3	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CAÑOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	10,00	91,77	27,68	117,17	1.171,70
2.1.8.4	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CAÑOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	10,00	75,90	27,68	96,91	969,10
2.1.8.5	C4926	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	15,00	48,55	27,68	61,99	929,85
2.1.8.6	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	5,00	199,01	27,68	254,10	1.270,50
2.1.8.7	88865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	100,00	15,85	27,68	20,24	2.024,00
2.1.8.8	88866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	6,42	27,68	8,20	164,00
2.1.8.9	88869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	8,97	27,68	11,45	229,00
2.1.8.10	88868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	4,94	27,68	6,31	126,20
2.1.8.11	C0355	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	UN	8,00	736,39	27,68	940,22	7.521,76
2.1.8.12	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	2,00	896,46	27,68	1.144,60	2.289,20
2.1.8.13	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	40,00	448,14	27,68	572,19	22.887,60
2.1.8.14	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	20,00	110,71	27,68	141,35	2.827,00
2.1.8.15	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	20,00	24,34	27,68	31,08	621,60
2.1.8.16	C1241	SEINFRA	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	20,00	21,04	27,68	26,86	537,20
2.1.8.17	C2502	SEINFRA	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	20,00	165,73	27,68	211,60	4.232,00
2.1.8.18	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	20,00	110,71	27,68	141,35	2.827,00
2.1.8.19	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	20,00	741,43	27,68	946,66	18.933,20
									91.056,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA DE BOA VIAGEM	ORÇÃO LOCAL: 21 MUNICÍPIO: 11 CONTRATANT: 11	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68%
VERSÃO: 202305 FONTE: ORSE SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,88% 47,76% 05/2023 SINAPI: 202306 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%			



ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDIR\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDIR\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.8.20	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	10,00	10,33	27,68	13,19	131,90
2.1.8.21	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	20,00	30,90	27,68	39,45	789,00
2.1.8.22	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,00	33,51	27,68	42,79	427,90
2.1.8.23	89580	SINAPI	CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,00	69,54	27,68	88,79	887,90
2.1.8.24	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	821,55	27,68	1.048,96	1.048,96
2.1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									378.449,84
2.1.9.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	250,00	7,38	27,68	9,42	2.355,00
2.1.9.2	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	100,00	9,10	27,68	11,62	1.162,00
2.1.9.3	C3483	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	50,00	7,13	27,68	9,10	455,00
2.1.9.4	C2485	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	50,00	10,83	27,68	13,83	691,50
2.1.9.5	C3482	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	50,00	7,13	27,68	9,10	455,00
2.1.9.6	C4861	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILINDRICA 300X600mm	UN	4,00	101,22	27,68	129,24	516,96
2.1.9.7	C3910	SEINFRA	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	2,00	114,76	27,68	146,53	293,06
2.1.9.8	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	50,00	15,18	27,68	19,38	969,00
2.1.9.9	C0558	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	50,00	27,11	27,68	34,61	1.730,50
2.1.9.10	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	350,00	8,60	27,68	10,98	3.843,00
2.1.9.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15.000,00	4,09	27,68	5,22	78.300,00
2.1.9.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.000,00	6,37	27,68	8,13	40.650,00
2.1.9.13	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	100,00	8,08	27,68	10,32	1.032,00
2.1.9.14	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI/FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	2,00	157,37	27,68	200,93	401,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM GOVERNADOR LOCAL:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68% ORSE 2023/05 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,75% 08/2023 SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 Composições PRCPRIA 0,00% 0,00%
--	---	---


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.9.15	C4837	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	148,48	27,68	189,58	379,16
2.1.9.16	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA FUSADA 200X200X100mm	UN	40,00	73,22	27,68	93,49	3.739,60
2.1.9.17	C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	6,00	18,04	27,68	23,03	138,18
2.1.9.18	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	100,00	15,48	27,68	19,76	1.976,00
2.1.9.19	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	100,00	27,31	27,68	34,87	3.487,00
2.1.9.20	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	50,00	38,55	27,68	49,22	2.461,00
2.1.9.21	C1928	SEINFRA	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	100,00	4,49	27,68	5,73	573,00
2.1.9.22	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	200,00	16,30	27,68	20,81	4.162,00
2.1.9.23	C1118	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00	85,30	27,68	108,91	1.089,10
2.1.9.24	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	85,30	27,68	108,91	1.089,10
2.1.9.25	C1121	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	10,00	85,30	27,68	108,91	1.089,10
2.1.9.26	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	10,00	85,30	27,68	108,91	1.089,10
2.1.9.27	C1128	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	10,00	95,31	27,68	121,69	1.216,90
2.1.9.28	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	20,76	27,68	26,51	265,10
2.1.9.29	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	10,00	20,76	27,68	26,51	265,10
2.1.9.30	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	UN	4,00	119,10	27,68	152,07	608,28
2.1.9.31	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	4,00	232,13	27,68	266,38	1.185,52
2.1.9.32	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.000,00	8,36	27,68	10,67	10.670,00
2.1.9.33	C0466	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	200,00	6,11	27,68	7,80	1.560,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA DE BOA VIAGEM	 MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE DIVERSOS LOCAIS BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
DATA : 02/08/2023		BDI : 27,58%
FONTE: ORSE	VERSÃO: 202305	MODAL: MESA
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 88,85% 47,76% 05/2021	SINAPI 202306 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023	DATA PREC: 08/2023
Composições		PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM.BD.R\$	BD (%)	PREÇO UNIT COM.BD.R\$	PREÇO TOTAL.R\$
2.1.9.34	C0467	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 2"	UN	200,00	7,04	27,68	8,99	1.798,00
2.1.9.35	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	500,00	22,90	27,68	29,24	14.620,00
2.1.9.36	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	100,00	31,32	27,68	39,99	3.999,00
2.1.9.37	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	100,00	26,76	27,68	34,19	3.419,00
2.1.9.38	C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOXES D= 60mm (2")	M	50,00	40,65	27,68	51,90	2.595,00
2.1.9.39	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOXES D= 25mm (3/4")	M	3.000,00	15,11	27,68	19,29	57.870,00
2.1.9.40	C4948	SEINFRA	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	10,00	74,55	27,68	95,19	951,90
2.1.9.41	COM-65977685	Composições Próprias	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 36 W (40X40)	UN	15,00	157,18	27,68	200,69	3.010,35
2.1.9.42	COM-001955622	Composições Próprias	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM RELETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BYOLT	UN	250,00	163,25	27,68	208,44	52.110,00
2.1.9.43	PMBV_07	Composições Próprias	REFLETOR DE LED 200W - COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	222,54	27,68	284,14	1.136,56
2.1.9.44	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, RELETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	20,00	183,94	27,68	234,85	4.697,00
2.1.9.45	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.352,03	27,68	1.726,27	1.726,27
2.1.9.46	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	386,95	27,68	494,06	1.482,18
2.1.9.47	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	927,18	27,68	1.183,82	3.551,46
2.1.9.48	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1.000,00	6,01	27,68	7,67	7.670,00
2.1.9.49	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/BARGAMASSA DIAM= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	1.000,00	4,73	27,68	6,04	6.040,00
2.1.9.50	C0543	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	2.500,00	11,28	27,68	14,40	36.000,00
2.1.9.51	C4921	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	100,00	46,01	27,68	58,75	5.875,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM CONTRATAÇÃO Nº 003/2023	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68% PONTE VERBAO 2023/06 ORSE 0,00% 0,00% 08/2023 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 89,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO 94,44% 47,45% 07/2023 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%
---	--	---

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.10	PINTURA								
2.1.10.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	1.200,00	15,08	27,68	19,25	23.100,00
2.1.10.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.000,00	11,85	27,68	15,13	30.280,00
2.1.10.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.200,00	20,78	27,68	26,53	31.836,00
2.1.10.4	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.000,00	19,38	27,68	24,74	49.480,00
2.1.10.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,00	37,76	27,68	48,21	964,20
2.1.11	SERVIÇOS DIVERSOS								
2.1.11.1	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	35,00	111,45	27,68	142,30	4.980,50
2.1.11.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,00	444,73	27,68	567,83	5.678,30
2.1.11.3	COM-11798575	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40X40CM	UN	40,00	196,08	27,68	250,35	10.014,00
2.1.12	LIMPEZA FINAL								
3	SECRETARIA DE CULTURA								
3.1	REFORMA DO PRÉDIO DO MAEC								
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1.1	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	60,00	22,92	27,68	29,26	1.755,60
3.1.1.2	C3040	SEINFRA	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M2	60,00	7,26	27,68	9,27	556,20
3.1.1.3	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	42,86	14,10	27,68	18,00	771,48
3.1.1.4	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.545,71	6,22	27,68	7,94	12.272,94
3.1.2	RECUPERAÇÃO DE ALVENARIAS								
3.1.2.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	100,00	59,82	27,68	76,38	7.638,00
									16.192,25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE

LOCAL:

MUNICÍPIO:

CONTRATANT E:

DATA: 02/08/2023

BDI: 27,68%

FORTE	VERSÃO	ORÇ	MES	DATA REF.
ORSE	2023/05			08/2023
SEINFRA		027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI		2023/06	COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 07/2023
Composições				
PRÓPRIA				
0,00% 0,00%				


BOA VIAGEM-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL R\$
3.1.2.2	PMBV_021	Composições Próprias	MURETA C/TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	25,00	267,99	27,68	342,17	8.554,25
3.1.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
3.1.3.1	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	40,00	525,28	27,68	670,68	26.827,20
3.1.3.2	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,00	494,52	27,68	631,40	5.051,20
3.1.3.3	C4729	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOR F=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	254,07	27,68	324,40	14.598,00
3.1.4	COBERTURA								
3.1.4.1	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	457,52	54,08	27,68	69,05	31.591,76
3.1.4.2	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA -AUTO-ADESIVA	M2	130,00	32,64	27,68	41,67	5.417,10
3.1.5	FORROS								
3.1.5.1	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	40,00	54,51	27,68	69,60	2.784,00
3.1.6	REVESTIMENTOS								
3.1.6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	300,00	6,18	27,68	7,89	2.367,00
3.1.6.2	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	300,00	32,84	27,68	41,93	12.579,00
3.1.7	PISOS								
3.1.7.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	5,00	613,29	27,68	783,05	3.915,25
3.1.7.2	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	100,00	40,83	27,68	52,13	5.213,00
3.1.7.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	20,00	23,80	27,68	30,39	607,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	DATA : 02/08/2023	BDI : 27,68%
OBRA:	LOCAL:	FONTE: 2023005	HORA: 0,00%
MUNICÍPIO:	CONTRATANT E:	ORSE: 027.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 08/2023
BOA VIAGEM-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	SINAPI: 2023008 COM DESONERAÇÃO	DATA REF: 05/2021
		Composições: PROPRIA	07/2023
			0,00%

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.7.4	C1943	SEINFRA	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	430,00	52,42	27,68	66,93	28.779,90
3.1.7.5	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	50,00	42,95	27,68	54,84	2.742,00
3.1.8			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS						8.942,99
3.1.8.1	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	5,00	91,77	27,68	117,17	585,85
3.1.8.2	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	5,00	75,90	27,68	96,91	484,55
3.1.8.3	C4926	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8,00	48,55	27,68	61,99	495,92
3.1.8.4	C0606	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	2,00	199,01	27,68	254,10	508,20
3.1.8.5	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	896,46	27,68	1.144,60	1.144,60
3.1.8.6	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA	UN	5,00	110,71	27,68	141,35	706,75
3.1.8.7	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	5,00	24,34	27,68	31,08	155,40
3.1.8.8	C1241	SEINFRA	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	21,04	27,68	26,86	134,30
3.1.8.9	C2502	SEINFRA	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	8,00	165,73	27,68	211,60	1.692,80
3.1.8.10	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA	UN	5,00	110,71	27,68	141,35	706,75
3.1.8.11	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	741,43	27,68	946,66	1.893,32
3.1.8.12	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	15,00	10,33	27,68	13,19	197,65
3.1.8.13	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	30,90	27,68	39,45	236,70
3.1.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						41.703,30
3.1.9.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	30,00	7,38	27,68	9,42	282,60
3.1.9.2	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	10,00	9,10	27,68	11,62	116,20
3.1.9.3	C3483	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	10,00	7,13	27,68	9,10	91,00





PREFEITURA DE
BOA VIAGEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE

LOCAL:


MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE

CONTRATANT E: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM


DATA: 02/08/2023 **BDI:** 27,68%

FORTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.
ORSE	2023/05	0,00%	0,00%	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
Composições				
PRÓPRIA				
0,00%				

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.9.4	C2455	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	10,00	10,83	27,68	13,83	138,30
3.1.9.5	C3482	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	10,00	7,13	27,68	9,10	91,00
3.1.9.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	4,09	27,68	5,22	5.220,00
3.1.9.7	C4568	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	100,00	8,08	27,68	10,32	1.032,00
3.1.9.8	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI/FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	2,00	157,37	27,68	200,93	401,86
3.1.9.9	C4637	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	148,48	27,68	189,58	379,16
3.1.9.10	C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	6,00	18,04	27,68	23,03	138,18
3.1.9.11	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	30,00	15,48	27,68	19,76	592,80
3.1.9.12	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30,00	27,31	27,68	34,87	1.046,10
3.1.9.13	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	38,55	27,68	49,22	492,20
3.1.9.14	C1928	SEINFRA	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	10,00	4,49	27,68	5,73	57,30
3.1.9.15	C2483	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	30,00	16,30	27,68	20,81	624,30
3.1.9.16	C1118	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,00	85,30	27,68	108,91	1.089,10
3.1.9.17	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	85,30	27,68	108,91	1.089,10
3.1.9.18	C1121	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	10,00	85,30	27,68	108,91	1.089,10
3.1.9.19	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	10,00	85,30	27,68	108,91	1.089,10
3.1.9.20	C1128	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	10,00	95,31	27,68	121,69	1.216,90
3.1.9.21	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	10,00	20,76	27,68	26,51	265,10
3.1.9.22	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	10,00	20,76	27,68	26,51	265,10
3.1.9.23	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	UN	4,00	119,10	27,68	152,07	608,28



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA DE BOA VIAGEM	OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE		DATA : 02/08/2023	BDI : 27,68%
	LOCAL: DIVERSOS LOCAIS	MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE	FONTE: ORSE 2023/05	VERSÃO: 2023/05
CONTRATANT E: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM		SINAPI: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78%	SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%	MES: 0,00%
		Composições PROPRIA 0,00% 0,00%		

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.9.24	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	4,00	232,13	27,68	296,38	1.185,52
3.1.9.25	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	200,00	8,36	27,68	10,67	2.134,00
3.1.9.26	C0466	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	200,00	6,11	27,68	7,80	1.560,00
3.1.9.27	C0467	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	100,00	7,04	27,68	8,99	899,00
3.1.9.28	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	300,00	22,90	27,68	29,24	8.772,00
3.1.9.29	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	300,00	15,11	27,68	19,29	5.787,00
3.1.9.30	PMBV_07	Composições Próprias	REFLETOR DE LED 200W - COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	222,54	27,68	284,14	2.273,12
3.1.9.31	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	386,95	27,68	494,06	494,06
3.1.9.32	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	927,18	27,68	1.183,82	1.183,82
3.1.10	PINTURA								57.891,48
3.1.10.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	M2	762,41	11,85	27,68	15,13	11.535,26
3.1.10.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	1.000,00	20,78	27,68	26,53	26.530,00
3.1.10.3	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	762,41	19,38	27,68	24,74	18.862,02
3.1.10.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,00	37,76	27,68	48,21	964,20
3.1.11	SERVIÇOS DIVERSOS								10.527,75
3.1.11.1	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	30,00	111,45	27,68	142,30	4.269,00
3.1.11.2	COM-11798575	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40X40CM	UN	25,00	198,08	27,68	250,35	6.258,75
3.1.12	LIMPEZA FINAL								6.354,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE

LOCAL:

MUNICÍPIO:

CONTRATANT E:

DATA: 02/08/2023

BDI: 27,68%

ORSE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
2023/05	2023/05	0,00%	0,00%	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
Composições				
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


BOA VIAGEM-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.12.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	457,52	10,88	27,68	13,89	6.354,95
4	SAAE								4.365.465,16
4.1			REFORMA DA SEDE DO SAAE E PRÉDIO DA ETA						1.159.202,22
4.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						56.185,90
4.1.1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,00	52,88	27,68	67,52	1.350,40
4.1.1.2	C1046	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	400,00	4,41	27,68	5,63	2.252,00
4.1.1.3	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	150,00	13,22	27,68	16,88	2.532,00
4.1.1.4	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	25,00	17,55	27,68	22,41	560,25
4.1.1.5	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	200,00	22,92	27,68	29,26	5.852,00
4.1.1.6	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	250,00	24,68	27,68	31,51	7.877,50
4.1.1.7	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	350,00	19,60	27,68	25,03	8.760,50
4.1.1.8	C2206	SEINFRA	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	45,00	8,81	27,68	11,25	506,25
4.1.1.9	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	100,00	7,26	27,68	9,27	927,00
4.1.1.10	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNOS	M2	450,00	14,10	27,68	18,00	8.100,00
4.1.1.11	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.200,00	6,22	27,68	7,94	17.468,00
4.1.2			RECUPERAÇÃO DE ALVENARIAS						94.731,74
4.1.2.1	C0079	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	20,00	160,00	27,68	204,29	4.085,80
4.1.2.2	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	12,00	1.666,12	27,68	2.127,30	25.527,60
4.1.2.3	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF_06/2016	M2	500,00	42,30	27,68	54,01	27.005,00
4.1.2.4	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	M2	120,00	59,82	27,68	76,38	9.165,60



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - PE
 Nº 12/2023
 LOCAL: BOA VIAGEM - CE

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
 PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE
 DIVERSOS LOCAIS
 BOA VIAGEM - CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM


DATA : 02/09/2023 **BDI :** 27,68%
ORSE **VERBA** **MODA** **MES** **DATA RE**
 2023005 2023005 0,00% 0,00% 08/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 88,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2023006 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,49% 07/2023
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.2.5	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL 3 X	M2	50,00	116,39	27,68	148,61	7.430,50
4.1.2.6	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	600,00	13,55	27,68	17,30	10.380,00
4.1.2.7	C0844	SEINFRA	CONCRETO PVI BR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,00	456,91	27,68	583,38	3.500,28
4.1.2.8	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	6,00	134,84	27,68	172,16	1.032,96
4.1.2.9	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	80,00	64,65	27,68	82,55	6.604,00
4.1.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
4.1.3.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	65,00	1.099,99	27,68	1.404,47	91.290,55
4.1.3.2	C1988	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	10,08	323,70	27,68	413,30	4.166,06
4.1.3.3	C3689	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	12,00	384,54	27,68	490,98	5.891,76
4.1.3.4	C4873	SEINFRA	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	4.804,98	27,68	6.135,00	6.135,00
4.1.3.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	50,00	549,04	27,68	701,01	35.050,50
4.1.3.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,00	911,52	27,68	1.163,83	11.638,30
4.1.3.7	C1873	SEINFRA	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	60,00	48,55	27,68	61,99	3.719,40
4.1.3.8	C1889	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	100,00	85,20	27,68	108,78	10.878,00
4.1.3.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	30,00	98,49	27,68	125,75	3.772,50
4.1.3.10	C4068	SEINFRA	BANCA DA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	35,00	326,93	27,68	417,42	14.609,70
4.1.3.11	C4756	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	35,00	246,12	27,68	314,25	10.998,75
4.1.3.12	C0806	SEINFRA	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRÁÇO 1:3	M2	20,00	64,17	27,68	81,93	1.638,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM




CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE
DIVERSOS LOCAIS
BOA VIAGEM-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

DATA: 02/08/2023 **BDI:** 27,68%

ORSE	VERSÃO	HRPA	MES	DATA REF.
SEINFRA	202305	0,00%	0,00%	08/2023
SINAPI	2023/06	83,85%	47,78%	08/2021
Composições	PRÓPRIA	84,44%	47,48%	07/2023
		0,00%	0,00%	

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.4	COBERTURA								136.439,00
4.1.4.1	C3006	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	450,00	38,92	27,68	49,69	22.360,50
4.1.4.2	C2203	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	450,00	35,84	27,68	45,76	20.592,00
4.1.4.3	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	450,00	88,30	27,68	112,74	50.733,00
4.1.4.4	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	M2	450,00	63,38	27,68	80,92	36.414,00
4.1.4.5	C4463	SEINFRA	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	40,00	26,55	27,68	33,90	1.356,00
4.1.4.6	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	40,00	11,93	27,68	15,23	609,20
4.1.4.7	C0388	SEINFRA	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	30,00	27,17	27,68	34,69	1.040,70
4.1.4.8	C1463	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2	80,00	32,64	27,68	41,67	3.333,60
4.1.5	FORROS								19.132,00
4.1.5.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	200,00	74,92	27,68	95,66	19.132,00
4.1.6	REVESTIMENTOS								142.282,00
4.1.6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	1.200,00	6,18	27,68	7,89	9.468,00
4.1.6.2	C1221	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	600,00	30,63	27,68	39,11	23.466,00
4.1.6.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	800,00	32,84	27,68	41,93	33.544,00
4.1.6.4	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	M2	600,00	90,17	27,68	115,13	69.078,00
4.1.6.5	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	600,00	8,78	27,68	11,21	6.726,00
4.1.7	PISOS								112.643,20
4.1.7.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	30,00	613,29	27,68	783,05	23.491,50
4.1.7.2	C5028	SEINFRA	PISO INTERRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	50,00	40,83	27,68	52,13	2.606,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM


CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PÁREDES E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

DATA : 02/08/2023		BDI : 27,68%
FONTE ORSE	VERSÃO	DATA REF
SEINFRA	2023/05	08/2023
SINAPI	2023/08	09/2021
Composições		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 07/2023
PROPRIA	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.7.3	C0365	SEINFRA	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	50,00	23,80	27,68	30,39	1.519,50
4.1.7.4	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	450,00	114,75	27,68	146,51	65.929,50
4.1.7.5	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	150,00	42,95	27,68	54,84	8.226,00
4.1.7.6	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	90,00	85,82	27,68	109,57	9.861,30
4.1.7.7	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	90,00	8,78	27,68	11,21	1.008,90
4.1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS								
4.1.8.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	35,00	214,28	27,68	273,59	9.575,65
4.1.8.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	35,00	193,21	27,68	246,69	8.634,15
4.1.8.3	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/ CANO P/ LA CROMADA D= 25mm (1")	UN	8,00	91,77	27,68	117,17	937,36
4.1.8.4	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANO P/ LA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	8,00	75,90	27,68	96,91	775,28
4.1.8.5	C4926	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	10,00	48,55	27,68	61,99	619,90
4.1.8.6	C0806	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	3,60	199,01	27,68	254,10	914,76
4.1.8.7	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	100,00	15,85	27,68	20,24	2.024,00
4.1.8.8	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	6,42	27,68	8,20	246,00
4.1.8.9	89869	SINAPI	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	8,97	27,68	11,45	343,50
4.1.8.10	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	4,94	27,68	6,31	189,30
4.1.8.11	C0365	SEINFRA	BANCA DA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	UN	4,00	736,39	27,68	940,22	3.760,88
4.1.8.12	C3997	SEINFRA	BANCA DA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	2,00	896,46	27,68	1.144,60	2.289,20
4.1.8.13	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	25,00	448,14	27,68	572,19	14.304,75
4.1.8.14	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA	UN	10,00	110,71	27,68	141,35	1.413,50
								66.274,77	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	LOCAL: BOA VIAGEM-CE MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE
CONTRATAÇÃO Nº 001/2023		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM		


DATA : 02/08/2023	BDI : 27,68%
FORNECEDOR:	VERSÃO:
ORSE 2023/05	0,00%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%
SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%
PROPRIA	0,00%
Composições	0,00%
DATA FIM: 08/2023	DATA INÍCIO: 05/2021

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINACAO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.8.15	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	10,00	24,34	27,68	31,08	310,80
4.1.8.16	C1241	SEINFRA	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00	21,04	27,68	26,86	268,60
4.1.8.17	C2502	SEINFRA	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	10,00	165,73	27,68	211,60	2.116,00
4.1.8.18	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	10,00	110,71	27,68	141,35	1.413,50
4.1.8.19	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	8,00	741,43	27,68	946,66	7.573,28
4.1.8.20	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	8,00	10,33	27,68	13,19	105,52
4.1.8.21	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	8,00	30,90	27,68	39,45	315,60
4.1.8.22	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	30,00	33,51	27,68	42,79	1.283,70
4.1.8.23	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	30,00	69,54	27,68	88,79	2.663,70
4.1.8.24	102823	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	4,00	821,55	27,68	1.048,96	4.195,84
4.1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.1.9.1	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	150,00	7,38	27,68	9,42	1.413,00
4.1.9.2	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	40,00	9,10	27,68	11,62	464,80
4.1.9.3	C3483	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	40,00	7,13	27,68	9,10	364,00
4.1.9.4	C2455	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	40,00	10,83	27,68	13,83	553,20
4.1.9.5	C3482	SEINFRA	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	40,00	7,13	27,68	9,10	364,00
4.1.9.6	C4861	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	UN	8,00	101,22	27,68	129,24	1.033,92
4.1.9.7	C3910	SEINFRA	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	4,00	114,76	27,68	146,53	586,12
4.1.9.8	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	100,00	15,18	27,68	19,38	1.938,00
4.1.9.9	C0558	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	100,00	27,11	27,68	34,61	3.461,00
186.935,77									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DE
BOA VIAGEM



CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE
DIVERSOS LOCAIS
BOA VIAGEM-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM


DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68%

ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA	MES	DATA
ORSE	202305	0,00%	0,00%	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.9.10	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	250,00	8,60	27,68	10,98	2.745,00
4.1.9.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10.000,00	4,09	27,68	5,22	52.200,00
4.1.9.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	6,37	27,68	8,13	16.260,00
4.1.9.13	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	250,00	8,08	27,68	10,32	2.580,00
4.1.9.14	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	157,37	27,68	200,93	803,72
4.1.9.15	C4837	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	4,00	148,48	27,68	189,58	758,32
4.1.9.16	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAUSADA 200X200X100mm	UN	30,00	73,22	27,68	93,49	2.804,70
4.1.9.17	C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	12,00	18,04	27,68	23,03	276,36
4.1.9.18	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	60,00	15,48	27,68	19,76	1.185,60
4.1.9.19	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	40,00	27,31	27,68	34,87	1.394,80
4.1.9.20	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	40,00	38,55	27,68	49,22	1.968,80
4.1.9.21	C1928	SEINFRA	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	UN	40,00	4,49	27,68	5,73	229,20
4.1.9.22	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	120,00	16,30	27,68	20,81	2.497,20
4.1.9.23	C1118	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	15,00	85,30	27,68	108,91	1.633,65
4.1.9.24	C1119	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	15,00	85,30	27,68	108,91	1.633,65
4.1.9.25	C1121	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	15,00	85,30	27,68	108,91	1.633,65
4.1.9.26	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	15,00	85,30	27,68	108,91	1.633,65
4.1.9.27	C1128	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	15,00	95,31	27,68	121,69	1.825,35
4.1.9.28	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	15,00	20,76	27,68	26,51	397,65
4.1.9.29	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	15,00	20,76	27,68	26,51	397,65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE
INVERSOS LOCAIS
BOA VIAGEM-CE
CONTRATAÇÃO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE
INVERSOS LOCAIS
BOA VIAGEM-CE
CONTRATAÇÃO MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

DATA :	02/08/2023	BDI :	27,68%
FONTE :	2023005	VERSÃO :	08/2023
ORSE :	027.1 COM DESONERAÇÃO	ORÇ. MES :	08/2023
SINAPI :	2023005 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA :	07/2023
Composições :		PROPRIA :	84,44%
		PROPRIA :	47,48%
		PROPRIA :	0,00%
		PROPRIA :	0,00%


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.9.30	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSS - 40 KVA/40V	UN	6,00	119,10	27,68	152,07	912,42
4.1.9.31	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	6,00	232,13	27,68	296,38	1.778,28
4.1.9.32	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1.500,00	8,36	27,68	10,67	16.005,00
4.1.9.33	C0466	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	200,00	6,11	27,68	7,80	1.560,00
4.1.9.34	C0467	SEINFRA	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	200,00	7,04	27,68	8,99	1.798,00
4.1.9.35	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	140,00	22,90	27,68	29,24	4.093,60
4.1.9.36	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	100,00	31,32	27,68	39,99	3.999,00
4.1.9.37	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	100,00	26,78	27,68	34,19	3.419,00
4.1.9.38	C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	100,00	40,65	27,68	51,90	5.190,00
4.1.9.39	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	500,00	15,11	27,68	19,29	9.645,00
4.1.9.40	C4948	SEINFRA	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	15,00	74,55	27,68	95,19	1.427,85
4.1.9.41	PMBV_001	Composições Próprias	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN	70,00	67,29	27,68	85,92	6.014,40
4.1.9.42	PMBV_07	Composições Próprias	REFLETOR DE LED 200W - COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	222,54	27,68	284,14	1.704,84
4.1.9.43	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	6,00	183,94	27,68	234,85	1.409,10
4.1.9.44	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.352,03	27,68	1.726,27	1.726,27
4.1.9.45	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4,00	386,95	27,68	494,06	1.976,24
4.1.9.46	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4,00	927,18	27,68	1.183,82	4.735,28
4.1.9.47	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM, AF_05/2015	M	700,00	6,01	27,68	7,67	5.369,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA DE BOA VIAGEM MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE DIVERSOS LOCAIS BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
DATA : 02/08/2023 FONTE : ORSE : SINAPI :	BDI : 27,68% VERSÃO : 2023/05 027.1 COM DESONERAÇÃO 2023/06 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA 0,00% 0,00% 89,85% 47,76% 84,44% 47,48% 0,00% 0,00%
MES : 08/2023 DATA REF : 05/2021 07/2023	0,00% 0,00% 89,85% 47,76% 84,44% 47,48% 0,00% 0,00%


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEMIBDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.9.48	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM. = 15 A 2cm (1/2" A 1")	M	700,00	4,73	27,68	6,04	4.228,00
4.1.9.49	C0643	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	300,00	11,28	27,68	14,40	4.320,00
4.1.9.50	C4921	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	10,00	46,01	27,68	58,75	587,50
4.1.10	PINTURA								
4.1.10.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	600,00	15,08	27,68	19,25	11.550,00
4.1.10.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.500,00	11,85	27,68	15,13	22.695,00
4.1.10.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	1.700,00	20,78	27,68	26,53	45.101,00
4.1.10.4	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	1.300,00	19,38	27,68	24,74	32.162,00
4.1.10.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,00	37,76	27,68	48,21	1.928,40
4.1.11	SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1.11.1	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	50,00	111,45	27,68	142,30	7.115,00
4.1.11.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4,00	444,73	27,68	567,83	2.271,32
4.1.11.3	COM-11798575	Composições Próprias	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40X40CM	UN	60,00	196,08	27,68	250,35	15.021,00
4.1.12	LIMPEZA FINAL								
4.1.12.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	500,00	10,88	27,68	13,89	6.945,00
4.2	RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS								
4.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.2.1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	250,00	52,88	27,68	67,52	16.880,00
4.2.1.2	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	60,00	253,18	27,68	323,26	19.395,60
4.2.1.3	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	60,00	113,49	27,68	144,90	8.694,00
						62.632,40			
						675.995,90			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM	LOCAL: BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE DIVERSOS LOCAIS
DATA : 02/08/2023		BDI : 27,68%
FONTE: VERBA ORSE 2023/05		DATA DE: 08/2023
ORSE 0,00%		MES: 0,00%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%		DATA DE: 09/2021
SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44%		MES: 47,48%
Composições PRÓPRIA 0,00%		DATA DE: 07/2023
Composições PRÓPRIA 0,00%		MES: 0,00%


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.2 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS									
4.2.2.1	C4738	SEINFRA	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	200,00	482,43	27,68	615,97	123.194,00
4.2.2.2	C4741	SEINFRA	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	200,00	246,07	27,68	314,18	62.836,00
4.2.2.3	C4740	SEINFRA	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	M2	250,00	282,57	27,68	360,79	90.197,50
4.2.2.4	C3106	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	2.000,00	23,73	27,68	30,30	60.600,00
4.2.2.5	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	M2	200,00	167,23	27,68	213,52	42.704,00
4.2.2.6	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	300,00	30,64	27,68	39,12	11.736,00
4.2.2.7	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	300,00	33,51	27,68	42,79	12.837,00
4.2.2.8	C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	50,00	198,89	27,68	253,94	12.697,00
4.2.2.9	C1475	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	200,00	72,95	27,68	93,14	18.628,00
4.2.2.10	C3444	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	M2	400,00	53,02	27,68	67,70	27.080,00
4.2.2.11	C8025	SEINFRA	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	800,00	27,00	27,68	34,47	27.576,00
4.2.2.12	98647	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M2	200,00	255,98	27,68	326,84	65.368,00
4.2.2.13	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	1.000,00	2,08	27,68	2,66	2.660,00
4.2.2.14	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92. AF 09/2021	KG	2.500,00	17,31	27,68	22,10	55.250,00
4.3 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									2.530.267,04
4.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									28.443,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	DATA : 02/08/2023 FONTE : 2023/05 ORSE : SEINFRA SINAPI
OBRA: 02/2023 LOCAL: 02/2023 CONTRATANTE:	BDI : 27,68% HORR : 0,00% MESS : 0,00% DATA INÍCIO: 09/20/23 DATA FIM: 05/20/21 COMPOSIÇÕES: 84,44% 47,48% 0,00% 0,00%	VERSÃO: 2023/05 COM DESENERAÇÃO: 63,65% 47,76% COM DESENERAÇÃO: 84,44% 47,48% PRÓPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	32,00	151,47	27,68	193,40	6.188,80
4.3.1.2	C4997	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 101 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	8,00	860,63	27,68	1.098,85	8.790,80
4.3.1.3	C4990	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	880,00	2,34	27,68	2,99	2.631,20
4.3.1.4	C4991	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	880,00	2,34	27,68	2,99	2.631,20
4.3.1.5	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	880,00	3,65	27,68	4,66	4.100,80
4.3.1.6	C4993	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	880,00	3,65	27,68	4,66	4.100,80
4.3.2	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - SERVIÇOS								
4.3.2.1	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	100,00	3,89	27,68	4,97	497,00
4.3.2.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	12,96	6,09	27,68	7,78	100,83
4.3.2.3	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	2,32	9,89	27,68	12,63	29,30
4.3.2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	0,56	44,66	27,68	57,02	31,93
4.3.2.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	1,76	1,17	27,68	1,49	2,62
4.3.2.6	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M3	1,12	925,84	27,68	1.182,11	1.323,96
4.3.2.7	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	39,28	77,23	27,68	98,61	3.873,40
4.3.2.8	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	1,00	216,47	27,68	276,39	276,39
4.3.2.9	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	M2	10,20	167,23	27,68	213,52	2.177,90
4.3.2.10	93241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	10,20	30,64	27,68	39,12	399,02
								35.842,27	


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<p>CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E APLICAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE</p> <p>BOA VIAGEM-CE</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM</p>	<p>DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68%</p> <p>ORSE 2023/06 0,00% 0,00% 08/2023</p> <p>SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,89% 47,76% 05/2021</p> <p>SINAPI 2023/06 COM DESONERACAO 84,44% 47,48% 07/2023</p> <p>Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%</p>
--	--


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEMI BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.2.11	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	1,92	33,51	27,68	42,79	82,16
4.3.2.12	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	0,64	757,14	27,68	966,72	618,70
4.3.2.13	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	78,56	4,53	27,68	5,78	454,08
4.3.2.14	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF 10/2022	M2	10,20	6,78	27,68	8,66	88,33
4.3.2.15	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	78,56	36,18	27,68	46,19	3.628,69
4.3.2.16	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	10,20	46,20	27,68	58,99	601,70
4.3.2.17	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	5,04	662,55	27,68	845,94	4.263,54
4.3.2.18	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 04/2023	M2	88,76	9,41	27,68	12,01	1.066,01
4.3.2.19	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	5,04	22,31	27,68	28,49	143,59
4.3.2.20	C2899	SEINFRA	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	4,00	262,98	27,68	336,77	1.343,08
4.3.2.21	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	4,00	1.352,03	27,68	1.726,27	6.905,08
4.3.2.22	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	8,00	319,42	27,68	407,84	3.262,72
4.3.2.23	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00	107,19	27,68	136,86	547,44
4.3.2.24	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00	145,91	27,68	186,30	745,20
4.3.2.25	99008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	60,00	16,09	27,68	20,54	1.232,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68% ORSE 2023/05 VERBA 0,00% DATA INÍCIO 08/2023 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	CONTRATADO BOA VIAGEM-CE	


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI(%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.2.26	COM-83056765	Composições Próprias	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	80,00	21,02	27,68	26,84	2.147,20
4.3.3 URBANIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, INCLUSIVE MURETA DE ALVENARIA - SERVIÇOS									
4.3.3.1	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	3,24	9,89	27,68	12,63	40,92
4.3.3.2	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M3	3,36	925,84	27,68	1.182,11	3.971,89
4.3.3.3	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	22,09	77,23	27,68	98,61	2.178,29
4.3.3.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	44,16	4,53	27,68	5,78	255,24
4.3.3.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	44,16	36,18	27,68	46,19	2.039,75
4.3.3.6	C0733	SEINFRA	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	68,80	265,64	27,68	339,17	23.334,90
4.3.3.7	C3142	SEINFRA	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP)	M3	5,60	92,85	27,68	118,55	663,88
4.3.3.8	C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJO LINHO	M2	6,72	184,98	27,68	236,18	1.587,13
4.3.4 CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO - SERVIÇOS									
4.3.4.1	C3496	SEINFRA	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s	UN	4,00	1.704,56	27,68	2.176,38	8.705,52
4.3.4.2	C3417	SEINFRA	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	UN	4,00	566,40	27,68	723,18	2.892,72
4.3.5 CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO - MATERIAIS									
4.3.5.1	00000759	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 1,97 HP, 20 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H - BDI = 15,00	UN	8,00	5.040,94	15,00	5.797,08	46.376,64
4.3.5.2	00004209	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" - BDI = 15,00	UN	4,00	24,64	15,00	28,34	113,36
									11.598,24
									82.548,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	OBRA: BOA VIAGEM - MUNICÍPIO: BOA VIAGEM - LOCAL: BOA VIAGEM - CONTRATANT PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE DIVERSOS LOCAIS	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68% COMPONENTES: FONTE: ORSE 2023/05 0,00% 0,00% 08/2023 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,76% 07/2023 PRÓPRIA 0,00% 0,00%
--	---	--	---


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.5.3	00003926	SINAPI	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" - BDI = 15,00	UN	4,00	42,53	15,00	48,91	195,64
4.3.5.4	15780	SEINFRA	TUBO EDUTOR PVC DN 50 - BDI = 15,00	M	260,00	20,24	15,00	23,28	6.052,80
4.3.5.5	00004194	SINAPI	NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" - BDI = 15,00	UN	4,00	49,10	15,00	56,47	225,88
4.3.5.6	00003912	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 15,00	UN	100,00	38,30	15,00	44,05	4.405,00
4.3.5.7	00001806	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" - BDI = 15,00	UN	12,00	136,00	15,00	156,40	1.876,80
4.3.5.8	00009867	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" - BDI = 15,00	UN	4,00	111,06	15,00	127,72	510,88
4.3.5.9	00001419	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 15,00	UN	4,00	9,94	15,00	11,43	45,72
4.3.5.10	00004178	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - BDI = 15,00	UN	4,00	8,54	15,00	9,82	39,28
4.3.5.11	15720	SEINFRA	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 3/4 - BDI = 15,00	UN	4,00	501,95	15,00	577,24	2.308,96
4.3.5.12	00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) - BDI = 15,00	UN	4,00	130,25	15,00	149,79	599,16
4.3.5.13	00010408	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPADA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA - BDI = 15,00	UN	4,00	359,74	15,00	413,70	1.654,80
4.3.5.14	00001806	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" - BDI = 15,00	UN	4,00	136,00	15,00	156,40	625,60
4.3.5.15	00009859	SINAPI	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 15,00	M	260,00	11,26	15,00	12,95	3.367,00
4.3.5.16	00012565	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	UN	8,00	672,34	15,00	773,19	6.185,52
4.3.5.17	16084	SEINFRA	TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUIROS DE 0,60M, D = 2,16M - BDI = 15,00	UN	4,00	534,27	15,00	614,41	2.457,64
4.3.5.18	12401	SEINFRA	PLUG PVC COM ROSCA DE 3/4" - BDI = 15,00	UN	4,00	0,66	15,00	0,76	3,04
4.3.5.19	00039258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEBR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - BDI = 15,00	M	340,00	8,47	15,00	9,74	3.311,60
4.3.5.20	00034618	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - BDI = 15,00	M	340,00	5,61	15,00	6,45	2.193,00
4.3.6	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS								305.579,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE LOCAL: BOA VIAGEM-CE MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE Nº: 120/2023	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68% FONTE : ORSE VERSÃO : 202306 SEINFRA : 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SINAPI : 202306 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
--	--	---	--


ITEM	CODIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT SEM BDI/R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI/R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.6.1	C3161	SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M2	1.020,00	0,24	27,68	0,31	316,20
4.3.6.2	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	2.041,84	4,93	27,68	6,29	12.843,17
4.3.6.3	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	320,00	7,33	27,68	9,36	2.995,20
4.3.6.4	102326	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	221,32	9,17	27,68	11,71	2.591,66
4.3.6.5	C6177	SEINFRA	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M3	559,68	223,90	27,68	285,88	160.001,32
4.3.6.6	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	154,92	20,77	27,68	26,52	4.108,48
4.3.6.7	94315	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	M3	530,20	83,88	27,68	107,10	56.784,42
4.3.6.8	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	91,88	106,14	27,68	135,52	12.451,58
4.3.6.9	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.851,68	2,89	27,68	3,69	6.832,70
4.3.6.10	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.232,72	2,89	27,68	3,69	30.378,74
4.3.6.11	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	925,84	1,17	27,68	1,49	1.379,50
4.3.6.12	C0727	SEINFRA	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km	M	2.041,84	0,32	27,68	0,41	837,15
4.3.6.13	97124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	2.041,84	0,69	27,68	0,88	1.796,82
4.3.6.14	C3403	SEINFRA	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,20	640,10	27,68	817,28	163,46
4.3.6.15	C0663	SEINFRA	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm - BDI = 15,00	UN	16,00	657,58	15,00	756,22	12.099,52
4.3.7	ADUTORIA DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS								
									46.837,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA DE BOA VIAGEM	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	DATA: 02/08/2023 BDI: 27,68%
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE LOCALIDADE: BOA VIAGEM-CE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	CONTRATADA: BOA VIAGEM-CE	ORÇAMENTO: 2023005 DATA: 08/2023 ORSE: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,79% 05/2021 SINAPI: 202306 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.7.1	00036084	SINAPI	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 15,00	M	2.001,08	16,10	15,00	18,52	37.060,00
4.3.7.2	00036375	SINAPI	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 15,00	M	81,60	19,87	15,00	22,85	1.864,56
4.3.7.3	00001831	SINAPI	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00	UN	8,00	28,67	15,00	32,97	263,76
4.3.7.4	00001845	SINAPI	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00	UN	4,00	35,92	15,00	41,31	165,24
4.3.7.5	00007048	SINAPI	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00	UN	8,00	24,15	15,00	27,77	222,16
4.3.7.6	00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) - BDI = 15,00	UN	8,00	130,25	15,00	149,79	1.198,32
4.3.7.7	00000048	SINAPI	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSAROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI = 15,00	UN	8,00	20,03	15,00	23,03	184,24
4.3.7.8	00007048	SINAPI	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00	UN	8,00	24,15	15,00	27,77	222,16
4.3.7.9	00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) - BDI = 15,00	UN	8,00	130,25	15,00	149,79	1.198,32
4.3.7.10	15724	SEINFRA	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2 - BDI = 15,00	UN	8,00	464,63	15,00	534,32	4.274,56
4.3.7.11	00000048	SINAPI	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSAROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI = 15,00	UN	8,00	20,03	15,00	23,03	184,24
4.3.8	RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS - FUSTE 10,0M VOL. 10M³								
4.3.8.1	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	105,52	9,89	27,68	12,63	1.332,72
4.3.8.2	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	M3	5,04	252,43	27,68	322,30	1.624,39
4.3.8.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	2,52	400,67	27,68	511,58	1.289,18
4.3.8.4	CA301	SEINFRA	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	30,16	117,27	27,68	149,73	4.515,86
4.3.8.5	CA151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	123,88	13,55	27,68	17,30	2.143,12
4.3.8.6	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	30,16	445,57	27,68	568,90	17.158,02
171.790,81									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OPERAÇÃO: 0220309
MUNICÍPIO: BOA VIAGEM-CE
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUEIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIÇOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE

DATA : 02/08/2023		BDI : 27,68%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202309	0,00%	0,00%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%
Composições		PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CODIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.8.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	30,12	44,66	27,68	57,02	1.717,44
4.3.8.8	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2014	M3	3,92	495,45	27,68	632,59	2.479,75
4.3.8.9	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,60	662,55	27,68	845,94	3.045,38
4.3.8.10	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_08/2018	M2	118,72	255,98	27,68	326,84	38.802,44
4.3.8.11	C3512	SEINFRA	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3	UN	4,00	2.082,93	27,68	2.659,49	10.637,96
4.3.8.12	C0733	SEINFRA	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	92,80	265,64	27,68	339,17	31.474,98
4.3.8.13	C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TILOLINHO	M2	6,72	184,98	27,68	236,18	1.587,13
4.3.8.14	C1251	SEINFRA	ESCALADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4" H=VAR	M	46,80	302,09	27,68	385,71	18.051,23
4.3.8.15	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	37,68	315,28	27,68	402,55	15.168,08
4.3.8.16	C4208	SEINFRA	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	2.751,62	27,68	3.513,27	14.053,08
4.3.8.17	C3142	SEINFRA	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP)	M3	6,56	92,85	27,68	118,55	777,69
4.3.8.18	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	1,12	757,14	27,68	966,72	1.082,73
4.3.8.19	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	489,84	4,50	27,68	5,75	2.816,58
4.3.8.20	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	71,36	22,31	27,68	28,49	2.033,05
4.3.9	RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - FUSTE 10,0M VOL. 10,00M³								
4.3.9.1	00012568	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	UN	104,00	1.264,29	15,00	1.453,93	151.208,72
4.3.9.2	16086	SEINFRA	TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS Furos DE 0,60M, D = 3,16M - BDI = 15,00	UN	8,00	1.030,87	15,00	1.185,50	9.484,00
4.3.9.3	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 Tm, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_09/2014 - BDI = 15,00	CHP	78,00	251,54	15,00	289,27	22.563,06
						226.638,08			



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

DATA :	02/08/2023	BDI :	27,68%
FORMA DE PAGAMENTO:	VERBA ORÇAMENTARIA	ORÇAMENTO:	2023/05
ORSE:	2023/05	INRA:	0,00%
SEINFRA:	027.1 COM DESONERACAO	INES:	0,00%
SINAPI:	2023/06 COM DESONERACAO	DATA DE:	08/20/23
Composições:	PRÓPRIA		0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CODIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.9.4	00001790	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" - BDI = 15,00	UN	16,00	144,11	15,00	165,73	2.651,68
4.3.9.5	00001793	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" - BDI = 15,00	UN	4,00	682,13	15,00	784,45	3.137,80
4.3.9.6	00003912	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 15,00	UN	52,00	38,30	15,00	44,05	2.290,60
4.3.9.7	00003915	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" - BDI = 15,00	UN	24,00	166,21	15,00	191,14	4.587,36
4.3.9.8	00000100	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA - BDI = 15,00	UN	12,00	50,75	15,00	58,36	700,32
4.3.9.9	00000075	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA - BDI = 15,00	UN	4,00	295,87	15,00	340,25	1.361,00
4.3.9.10	00008860	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 15,00	M	150,00	49,67	15,00	57,12	8.568,00
4.3.9.11	12224	SEINFRA	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4" - BDI = 15,00	M	46,00	90,83	15,00	104,45	4.804,70
4.3.9.12	00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) - BDI = 15,00	UN	8,00	130,25	15,00	149,79	1.198,32
4.3.9.13	00006027	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" (REF 1509) - BDI = 15,00	UN	4,00	681,44	15,00	783,66	3.134,64
4.3.9.14	00006298	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" - BDI = 15,00	UN	4,00	72,33	15,00	83,18	332,72
4.3.9.15	00009887	SINAPI	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" - BDI = 15,00	UN	12,00	111,06	15,00	127,72	1.532,64
4.3.9.16	00039891	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM - BDI = 15,00	UN	4,00	48,06	15,00	55,27	221,08
4.3.9.17	00004181	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 15,00	UN	12,00	38,33	15,00	44,08	528,96
4.3.9.18	00004183	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" - BDI = 15,00	UN	8,00	153,63	15,00	176,67	1.413,36
4.3.9.19	00000113	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA - BDI = 15,00	UN	12,00	12,37	15,00	14,23	170,76
4.3.9.20	00006031	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" - BDI = 15,00	UN	8,00	15,45	15,00	17,77	142,16
4.3.9.21	00009899	SINAPI	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 15,00	UN	8,00	9,38	15,00	10,79	86,32
4.3.9.22	00001938	SINAPI	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 15,00	UN	16,00	7,08	15,00	8,14	130,24
4.3.9.23	00001419	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 15,00	UN	8,00	9,94	15,00	11,43	91,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS E REFORMA DE PAVIMENTOS
MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - PERNAMBUCO

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE
DIVERSOS LOCAIS


PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

DATA: 02/08/2023		BDI: 27,68%	
ORSE	VERSAO	HORA	MES
027.1	202305	08/2023	08/2023
SINAPI	COM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
202306	83,85%	47,78%	08/2021
PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.10 REDE DE ABASTECIMENTO - SERVIÇOS									
4.3.9.24	00009859	SINAPI	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 15,00	M	16,00	11,26	15,00	12,95	207,20
4.3.9.25	16242	SEINFRA	EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO - BDI = 15,00	UN	4,00	907,87	15,00	1.044,05	4.176,20
4.3.9.26	00000396	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - BDI = 15,00	UN	40,00	6,60	15,00	7,59	303,60
4.3.9.27	18699	SEINFRA	PASTILHA DE CLORO ORGÂNICO - TRICLOLO-S-TRIAZINA-TRIONA 99% - BDI = 15,00	KG	40,00	35,03	15,00	40,28	1.611,20
									1.376.926,53
4.3.10.1	C3161	SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA	M2	3.644,00	0,24	27,68	0,31	1.129,64
4.3.10.2	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	7.284,00	4,93	27,68	6,29	45.816,36
4.3.10.3	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	4.000,00	7,33	27,68	9,36	37.440,00
4.3.10.4	102326	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	789,60	9,17	27,68	11,71	9.246,22
4.3.10.5	C5177	SEINFRA	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDIA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	M3	1.996,56	223,90	27,68	285,88	570.776,57
4.3.10.6	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	552,72	20,77	27,68	26,52	14.658,13
4.3.10.7	94315	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	1.891,36	83,88	27,68	107,10	202.564,66
4.3.10.8	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	327,80	106,14	27,68	135,52	44.423,46
4.3.10.9	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.605,56	2,89	27,68	3,69	24.374,52
4.3.10.10	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.368,64	2,89	27,68	3,69	108.370,28
4.3.10.11	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	3.302,80	1,17	27,68	1,49	4.921,17
4.3.10.12	C0727	SEINFRA	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km	M	7.284,00	0,32	27,68	0,41	2.986,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	OBRA: LOCAL:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	DATA: 02/08/2023 BDI: 27,68%
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	BOA VIAGEM-CE BOA VIAGEM-CE		FONTE: 2023/05 VERSÃO: 08/2023 ORSE: 0,00% 0,00% 08/2023 SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 88,95% 47,76% 05/2021 SINAPI: 2023/08 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.10.1	97124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2017	M	7.284,00	0,69	27,68	0,88	6.409,92
4.3.10.1	C3403	SEINFRA	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,16	640,10	27,68	817,28	130,76
4.3.10.1	C0653	SEINFRA	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	4,00	657,58	27,68	839,60	3.358,40
4.3.10.1	C1250	SEINFRA	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	8.000,00	15,89	27,68	20,29	162.320,00
4.3.10.1	C0583	SEINFRA	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	100.000,00	1,08	27,68	1,38	138.000,00
4.3.11	REDE DE ABASTECIMENTO - MATERIAIS								
4.3.11.1	00036084	SINAPI	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 15,00	M	7.429,68	16,10	15,00	18,52	137.597,67
4.3.11.2	00001891	SINAPI	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00	UN	8,00	28,67	15,00	32,97	263,76
4.3.11.3	00001845	SINAPI	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00	UN	4,00	35,92	15,00	41,31	165,24
4.3.11.4	00007048	SINAPI	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00	UN	4,00	24,15	15,00	27,77	111,08
4.3.11.5	00001206	SINAPI	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00	UN	8,00	7,89	15,00	9,07	72,56
4.3.11.6	00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) - BDI = 15,00	UN	4,00	130,25	15,00	149,79	599,16
4.3.11.7	00007048	SINAPI	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 15,00	UN	4,00	24,15	15,00	27,77	111,08
4.3.11.8	00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) - BDI = 15,00	UN	4,00	130,25	15,00	149,79	599,16
4.3.11.9	00000048	SINAPI	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSAROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI = 15,00	UN	4,00	20,03	15,00	23,03	92,12
4.3.12	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS								
4.3.12.1	C2919	SEINFRA	RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO	M	1.800,00	12,91	27,68	16,48	29.664,00
4.3.12.2	C2865	SEINFRA	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	72,00	46,33	27,68	59,15	4.258,80
4.3.12.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,44	402,51	27,68	513,92	226,12
								34.148,92	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM E:	LOCAL: BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68%
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE DIVERSOS LOCAIS		
Compostição:		
	HONORARIOS: 2023/06 VERBA: 0,00% DATA REF: 08/2023 ORSE: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,88% 47,76% 08/2021 SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 PROPRIA: 0,00% 0,00%	



ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI / R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI / R\$	PREÇO TOTAL / R\$
4.3.13 LIGAÇÕES PREDIAIS - MONTAGEM									
4.3.13.1	00000061	SINAPI	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) - BDI = 15,00	UN	144,00	4,23	15,00	4,86	699,84
4.3.13.2	00001414	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA - BDI = 15,00	UN	72,00	9,73	15,00	11,19	805,68
4.3.13.3	95695	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	72,00	237,32	27,68	303,01	21.816,72
4.3.13.4	00011822	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" - BDI = 15,00	UN	72,00	31,79	15,00	36,56	2.632,32
4.3.13.5	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (2"), 1,5 M ² H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	72,00	111,76	27,68	142,70	10.274,40
5 SECRETARIA DE ESPORTE									
5.1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO JOSÉ DICEU									
5.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
5.1.1.1	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,00	52,88	27,68	67,52	1.350,40
5.1.1.2	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	200,00	10,58	27,68	13,51	2.702,00
5.1.1.3	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	20,00	29,56	27,68	37,74	754,80
5.1.1.4	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	30,00	17,55	27,68	22,41	672,30
5.1.1.5	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	250,00	22,92	27,68	29,26	7.315,00
5.1.1.6	C1069	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	600,00	46,98	27,68	59,98	35.988,00
5.1.1.7	97693	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,00	19,60	27,68	25,03	2.503,00
5.1.1.8	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	120,00	7,26	27,68	9,27	1.112,40
5.1.1.9	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	80,00	14,10	27,68	18,00	1.440,00
5.1.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									167.343,26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM Nº 11 E:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,88% FONTE : 2023/05 ANEXO : ORSE 0,00% 0,00% 08/2023 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,95% 47,78% 06/2021 SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%
---	---	---


ITEM	CODIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.2.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	53,00	41,21	27,68	52,62	2.788,86
5.1.2.2	C0095	SEINFRA	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 60 KG	M2	50,00	26,43	27,68	33,75	1.687,50
5.1.2.3	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	50,00	26,43	27,68	33,75	1.687,50
5.1.2.4	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	50,00	93,40	27,68	119,25	5.962,50
5.1.2.5	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,00	423,18	27,68	540,32	2.701,60
5.1.2.6	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	5,00	612,00	27,68	781,40	3.907,00
5.1.2.7	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	5,00	707,66	27,68	903,54	4.517,70
5.1.2.8	C1466	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERÇES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO	M	50,00	36,81	27,68	47,00	2.350,00
5.1.2.9	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3 X	M2	80,00	116,39	27,68	148,61	11.888,80
5.1.2.10	C4151	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	2.000,00	13,55	27,68	17,30	34.600,00
5.1.2.11	C0844	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	60,00	456,91	27,68	583,38	35.002,80
5.1.2.12	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	60,00	134,84	27,68	172,16	10.329,60
5.1.2.13	C4456	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	50,00	120,47	27,68	153,82	7.691,00
5.1.2.14	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	200,00	64,65	27,68	82,55	16.510,00
5.1.2.15	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	100,00	59,82	27,68	76,38	7.638,00
5.1.2.16	C2866	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00	1.666,12	27,68	2.127,30	10.636,50
5.1.2.17	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	M2	100,00	42,30	27,68	54,01	5.401,00
5.1.2.18	C0079	SEINFRA	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	10,00	160,00	27,68	204,29	2.042,90
5.1.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
5.1.3.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	35,00	1.099,99	27,68	1.404,47	49.156,45
156.987,92									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA DE BOA VIAGEM	 BOA VIAGEM	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM-CE DIVERSOS LOCAIS BOA VIAGEM-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
DATA : 02/08/2023		BDI : 27,68%
FONTE : ORSE	VERSÃO : 2023/05	DATA REVISÃO : 08/2023
SEINFRA : 027.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI : 2023/06 COM DESONERAÇÃO	ORSE : 0,00% SINAPI : 89,89% BDI : 27,68% DATA REVISÃO : 05/2021
Composições		PRÓPRIA : 04,44% 47,48% 07/2023 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.3.2	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATEDENTES E FERRAGENS	M2	20,00	323,70	27,68	413,30	8.266,00
5.1.3.3	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	12,00	384,54	27,68	490,98	5.891,76
5.1.3.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEDENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	5,00	911,52	27,68	1.163,83	5.819,15
5.1.3.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,00	98,49	27,68	125,75	628,75
5.1.3.6	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	8,00	326,93	27,68	417,42	3.339,36
5.1.3.7	C4756	SEINFRA	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP =2CM	M2	30,00	246,12	27,68	314,25	9.427,50
5.1.3.8	C0806	SEINFRA	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm CARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	15,00	64,17	27,68	81,93	1.228,95
5.1.3.9	C0035	SEINFRA	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	200,00	286,77	27,68	366,15	73.230,00
5.1.4 COBERTURA									402.115,40
5.1.4.1	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	200,00	50,60	27,68	64,61	12.922,00
5.1.4.2	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	100,00	39,34	27,68	50,23	5.023,00
5.1.4.3	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,00	88,30	27,68	112,74	5.637,00
5.1.4.4	C4463	SEINFRA	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	100,00	26,55	27,68	33,90	3.390,00
5.1.4.5	C4464	SEINFRA	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	100,00	11,91	27,68	15,21	1.521,00
5.1.4.6	C0388	SEINFRA	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	100,00	27,17	27,68	34,69	3.469,00
5.1.4.7	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	100,00	11,93	27,68	15,23	1.523,00
5.1.4.8	C1327	SEINFRA	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	1.000,00	149,75	27,68	191,20	191.200,00
5.1.4.9	C0819	SEINFRA	COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	M2	1.000,00	72,04	27,68	91,98	91.980,00
5.1.4.10	C4827	SEINFRA	TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP =0,7MM	M2	1.000,00	61,09	27,68	78,00	78.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA DE BOA VIAGEM MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VIAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE LOCAL: IVERSOS LOCAIS Nº: BOA VIAGEM-CE E: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM	DATA : 02/08/2023 BDI : 27,68% VERSÃO : 2023/05 ORSE : 0,00% 0,00% 0,00% 08/2023 SEINFRA : 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI : 2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 07/2023 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
--	---	---

ITEM	CODIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.4.11	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	80,00	72,94	27,68	93,13	7.450,40
FORROS									
5.1.5	9.566,00								
5.1.5.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGULAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	100,00	74,92	27,68	95,66	9.566,00
REVESTIMENTOS									
5.1.6	56.720,00								
5.1.6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	600,00	6,18	27,68	7,99	4.734,00
5.1.6.2	C1221	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	200,00	30,63	27,68	39,11	7.822,00
5.1.6.3	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	300,00	32,84	27,68	41,93	12.579,00
5.1.6.4	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	250,00	90,17	27,68	115,13	28.782,50
5.1.6.5	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	250,00	8,78	27,68	11,21	2.802,50
PISOS									
5.1.7	161.415,25								
5.1.7.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	25,00	613,29	27,68	783,05	19.576,25
5.1.7.2	PMBV_020	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO - ESP. 10 CM	M2	600,00	132,36	27,68	169,00	101.400,00
5.1.7.3	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm. INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	100,00	114,75	27,68	146,51	14.651,00
5.1.7.4	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	250,00	42,95	27,68	54,84	13.710,00
5.1.7.5	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	100,00	85,82	27,68	109,57	10.957,00
5.1.7.6	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	100,00	8,78	27,68	11,21	1.121,00
5.1.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS									
5.1.8.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	40,00	214,28	27,68	273,59	10.943,60
5.1.8.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	40,00	193,21	27,68	246,69	9.867,60
5.1.8.3	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	8,00	91,77	27,68	117,17	937,36